## আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব

4

পরমারাখ্যা

**মাতৃদেবীকে** 

সন্দিবেরর কথা

উৎসর্গ করিলাম।

গুরুদ্বি

### মন্দিরের কথা

#### প্রথম খণ্ড

পুরীর কথা · · >—২>৮ পৃষ্ঠা

বিতীয় খণ্ড

কোনারকের কথা ১--১৬৪ পৃষ্ঠা

তৃতীয় খণ্ড

ভূবনেশ্বরের কথা ১—১৫৮ পৃষ্ঠা

# ভূমিকা

শিলিরের কথা'র একটা পাকা রকম ভূমিকা দিতে হলে সন্ তারিথ ইত্যাদি নিরে মলিরের যে সব পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব, সে গুলোতে ষতটা পাকা হওয়া দরকার আমি তা মোটেই নই; কাজেই মলিরের কথা যত বড় তার উপযুক্ত ভূমিকা দেওয়া আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভব হলেও বন্ধুছের থাতিরে যদি ঘূটো কথা বলি তো ক্ষতি নেই।

এ মন্দিরটা এত দিনের, ওটা অমুক রাজা অমুক সনে অমুক যুদ্ধের পরে ভেলেছিলেন বা স্থাপন করেছিলেন, শুধু এই স্ব জানলেই মন্দিরের সব কথা জানা হল না। এ দেশের প্রাচীন মন্দিরের শিল্পীদের নাম শিলালিপিতেও নেই তাদ্রশাসনেও নেই। যারা গড়লে তাদের নাম পর্যান্ত রইল না, রইলো কেবল তাদের, যারা মন্দির গড়ালে এবং ভাংলেও! মন্দিরের কথা কোন দিন সম্পূর্ণ হবে না, যত দিন না রীতিমত সন্ধান করে কারা গড়লে তাদের একটা উদ্দেশ পাবার আমরা চেষ্টা করি। এ কথা একেবারে ঠিক যে ইন্দ্রসভা থেকে বিশ্বকর্ম্মা এসে এদেশের একটিও মন্দির গড়েনি, ব্রহ্মাও এসে দেবতা প্রতিষ্ঠিত করে যাননি, যা কিছু করেছে এই দেশের মামুবেই क्राइ । त्नरे नव मान्नराव मान्न मान्नर, वाराव नाम त्नरे कि কাজগুলো রয়ে গেছে, তারা পাষাণের অক্ষরে লিখে কি কথা বলতে চেরেছিল, মন্দিরগুলোর ইতি-কথার সঙ্গে সঙ্গে কথাটাও জুড়ে দেখলে তবেই সব দিক পুরোপুরি হরে উঠবে। মানুষ্টির

# তৃতীয় খণ্ড। ভূবনেশ্বনের কথা।

## THREE TEMPLES.



শ্রী গুরুদিসি সরকার, এম এ, বি সি এস, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ভূতপুর্বর স্কলার ও ফেলো



#### কলিকাভা

#### বাটারওয়ার্থ এও কোথ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড্

CALCUTTA:

BUTTERWORTH & CO. (India), Ltd., 6, Hastings St.

WINNIPEG:

Виттекworth & Co. (Canada), Ltd. Виттекworth & Co (Australia), Ltd.

LONDON:

BUTTERWORTH & CO., BELL YARD, TEMPLE BAR.

Law Dublisbers.

# আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব

পরমারাধ্যা

মাতৃদেবীকে

## মন্দিরের কথা

উৎদর্গ করিলাম।

গুরুদাস

#### চিত্র-সূচী।

	.~		
	চিত্ৰ		পত্ৰাহ্ব
۱ د	<b>ज्</b> वत्नश्रदतत सम्मित	•••	8
२ ।	ভূবনেশ্বরের মানচিত্র	•••	৬
৩।	লিকরাকমন্দিরগাত্তন্থ ইব্রমূর্ত্তির		
	ভগাবশেষ		ъ
8	निजवाजमस्पित्वत् रेखम् (विं ( नार्यमृग्)	•••	<b>b</b>
¢	পুরীমন্দিরের জননী ও শিশুর মূর্ভি	•••	>•
91	কলিকাতা ধাছদরে রক্ষিত ভূবনেধরে	•	
	প্ৰাপ্ত জীমূৰ্বি-চতুষ্টন	•••	><
11	নিকরাজযন্দিরে বাজোন্তম ও		
	লাস্যলীলার চিত্র	•••	>8
41	লিকরাজমন্দিরের শিধরগাত্তস্থ		
	একটি কোদিত গাৰ্হস্থা চিত্ৰ	•••	38
۱ ه	শিশরাক্তমন্দিরগাত্রস্থ ক্লোদিত চিত্র		
	( গাৰ্ছস্থা চিত্ৰের উপরিভাগে		
	নৌকাকৃতি বিমান)	•••	. > 9
> 1	লিকরাজমন্দির-গাত্রস্থ সাধু বা		
	ধর্মোপদেশকের মৃর্ব্তি	•••	74
>>	রেখাদেউলের ভিত্তির নক্সা	•••	74
>२ ।	নন্দিরের রেখা অথবা শিখরাংশের		
	मन्पर्व हित्त		₹•

	চিত্ৰ		পত্ৰাঙ্ক
100	निधवरमरमव व्यक्त नक्का	•••	२२
186	রথের বংশনিশ্রিত বস্তাবৃত বেষ্টনী		
	হইতে মন্দিরশিধরের উবর্তন	•••	₹8
>4	তারাক্বতি ভিত্তিযুক্ত বেলুর মন্দির	•••	રહ
191	,পীড়নেউলের ভিত্তির অর্দ্ধ নস্কা		२७
196	পীড়দেউলের নক্স	•••	२৮
>> 1	লিকরাজমন্দিরের উত্তর পার্য		
	হইতে রেখা ও জগমোহন	•••	٠.
1 66	মুজেশরমন্দিরের জগমোহনসংলগ্ন		
	নাগিনী-মৃ <b>র্জি-সংগিত কো</b> দিত স্তম্ভ	•••	૭ર
र• ।	লিকরাজমন্দিরের বহিঃপ্রাচীর	•••	98
२५ ।	ভগৰতীমন্দির-গাত্রন্থ কোটু অফ্		
	আম স্ সদৃশ অলমার		৩৬
२२ ।	ভো বা কোট্ অফ্ আম স্ সদৃশ		
	व्यवहारत्रत्र निरम् कीर्विम्थ	• • •	৩৮
२७ ।	ভূবনেশ্বমন্দিরের ভগবতীমূর্ব্ভি	•••	e٦
२८	ভগৰতীৰ্মন্দিরের একটি ধাঁক		
	বা কোলঙ্গা		4.
₹¢	লিকরাজযদিরের খাঁজে অবস্থিত		
	দশুৰমান গণেশমূৰ্ত্তি	•••	<b>હ</b> ર
२७।	হন্দ অথবা কাৰ্ডিকেয়	•••	<b>७</b> २
२१।	বিন্দুসাগর…	•••	96
२৮।	विन्तृतांशवयशय बील · · ·	•••	96

fi	ज्व		পত্ৰাহ
२३ ।	व्यतस्याञ्चलव-मन्मिदत्रव् निधत्रत्न		
	( দক্ষিণপশ্চিম হইতে )	•••	▶8
90	অনস্তবাস্থদেব মন্দির · · ·	•••	৮৬
9)	অনস্তবাস্থদেব-মন্দির ( দক্ষিণ-		
	পশ্চিষ হইতে )	•••	৮৮
७२ ।	অনস্কৃবাস্থদেব-মন্দিরের শিধরগাত্তে		
	ভান্বৰ্য্য ও ক্লোদিত চিত্ৰ	•••	۶۰
જી !	অনস্তবাস্থদেব-মন্দিরের জগমোহন		
	অংশে ভাস্কর্যানিদর্শন	•••	৯২
98	অনন্তবাস্থদেব-মন্দিরের নক্সা	•••	≽8
901	বৈতাল দেউলের নর্ত্তকীসূর্ডি	•••	>>8
૭৬	দক্ষিণীভান্ধরনির্মিত রক্ষতময় গণেশসূর্ত্তি	•••	>>8
७१।	তক্ষ ও তক্ষণী · · ·	•••	255
<b>७</b> ৮।	ভূবনেশবের মন্দিরগাত্তম্থ বাঁকে		
	অবস্থিত তক্ষ ও তক্ষণীসূর্ভি	•••	>28
। ६७	ভূবনেশ্বরে প্রাপ্ত তরু ও তরুণীসূর্ভি	•••	>58
8• 1	ভ্বনেশ্বরে প্রাপ্ত দর্শণধারিণীমূর্ভি ও মাণু	<b>মূর্ন্তি</b>	<b>५</b> २७
851	মপুরা-ভাস্কর্য্যের জ্রীসূর্ত্তি · · ·	•••	১২৮
8२ ।	মধুরা-ভাস্বর্যের কয়েকটি একক ত্রীমৃর্তি	•••	১२৮
8७।	ভূবনেশবের মন্দিরগাত্রন্থ 'অসস-		
	नांत्रिका' ७ व्यनाना खीम्र्डि	•••	<b>&gt;</b> %
88	নিম্মরাজ্ঞমন্দির-গাত্তে অবস্থিত যোদ্ধা		
	ও তাহার প্রণয়িনীর সূর্ত্তি	•••	205

	চিত্ৰ		পত্ৰাত্ব
8¢	কালিগুহার প্রাপ্ত যুগলমূর্ত্তি	•••	১৩২
89	লতা-আবর্তনের মধ্যে জান্তব চিত্রাদি	•••	208
89	লিকরাজমন্দিরের জগমোহনের		
	কুডাগুন্ত-গাত্রন্থ শতা-আবর্তন	•••	১৩৪
8 <b>5</b> 1	বড় দেউলের ক্লোদিত পাদপীঠ	•••	১৩৬
1 <8	রাজারাণী-মন্দিরের বহিগাতো '		
	· বরবর্ণিনীগণের ক্যোদিত মূর্ত্তি		১৩৮
e • 1	मूरक्रचत्रमन्तिरतत क्रगत्माश्त्नत		
	मक्रिगारम सामिकाठी सामाना		
	ও শতামগুন প্রভৃতির কাঙ্ককার্য্য	•••	704
421	চিত্রিত উড়িয়া পুঁধির প্রতিলিপি	•••	78•

### ভুবনেশ্বরের কথা

# ভূমিকা

ভূবনেশবের শৈবতীর্থ কতদিনের পুরাতন তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে তবে পৌরাণিক প্রমাণ হইতে স্বতঃই অমুমিত হয় বে. কেশরীরাজগণ কর্ত্তক প্রতিষ্ঠিত এই উৎকলের বারাণসী অপেকা পুরুষোত্তম তীর্থ ই প্রাচীনতর। শিক্ষরাজ দেব স্বরস্তব শিক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও দেখাইয়াছেন বামদেব শিবাচার্য্যের পুত্র ব্যাত্মপুরবাসী নিগমজ্ঞানদেব কর্ত্তক আফুমানিক চতুর্দ্দশ শতান্দীতে শিখিত 'নীর্ণোদ্ধার দশকন' গ্রন্থের টীকার যে অন্তর্য সংখ্যক ব্য়ম্ভু লিক্ষের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ৩০ সংখ্যক লিকটা 'একগ্রাম'ন্থ 'ক্লণ্ডিবাস' বলিয়া বণিত হইয়াছে। স্বৰ্গীয় রাও মহাশয়ের গ্রন্থে 'একগ্রাম' নামের পার্ষে সন্দেহ সূচক চিক্ত দেখা যার। সম্ভবতঃ 'একগ্রাম' 'একাম্রক' অথবা 'একাম্র' কাননেরই অপভংশ। উড়িয়া পুরোহিতগণ অদ্যাবধি লিক্ষরাজ দেবকে 'কুন্তিবাদ' নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। পুরুষোন্তম দেবের রাজদ্বালের বে নিপি নিম্নান মন্দিরে কোদিত আছে তাহাতেও 'ক্তিবাস কটক' এই নামটি পাওরা যায়। স্বয়স্তু লিকগুলি হিন্দুদিগের বিশাসমতে স্ষ্টির প্রথম হইতেই বিদ্যমান। কামিকাগমে লিখিত আছে বে. অন্নি, বনাহন্তী, ৰলপ্লাবন, কিম্বা 'তুলুক' ( তুরুক) প্রভৃতি বিংসী শক্রর ছারা এই প্রকার লিলের কোনও অনিষ্ট সাধিত হইলেও উহার 'জীর্ণোদ্ধার' করিতে হয় না (১)। প্রবাদ আছে যে নদী, তীর্থ,

<sup>(3)</sup> G. N. Rao's Hind. Icon. Vol. 11. Pt. I. p. 84.

**रम्यठा ७ महाशूक्तरामत्र जामि भूँ जिएछ नार्टे । हेरात कार्यन महस्क्**रे বুঝা বার ; খুঁজিতে গেলে বদ্ধ-পোবিত বিখাসে আঘাত লাগে---ধর্ম্মের প্রতি আস্থা কমিয়া বয়। কিন্তু আজি-কালিকার দিনে চকু মুদ্রিত করিরা থাকিবার উপার নাই-বাহিরের অনুসন্ধিৎসা আপনা হইতেই আমাদের ছয়ারে আসিয়া করাযাত করিতেছে, ভাই মনে হর, বরের কথা নিজেদেরই বুঝিবার চেষ্টা করিয়া দেখা ভাল। আমাদের সমাজে শিবপূজা প্রথা যে বছকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। বঙ্গভাষার এ সংক্ষে व्यक्षिक व्यात्नाहना इत्र नाहे। व्यशाभक विकायहरू मञ्जूमनात ১৯०३ সালের বলদর্শনে শিবপূজা নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৩২৭ সালের আখিন ও কার্ত্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে শ্রীবৃক্ত চাক্ষচক্র বন্দ্যোপাধ্যার মহাশর ছইটি ধারাবাহিক নিবন্ধে শিব ঠাকুরের ঠিকুজী নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার নিয়লিথিত অংশ হইতে শিবোপাসনার প্রাচীনতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত ও তবিষরে ঐতিহাসিক প্রমাণাদির কথা অবগত হওয়া যায়। ''ডাক্তার ইউজেন বুর্ফুফ্ বলেন যে ৬০০ খৃষ্ট পূর্বেও ভারতে শিবপূজা প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া বায়। এটায় প্রথম শতাব্দীতে রচিত গ্রীক পেরিপ্লাস নামক পুস্তকে লিখিত আছে বে ভারতের দাক্ষিণাত্যে শিবপূজা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। মেগান্থিনিস (৩০২ এটান্সে) দেখিয়া গিয়াছিলেন যে বৈদিক ক্ষত্ৰ ও শাক্ষীপী মগদের দেবতা শিব উভরেই মিণিত হইয়া পুঞ্জিত হইতেছেন। চীন পরিব্রাজকেরাও শৈব ধর্ম্মের অভ্যুদর দেখিরা গিরাছিলেন। পতঞ্জলি ও কাত্যায়নের সময় (১৫০ এটাজে ) পূর্ব্ব হইতে শিবের বিগ্রহ মানবাকারে

গঠিত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাদম্বরী, দশকুমার চরিত প্রভৃতি পুত্তকের শিবমূর্ত্তি মানবাক্বতি। হুরেনস্যাং কাশীতে এক বিরাট মানবাক্বতি শিবমূর্ত্তি দেখিরাছিলেন (৬৮ শতাব্দী)। বরাহমিহি-রের সময় ( যঠ শতাব্দী ) পর্যান্ত শিবের সাকার উপাসনা প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতাব্দী হইতে জনার্য্য লিল-দেবতা শিবের বিগ্রহরূপে প্রকৃত হইতে আরম্ভ হয়।" (২)।

ভারতীয় সভ্যতা যে এসিয়ার পূর্বপ্রান্ত হইতে অনেক মাল মসলা সংগ্রহ করিরাছে পশুত সমাজে এ মতবাদ আলো-চিত হইরাছে এবং হইতেছে। শ্রীবৃক্ত চাক্রচক্র বন্দ্যোপাধ্যার, অধ্যাপক হার্বাট এ ইং এর মতাবলম্বনে সীরিয়া দেশের প্রাচীন অধিবাসী হেট্টাইটদিগের বুষারোহী দেব ও সিংহবাহিনী দেবীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 'এই দেবদম্পতী আমাদিগের শিবছর্গা পরিকল্পনার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হর।' (৩) সীরিয়ার প্রাচীন মূদ্রায় এই দেব-দেবীর মূর্ভি দেখা যায়। এই কুহেলিকাছের প্রাচীনযুগে সীরিয়া ও ভারতের সহিত সভ্যতার কিরূপ আদান প্রদান ঘটিয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ভারতের ঐতিহাসিক বুগে প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে দেখিতে পাই বে কুষণরাজ কণিষ্ক ও ছবিকের মুদ্রায় অপর করেকটি দেবতার ন্যায় অহীশ অথবা মহেশের প্রতিক্বতিও মুদ্রিত হইত (৪)। ছবিক্ষের পরবর্ত্তী রাজা বাস্থদেবের স্থবর্ণমূজাতেও মহাদেবের মূর্ত্তি দেখা বার (৫)। খুষ্টপূর্ব্ব বুগ হইতে শিবপূঞা স্কুপ্রতিষ্ঠিত

<sup>(</sup>२) व्यवागी, कार्तिक २७६१ निवर्शकुरमम विक्सी, गुः २०, २७।

<sup>(</sup>७) ध्वांनी, व्यापिन ১७२१ शृ: १११ ७ ११७ शृंकांत्र किंद्य ।

<sup>( • )</sup> শীৰুক্ত রাখানদান বন্দ্যোপাধ্যার প্রণীত প্রাচীনমুলা পৃঃ ১১, ১০ ।

<sup>(</sup>१) वे वे गुः ३६।

না থাকিলে খুষ্টায় প্রথম শতাব্দী হইতে কুষণরাব্দগণ শিবসূর্ত্তি তাঁহাদিগের মুদ্রায় ব্যবহার করিতেন না। লিকপুকা যে পুটীয় সপ্তম শতান্ধীতে প্রচলিত হইয়াছিল এ মতটি কিন্তু মোটেই গ্রহণ করিতে পারা যার দা। হিন্দুধর্ম বিষয়ক স্থপ্রাচীন সাহিত্যেও বিলোপাসনার প্রমাণ পাওরা যার। ডাঃ সার রামক্লফ গোপাল ভাণ্ডারকর তাঁহার বৈষ্ণব, শৈব ও কয়েকটি অপ্রধান ধর্ম সম্প্রদায় বিষয়ক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন (৬) যে শ্বেতাশ্বতর উপনিধদের 'ঈশান সর্ববোনিতে অধিষ্টিত' (৭) এই উক্তি হইতে শারীর স্থান হিসাবে লিক ও যোনির সম্পর্ক ('the physical fact of Linga and Yoni connected together') এবং দেবগণকে দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া সৃষ্টি-মূলক নিদান মাত্রেরই অধিষ্ঠাতা-রূপে পরিকরনা ('the philosophical doctrine of gods presiding over every creative cause')—এই উভন্নবিধ ভাবেরই আভাস পাওরা যায়। মহাভারতের অঞ্নাসন পর্ব্ব চতুর্দশ অধায়ে শৈবোপাসনার সম্পর্কে লিজের কথার উল্লেখ আছে (৮)। মহাভারতের অধিকাংশ খুঃ পুঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল। ডাঃ সার রামক্লফ ভাণ্ডারকর অনুমান করিয়াছেন ধে বিম কপিশ বা বিম ক্ষাফিসের (Wema Kadphises) রাজ্যকালেও গিলপুজা প্রচলিত হয় নাই যেহেতু এই কুষণ নরপতির মুদ্রায় মহাদেব মানবাক্বতি, निঙ্গরূপী নহেন (৯)। বিষ কদফিস ক্ণিক্ষের অব্যবহিত

<sup>(\*)</sup> Bhandarkar's Vaisnavism, Saivism and minor religious systems, foot note 1, p. 114.

<sup>(</sup>৭) বেতাখন্তর উপনিবৰ ০, ১১ ও ৫, ৫ (referred to in loc. cit).

<sup>( )</sup> Bhandarkar, op. cit. p. 114.

<sup>( &</sup>gt; ) Ibid, p. 115. বিদ কপিলের তিন প্রকারের কুন্ত ও বৃহৎ

পূর্বেই কৃষণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুক্ত প্রদেশের প্রাচীন অহিছেত্রে বে সকল মুদ্রা আবিষ্ণত হইরাছিল তাহাতে তিনটি চিহ্ন দেখা যায়; ইহার মধ্যে একটা চিহ্ন নাগবেষ্টিত লিবলিক বলিরা অমুমিত হইরাছে (১০)। অহিছেত্রের এই সকল মুদ্রা সম্ভবতঃ গুষ্টপূর্বে ২০০ অব্দ হইতে খুষ্টার ১০০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী (১১)।

বন্ধ্বর রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরার যাছ্বরে রক্ষিত, দেহের উত্তরাদ্ধ ও তরিয়ে চারিটী মুথ্যুক্ত বে প্রাচীন ভার্ম্বোর নমুনার কথা প্রস্কৃত্ত্ব বিভাগের সর্বাধ্যক্ষের ১৯০৯-১০ সালের বাবিক বিবরণীতে প্রকাশ করেন, ভারতে এতাবৎ আবিষ্কৃত্ত শিবলিক্ষের মধ্যে তাহাই প্রাচীনতম বলিয়া অমুমিত হয় (১২)। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও তাঁহার মূর্ব্ভিত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে ইহা পঞ্চমুথ 'মুথ লিক্ষম্' বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন (১৩)। সম্প্রতি লিক্ষাকৃতি এই প্রস্করথণ্ডের প্রকৃত পরিচয় লইয়া মতভেদ ঘটিয়াছে। এলাহাবাদ জেলার ভিটা নামক স্থানে প্রাপ্ত এই ভায়র্থ্য নিদর্শন উহার গাত্রের ক্ষোদিত লিপির প্রমাণ হইতে খৃঃ পৃঃ প্রথম শতান্ধীর বলিয়াই

স্থবর্ণ মূজায় মহাদেব ত্রিপূল হতে দণ্ডায়মান অবহায় পরিকল্পিত; বৃহদাকৃতি মূজাগুলিতে দেবতার পার্বেও বৃষ দেখা যায়।—প্রাচীন মূজা, পৃঃ ৮৬, ৮৭। সম্ভবতঃ বিম কপিস গ্বঃ ৫৫ অবেদ সিংহাসনে আর্মোহণ করেন। Ind. Antiq. Feb. 1908, p. 33.

<sup>(</sup>১০) প্রাচীন মূলা, পৃ: ১০৭। খৃ: সপ্তর শতাকী পর্যন্ত ভারতীয় মূলার নিবস্ঠি দেখা যার। দৃষ্টান্ত বরূপ শশাক্ষের মূলার কথা উল্লেখ করা বাইতে পারে।

<sup>(33)</sup> V. Smith's Catalogue of Coins in the Indian Museum. P. 185.

<sup>(&</sup>gt;3) Arch. Report, (D. G's Annual) 1909-10, pp. 147, 148.

<sup>(30)</sup> G. N. Rao's Elements of Hindu Iconography Vol. 11, Part I, p. 64.

বিবেচিত হর (১৪)। দকিণ ভারতের গুডিমলম্ নামক স্থানের যে অপূর্ব্ব লিক মূর্ভিটি অর্গীয় টি, এ, গোপীনাথ রাও মহাশয় আবিষ্ণার করিয়াছিলেন তাহাতে মানবাক্বতি বিগ্রহরূপী মহাদেব ও তাঁহার শিক্ষণী নিদূর্শন এই উভয়েরই সামঞ্জ্যা দেখা যার (১৫)। এই লিঙ্গটি মানব শিশ্লের আদর্শে নিশ্বিত এবং উহার সন্মুখ ভাগে অপন্মার পুরুবের উপর দণ্ডারমান বিভূক মহাদেব মূর্ত্তি ক্লোদিত ष्पाद्ध। निरम्त पाङ्गिष्टि रेहात थाठीनरपत निपर्गन। महन हत्र যে সময় ইহা নিশ্বিত হইয়াছিল তখন মানবাক্বতি বিগ্ৰহ ও লিক্সুৰ্তি এই উভয়ের সময়র সাধিত হইরাছে। গ্রুএনবেডেলের গ্রন্থে প্রদন্ত লিন্ধ গাত্রস্থ শিবমূর্ত্তির সহিত সাঞ্চী (১৬) স্তুপের পূর্ব্ব তোরণ-দারের বাম পার্দের স্তম্ভ-গাত্রে কোদিত একটি যক্ষ-মূর্ত্তির আবয়বিক নাদৃশ্য ৺গোপীনাথ রাও মহালয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমরাও উভর চিত্র মিলাইরা এ বিষয়ে সন্দেহ অপনোদন করিরাছি। সাঞ্চীন্ত,পের আমুমানিক নির্দ্মাণকাল পৃঃ পুঃ ১৪৩ অন্ধ স্থতরাং শিল্প রীতির সাদৃশ্য হইতে উৎকীর্ণ শিবমূর্ত্তিযুক্ত এ নিদটিকেও স্থপ্রাচীন বলিতে হয়। ৮গোপীনাথ রাও মহাশয় ইহা খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন কিন্তু একণে বেমন্দিরে এই লিচ্চ প্রতিষ্ঠিত

<sup>(</sup>১৪) অধাণক দেব্যন্ত রাষকৃষ ভাগারকর মহানরের মতে এই লিগি আসুমানিক খৃঃ দিতীর শভাকীর। অধ্যাপক ভাগারকর লিগিতে 'নিল' শক আহে এ কথা অবীকার করিলেও সভবতঃ চালুব প্রভ্যক না করার প্রন্তর খণ্ডট্ট যে শিবলিজ নহে ভাহা ছির করিরা বলেন নাই। Prof. D. R. Bhandarkar's Carmichael Lectures (Second Series), foot note 3, pp. 20, 21.

<sup>( &</sup>gt;4 ) G. N. Rao, op. cit. p. 66 et sqq. & plate 11.

<sup>(34)</sup> Grunwedel, Gibson and Burgess, Buddhist Art in India, p. 36, fig 12.

আছে তাহা আহমানিক পঞ্চম শতাকীর। স্থতরাং দিলটি মন্দিরের পূর্ববর্তী হইলেও সাঞ্চী স্তুপের পরবর্তী কালের বদিরাই বিখাস জন্মে। সম্ভবতঃ উহা খৃষ্টীর বিতীর কি তৃতীর শতাকীর হইবে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের মতে ইহাই প্রাচীনতম শিবদিক এবং আইমানিক খৃঃ ৪র্থ শতাকীতে নির্মিত।

প্রতত্ত্ব বিভাগের সর্বাধাক্ষের ১৯১১—১२ **नारन**ब বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণীতে পূর্ব্বোক্ত ভিটা নামক স্থানে প্রাপ্ত কতকগুলি মুমার মূলার (Clay seals) প্রতিক্রতি প্রদান হইরাছে তাহার মধ্যে ১৮ সংখ্যক চিত্রপটের অন্তর্গত ১৫ ও ১৬ সংখ্যক মুদ্রার চিত্রে শিবলিক স্পাইট লক্ষিত হয়। গিরির শিধরদেশে অবস্থিত একটি শিবমন্দিরে এই সকল মুলা নিশ্মিত হইরাছিল বলিয়া অমুমিত হইয়াছে। ভিটার প্রাপ্ত এই সকল মুগাৰ মুজা খুঃ পুঃ ভৃতীৰ ও চতুৰ্থ শতাকী হইতে খুটীৰ নবম ও দশম শতালীর মধ্যে প্রচারিত হইরাছিল। ইহার অধিকাংশই শুপ্ত সম্রাটুদিগের রাজত্বকালের। শিবলিক চিহ্নিত এই হুইটা মুদ্রার উপর ব্রান্ধী অকরে 'কলঞ্জর' শব্দ মুদ্রিত আছে। অকরের প্রমাণ হইতে উহা **ওপ্ত** সম্রাটদিগের সমসাময়িক বলিয়াই মনে হর। খু: ৪০৬ অবের করমদণ্ড দিপি হইতে অবগত হওরা বাম বে সমাট্ প্রথম কুমার গুপ্তের রাজস্বকালে, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কুমারামাড্যের পুত্র পৃথিবীদেন দেবোদ্দেশে কিছু দান করিরাছিলেন। এই লিপি শিবলিলের উপর কোদিত(১৭)। বন্ধবর বীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গলো-পাথ্যার মহাশরের সাহাব্যে জানিতে পারিরাছি যে প্রাচীন চম্পারাজ্যে মহারাজ প্রথম ভর্তবর্মণ একটি শিবলিক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

<sup>(39)</sup> Epi. Indic. Vol. X, 1909-10, p. 71.

এই निक পরবর্তীকালে 'क्रेमान ভল্লেখর' নামে পরিচিত হইরাছিল। ভদ্রবর্ম্মণের রাজদ্বকাল ৩৮০ খু: অ: হইতে ৪১৩ খু: অ: পর্যান্ত। স্থাৰ ক্যাঘোডিয়া. দেশে অবস্থিত এই চম্পায়াজ্য, ভারতীয় হিন্দু ঔপনিবেশিকদিগের দারাই প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। আচার্য্য সিলভাঁ৷ লেভী তাঁছার 'ফরাসীদেশে ভারততত্ব' (L' Indianisme) বিষয়ক পুঞ্জিকায় বলিয়াছেন 'ইন্দোচীন ভায়ত হইতেই সভ্যতা-লোক প্রাপ্ত হইরাছিল। ভারতের পবিত্র ভাষা, ভারতীয় শির, সমান্তপদ্ধতি ও প্ৰতিষ্ঠানাদি সমস্তই খঃ প্ৰথম শতাব্দীতে ইন্দোচীনে সতেকে উন্নতি লাভ করিয়া অপূর্ক শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল'। খৃ: চতুর্থ বা পঞ্চম শতানীর বছপূর্ব্ব হইতে ভারতে নিলোপাসনা প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে বিদেশে লিকপুন্ধা প্রচারিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। অতএব অমুমান করিতে পারা বায় বে ধৃঃ প্রথম ও দিতীয় শতাশীতেও লিক্সুর্ন্তি ভারতবর্ষে শিবোপাসকদিগের মধ্যে বিগ্রাহরূপে স্থান পাইরাছিল। চম্পাদেশের রাজা এমার বর্দ্মণের ইতিরুত্তে চম্পারাজ্যে সর্ব্ধপ্রথম শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যায়। 🕮 মার বর্মণ ১৯২ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তৃতীয় শতালীর প্রথম অন্ধে উৎকীর্ণ তাঁহার পুত্র বা পৌত্রের শিলালিপিতে, জ্রীমার বর্মণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই শিবমন্দিরের জ্ঞ দানের কথার উল্লেখ রহিয়াছে (১৮)।

পগুতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিবৎ সভায় 'শিব' সম্বন্ধে বে (১৯) প্রবন্ধ

<sup>(&</sup>gt;) Maspero, Le Royaume de Champa, Chapitre II, pp. 319-351.

<sup>(&</sup>gt;>) এই ध्रवक गाहिका-भविषद भविकात ध्रकांभिक हरेरव।

পাঠ করিয়াছেন তাহাতে শিব ব্রাত্যগণের দেবতারূপেই পরিচিত হইয়াছেন। ব্রাত্যগণ আধ্য: তাঁহারা অনার্য্য ছিলেন না: তবে সনাতন আর্য্যসমাজে পরবর্ত্তীকালে তাঁহার৷ পতিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। শিব ও বৈদিক ক্ষুদ্র যে অভিন্ন শাস্ত্রী মহাশর এ মত অমুধোদন করিতে পারেন নাই (২০)। শিব ব্রাত্যদিগের দেবতা চিলেন বলিয়াট বোধ হয় জাঁহার নির্মাণা বা প্রসাদ গ্রহণীর বলিয়া বিবেচিত হয় না। লিঙ্গ আদৌ অনার্যাদিগের দেবতা হউক বা না হউক এবং নিঙ্গপুঞ্জা ভারতে বতপুর্বেই প্রচনিত থাকুক, প্রবাদ মানিলেও ভূবনেখরের মন্দিরের নির্দ্মাণকাল সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে লওয়া যায় না। ভারতের প্রাচীনতম শিবমন্দির বেরেলী জেলায় রামনগরে অবস্থিত। এই স্থানেরই প্রাচীন নাম অহিচ্ছতা। এই অধুনা-বিনষ্ট ইটক নির্শ্বিত মন্দিরের কুট্টিম-নিয়ে মিত্ররাজগণের মূদ্রা পাওয়া যায়; ইহা হইতেই মন্দির নির্মাণকাল খুষ্টপূর্ব বা খুষ্টপর প্রথম শতাব্দী বলিরা অনুমিত হইরাছে। গৃহনির্দ্যাণের উপকরণ রূপে প্রস্তরের অধিক প্রচলন হওয়ার পূর্ব্বে দেবায়তন ইষ্টকনির্শ্বিত হওয়াই স্বাভাবিক কিন্ধ ভারতবর্ষের আবহাওয়ার মন্দিরটির যে এযাবৎ কোনও চিহ্ন বিশ্বমান রহিয়াছে ইহাই আন্চর্য্যের বিষয়।

ভূবনেশ্বরে বতগুলি মন্দির আছে তাহার কথা বিস্তারিত ভাবে লিথিতে গেলে একথানি স্থব্হৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। সে শক্তি বা অবসর এ সামান্য লেথকের নাই। আমরা প্রধানতঃ লিজরাক্ত

<sup>(</sup>২০) সমূহার্থ রাজ শক্ষ হইডেই রাজ্য শক্ষ বিপার হইরাছে। পতিড রাক্ষণ অর্থেও রাজ্যশক্ষের প্ররোগ দেখা বার। অথর্কবেদ ১৫, ৮ ও ১, ১৫, ৯, ১, মত্রে রাজ্য শক্ষের প্ররোগ আছে, রাক্ষণ ও রাজ্যপণ প্রজ্যোৎপর, এবং তথার রাজ্যপণের অপমন্থ প্রতিপাদিত হইরাছে। অবর্কোর মতে রাজ্য সংকারহীন ("রাজ্যঃ সংকারহীনঃ ভাৎ")।

মন্দিরের বর্ণনা করিয়া তৎপ্রসঙ্গে বিন্দু সরোবর ও অনস্ত বাস্থদেব মন্দিরের কথা সাধামত আলোচনা করিরাছি কিন্তু আমাদিগের বিবরণ অনেক হুলেই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বের অনেক উপাদান এখনও ভূবনেশ্বর তীর্থের নানা স্থানে বিক্লিপ্ত রহিয়াছে---সে গুলি অদ্যাপি বিষৎ-সমাজে উপস্থাপিত হয় নাই স্থুতরাং প্রত্নু-তদ্বের দিক দিয়া ইহার শেষ কথা মীমাংসা হইবার এখনও বিলম্ব আছে। তীর্থ-মাহাত্মা ও পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে ভূবনেশ্বর তীর্থের অন্তর্গত মন্দিরাদির যে উল্লেখ পাওরা যায়, তাহা আমরা যথাসম্ভব গ্রছ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। বৈষ্ণব গ্রন্থে ভবনেশবের আশাফুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যথন নীলাচলের পথে ভুবনেশবে গমন করেন তথন তাঁহার মনঃপ্রাণ পুরুষোত্তম দর্শনের জনাই ব্যাকুল হইরাছিল। ত্রিভূবনেখরের 'চলৎপতাক' মন্দির দেখিয়া ভক্তিবিহ্বল চিত্তে ভূলুষ্টিত হইরা প্রণাম করিলেও তিনি পুরুষোত্তমের নাার তথার দেবতার আবির্ভাব দর্শন করেন নাই। জগরাথ মন্দির দেখিরাই কিন্তু তাঁহার ভাবোন্মের ঘটরাছিল। দেউল-ধ্বজা হইতে শীভগবান স্বয়ং স্থন্দর বালকের রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন এ কথা তিনি সলীদিগকে জানাইরাছিলেন:---

"আমাকে ভাকরে করকমল লাবণ্য।

कम करत्र (वर् (भाष्ट विकार धना ॥" (२))

তাই মনে হর জ্ঞীক্রফ-চৈতন্যের অন্তুচর বৈক্ষবগণ কোনও সাম্প্রদায়িক সন্ধীর্ণতার জন্য এই শৈবজীর্থের মাহাম্ম্যকীর্থন করিতে বিরত না হইলেও এ পরাম্ম্পতা কতকটা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িরাছে। লিক্সাজ মন্দিরের বর্ণনাকালে, আমাদিগকে

<sup>(</sup>२) लावनबारमत्र देवछनायमन, यथा वर्ष (यमयामी मरस्वत्र ) पृ: ১७॥।

আনেক হলে আধুনিক গ্রহাদির উপর নির্ভৱ করিতে হইরাছে।
আমরা সরকারী পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্ত প্রকাশিত বলদেশীর প্রাচীন
হাপত্য কীর্ত্তির বিবরণী ( List of Ancient Monuments in
Bengal ) হইতে বধেষ্ট সাহাব্য পাইরাছি। পাদটীকার এ প্রকের
নাম সকলহলে প্রদত্ত হর নাই বলিরা এ কথার এথানে উরেথ করা
প্রয়োজন মনে করিলাম।

ভ্বনেশ্বের মূর্জিগুলি বে "গণ্ডতাল" শ্রেণীর এ কথা বন্ধবর ব্রীবৃক্ত মনোমোহন গলোপাধ্যার নিজ গ্রন্থে উদ্ধেশ করিরাছেন। স্থগীর টি, এ, গোপীনাথ রাও তাঁহার 'তালমান' বিবরক গ্রন্থে বিভিন্ন শ্রেণীর মূর্ত্তির পরিমাণাদি সহদে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিরাছেন বে, সপ্রভাল মূর্ত্তি বেতাল, প্রেত ও গণদিগের জন্যই নির্দ্ধিট্ট ছিল (২২)। ব্রন্ধা, শিব, বিষ্ণু এই ব্রিমূর্ত্তি ১২৪ দেহাস্থলের উদ্ভমন্দশ-তাল পরিমাপাম্থলারে নির্দ্ধিত হইত। উমা, সরস্বতী, হুর্গা সপ্রমাত্কা, ভূমিদেবী, ব্র্তীদেবী প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তির ১২০ দেহাস্থলের মধ্যম-দশ-তাল পরিমাপ নির্দ্ধিট ছিল। ইন্ত্রে, লোকপাল, চন্ত্রু, স্বর্গ্য, ঘাদশ আদিত্য, কন্ত্র, জন্তবন্ত্র, গরুড, হুর্গা, গুছ (কার্ত্তিকের) সপ্রর্ধি, ক্ষেত্রণাল প্রভৃতি বিগ্রহ ১১৬ দেহাস্থলের দশতাল পরিমাপের হইত। কুবের ও নবগ্রহের মূর্ন্তি নবার্জ্বালর অধিক হইত না (২৩)। কেবল ভৈরব, বরাহ, নরসিংহ প্রভৃতি ক্রের দেবতার মূর্ন্তি বাদশতালে নির্দ্ধাণ করার রীতি ছিল। গুক্রনীতি মতে নবতাল দেবসূর্ন্তি, এবং দশ-

<sup>(</sup>et) Talamana or Iconometry (Memoirs of the Arch. Survey of India, No. 3) pp. 40, 42.

<sup>(</sup>२७) Ibid, p. 40.

তাল রাক্ষণ মৃত্তির জন্য নির্দিষ্ট ছিল (২৪)। মধ্যমাজুলীর অগ্রভাগ হইতে ক্রতলের শেষভাগে মণিবন্ধের সীমা পর্যান্ত যে দৈর্ঘ্য তাহারই সাধারণ নাম 'তাল'। শিরশাল্লে 'তাল' বলিলে করোটি ছইতে চিবুকের নিয়ভাগ পর্যান্ত বে দৈর্ঘ্য তাহাই বুঝার। মূর্ত্তির দেহের সমগ্র দৈর্ঘ্য, ১২৪, ১২০, ১১৬ সমান ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক একটি ভাগ দেহাসুল বলিয়া অভিহিত হইত। দশতাল হইলেই বে মুর্ন্তিটি 'তাল' পরিমাপের দশগুণ হইরা থাকে তাহা নহে; ১২৪ আঙ্গুলের উত্তম দশতাল মূর্ত্তিতে মুধাবরবের দৈর্ঘ্যের অমুপাতে মূর্ত্তির সমগ্র দৈর্ঘ্য নয়গুণ মাত্রও দেখা গিয়াছে। 💐 যুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সকল শ্রেণীর মূর্ত্তির পরিমাপ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন কি না জানিনা; কিন্তু সপ্ততাল দেবসূর্ত্তি হইলেই যে শিল্পশান্ত্রের ব্যতিক্রম ঘটবে এক্নপ নহে। স্বর্গীর গোপীনাথ রাও নিব্দ গ্রন্থে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন বে প্রত্যেক দেশ বা প্রদেশের প্রথা অনুসারে দেবমূর্ত্তি সপ্ততাল বা অপর বিভিন্ন পরিমাপে নির্মিত হইতে পারিত কিন্ত শুক্রনীতির নির্দেশ মতে দেবী সৃষ্টিগুলি শুধু সপ্তভালেই নিবদ্ধ রাখিতে হইত (২৫)। মনে হয় কারণাগম, অংশুমদ ভেদাগম প্রভৃতি গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতের স্থান বিশেষে স্থপরিচিত হইলেও শুক্রনীতির বিধিনিবেধ নিধিল ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশে শিল্পিনমাঞ্জে অধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল। উড়িয়া শিরী সপ্রতালে দেবসূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া যে দক্ষিণদেশীয় উপদেষ্টার গভামুগতিক হয় নাই তাহা স্পষ্টই ৰুঝিডে পারা যার। যে পরিমাপে দেব এবং দেবী এই উভর্রবিধ মূর্ব্তিরই গঠনে কোনরূপ বাধা না ঘটে সাধারণ ক্ষেত্রে তাহাই অব-লম্বিত হওয়া স্বাভাবিক।

<sup>(48)</sup> Ibid, p. 42.

<sup>(</sup>ee) Ibid, p. 42.

ভবনেখরের মন্দিরে অইসথা মূর্ত্তির কথা আমরা প্রথম অধ্যারে উল্লেখ করিরাছি (২৬)। কাঞ্চী নগরের কামান্দী দেবীর মন্দিরে মন্দিরস্থ বিগ্রাহের সমুধভাগে যে পীঠম দেখা বার, তাহা 🕮 শহরাচার্য্য কর্ত্তক প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল বলিরা প্রবাদ আছে। এই পীঠমের অষ্টদিকে অষ্টলন্দ্রীর মূর্ত্তি কোদিত রহিরাছে (২৭)। এই অষ্টলন্মী ও ভূবনেশরের অষ্টসধী একই শ্রেণীর মূর্ব্ভি—বস্ততঃ অষ্ট্রদথী বা অষ্ট্রদন্ত্রী অষ্ট্রদিগঙ্গনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ক্থিত আছে কাৰ্মাক্ষী দেবীর প্রভাব হ্রাস হইতে থাকার শহর এই অষ্ট্রশন্মী প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতার লুগু গৌরব উদ্ধার করেন। ভূবনেখরে অষ্ট্রস্থীর মূর্ত্তি সম্বন্ধে এরূপ কোনও জন-প্রবাদের উত্তব হইরাছিল বলিয়া জানা বার না। মন্দিরের বহি-র্ভাগে অজ্ঞাত অবস্থায় না থাকিয়া, অষ্টস্থী মন্দিরাভাস্তরে মণি-কোঠার বিগ্রহের নিকট সমাদরের সহিত প্রতিষ্ঠিত থাকিলে বে. কামাক্ষী মন্দিরের অষ্টদন্দ্রীর স্থার কোনও জনপ্রবাদের সৃষ্টি হইড না তাহা কে বলিবে প্রথমরা লিকরাজ পরিক্রমা অধ্যায়ে 'চক্রশেধর' নামক শিক্ষাব্দ দেবের একটি ধাতব ভোগমূর্ত্তির কথার উল্লেখ করিয়া বলিরাছি বে এই মর্ত্তি লিকরাকের প্রতিনিধি স্থরূপ বিভিন্ন উৎসব স্থানে নীত হইনা থাকে এবং রথবাতাকালে এই মর্তিটিকেই রথে আরোহণ করাইয়া 'বডদাও' পরিক্রমণ করান হর (২৮)। চল্রশেধর মূর্ত্তি দক্ষিণ ভারতে স্থপরিচিত (২৯)।

<sup>(</sup>२७) क्यान्यदत्रत्र कथा, शृः ।

<sup>(</sup>११) Ayyar's South Indian Shrines, p. 23.

<sup>(</sup>२४) जूबत्मचत्त्रव कथा, शृः ८०, ८२।

<sup>(</sup>२3) G. N. Rao, Hind. Icon. Vol. 11, Pt. 1. p. 118, 122 et. 192.

চক্রশেখর বিগ্রহ সাধারণতঃ তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত;

- (১) 'কেবল চল্রশেধর'—ইহাতে শুধু দেবভারই মূর্দ্তি থাকে
- 'উমা সহিত চক্রশেশর'—ইহাতে দেব ও দেবী একট পাদপীঠ ৰা বিভিন্ন ছইটা পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান দেখা যার (৩) 'আলিজন মৃর্ত্তি'—ইহাতে চক্রশেথর তাঁহার একটি বামহন্তের হারা দেবীকে আলিজন করিয়া থাকেন। চক্রশেধর মূর্ত্তি দণ্ডায়মান ভাবেই পরিক্রিত হইরা থাকে। তাহার চারিহন্তের মধ্যে নিমের ছইটি ৰৱদ ও অভয় মুদ্ৰায় বিন্যস্ত। দক্ষিণের উর্জ হল্তে তিনি টঙ্ক বা পরও এবং বামদিকের উর্জ হত্তে কৃষ্ণসারমূগ ধারণ করিয়া থাকেন। ত্রীযুক্ত ্পি, ভি. জগদীশ আইয়ার মারবরমূ নামক দক্ষিণ ভারতের তীর্ণে মন্তরনাথ মন্দিরে অবস্থিত শিবের 'আলিক্সন' মূর্ত্তির প্রাসকে চন্দ্রশেধর নামক 'বিহসিতানন' 'শাস্তমূর্ত্তি' বিগ্রাহের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা "প্রদোষ মূর্ত্তি" নামে পরিচিত। প্রতি পক্ষের চতুর্দনী তিথিতে এই "চক্রশেধর" বিগ্রহ শোভা-যাত্রা করিয়া মন্দিরের বাহিরে নীত হইরা পাকে (৩•) স্থতরাং এ মূর্ব্রিটিকেও ভোগমূর্ত্তি বলা বাইতে পারে। চন্দন বাত্রা কালে শ্বরং জগরাথ দেবের ভোগসূর্ত্তিও যে নরেজ সরোবরে নীত হইরা থাকে এ কথা আমরা প্রথমথণ্ডে, নরেন্দ্র সরোবর অধ্যানে উল্লেখ করিরাছি (৩১)। টেপ্লকুলম্ প্রভৃতিতে एव-विश्राहत क्रमविहारतत नाव. मन्मिरतत वाहिरत छै९मवामि উপলক্ষে ভোগমূর্ত্তি আনরনের প্রথাটিতেও, দাক্ষিণাত্য ও উৎকণীর রীতির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্র ও সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইরা থাকে। আমরা

<sup>( • )</sup> South India Shrines, p. 5.

<sup>(</sup>७)) भूतीव कथा, भुः १२)।

ভ্রনেখরের কথার প্রথম অধ্যায়ে (৩২) লিঙ্গরাজ মন্দির গাত্রন্থ **(मव (मवीत विवारक अकृष्टि ठिव्यरक इत्रशार्क्क जीत विवारक ठिव्य** অনুমান করিয়া ভাহার সমর্থনকল্পে দেখাইয়াছি বে অষ্টম বা नवम भेजाकीत प्रवमितात अवर धारीन श्रहात्कामिल मिनात्रक এইপ্রকার চিত্র দেখা যার। দাক্ষিণাভো কুম্ভকোণমের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত রামস্বামীর মন্দিরের সম্মুখস্থ মহামগুপটিতেও পার্বভী-পরিণরের একটি কোদিত চিত্র আছে (৩৩)। কিন্তু উৎকণ শিরীর পরিকল্পনা ও দক্ষিণাত্য শিল্পীর পরিকল্পনার অনেক পার্থকা দেখা যার। শেষোক্ত চিত্রে বরবধু ও পরিজনবর্গ সকলেই দাঁড়াইরা রহিয়া-ছেন : কিন্তু উডিব্যার এই শিল্পনিদর্শনে বিবাহসভায় সম্প্রদাতার ক্রোড়ে উপৰিষ্টা বধুর যে মধুর লজ্জাবনত ভাব তাহা বেন বড়ই স্বাভাবিক বলিরা মনে হয়। বিশেষজ্ঞগণ উডিয়ায় ভার্ম্বা সম্বন্ধে কোনও বিস্তারিত আলোচনা করিয়াচেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। করেক বংসর পূর্বেডাঃ আনন্দকুমার স্বামী মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার কোনারকের ভাষধোর কথার আলোচনা করিয়াছিলেন কিন্তু ভূবনেশ্বের কথা তাহাতে সেরূপ স্থান পার নাই।

অনস্ত বাস্থদেব অধ্যারে প্রদন্ত ভবদেব (০৪) ভট্টের বংশ-শতিকার অসাবধানতা বশতঃ গুই এক স্থলে ভ্রম ঘটিরাছে। অত্যঙ্গের পিতার নাম রথান। মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ রথান্স রন্ধনাথরূপে মুদ্রিত হইরাছে। শ্রীআদিদেবের পত্নীর নাম দেবকী, সরস্বতী নহে।

<sup>(•</sup>२) जिज्रुयस्यत्र व्यशात, गृ: ১१।

<sup>( )</sup> Ayyar's South Indian Shrines fig. 45, p. 72.

<sup>(</sup>७८) कृषस्मधातम् कथा, शुः ३७।

আদিদেবের পূত্র গোবর্জন বিপদ্মীক ছিলেন। তাঁহার ছই স্ত্রীর নাম সরস্বতী ও সালোকা।

আর ছই একটি সামাক্ত ভূলচুকের কথার উল্লেখ করিলেই আমার वक्कवा नमाश्च इत्र। निश्नताक भतिकमा व्यशास्त्र (७९ पृष्टीत्र) Grünwedel এই নামটির অমুলিপি গ্রাণওরেডেল না হইরা গ্রুএণবেডেল হইবে। এই পৃষ্ঠার আর ছইটি ছাপার ভূল ওদ্ধিপত্তে প্রদত্ত হইলেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত এছলে উল্লেখ করা প্রবোজন বিবেচনা করিতেছি। চারুমতী কর্তৃ ক নেপালে মঠ বা বিহার প্রতিষ্ঠার কাল থৃঃ পুঃ ভৃতীয় শতাব্দী, থৃঃ ভৃতীয় শতাব্দী নহে। ৬৫ পৃষ্ঠার ৪২ সংখ্যক পাদটীকার প্রদন্ত ওল্ডফিল্ড রচিত নেপাল গ্রন্থের দিতীয় থণ্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠা স্থলে ভ্রমক্রমে ৯৮ পৃঃ মুদ্রিত হইন্নাছে। উক্ত গ্রন্থে চাক্নমতী কর্ত্তক গণেশ মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লিখিত হইলেও ইহা সমর্থনের জন্ম কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই। তাই মনে হয় সম্ভবত: লেখক প্রবাদের উপরই নির্ভর করিরাছিলেন। নেপালের গণেশমন্দির শীর্ষক পরিশিষ্টে দেখাইরাছি (৩৫) যে আচার্য্য সিলভাঁা লেভী গণেশমন্দির নির্দ্বাণ বিষয়ে কোনও কথার উল্লেখমাত্র করেন নাই। চাক্রমতী কর্ত্তক বিহার নির্মাণের বুতাম্ভেই আহ। স্থাপন করিরাছেন। আমার কথা শেষ হইয়াছে। পাঠকগণের প্রতি অমুরোধ তাঁহারা যেন পুস্তক পাঠের পূর্ব্বে ভদ্ধি-পত্রধানি দেখিয়া লয়েন।

গ্রহকার।

<sup>(</sup>७०) जुन्दनचरत्र कथा, गु: ३००, ३००।

## ত্রিভুবনেশ্বর।

পুরী হইতে ভূবনেশ্বরে পঁছছিতে রাত্রি ১২॥টা। ১টা হইল। র-এর নিকট ভূবনেশ্বর মোটেই অপরিচিত নহে। অন্ধ শকটবান্ হরিয়া তাহার রৌপ্যবলয়ধারী ভাইটির সহিত 'সোয়ারি' লইয়া রেল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। র-এর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল। হরিয়ার স্মরণশক্তি অসাধারণ। সে যাছ্যরের শ্রীযুক্ত বাগ্টী মহাশয় ও অপর কয়েকটি ভদ্রলোকের কথা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ষ্টেশন হইতে মন্দির প্রভৃতি প্রায় তিন মাইল আন্দান্ধ হইবে। ডাক-বাদলো আরও কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। আমরা প্রায় সকলেই নিদ্রালু, গাড়ীতে বসিয়া ঝিমাইতেছি, কেবল র—ও আর ছই একজন হাঁটিয়া চলিয়াছেন: হরিয়া আপন মনেই থকিয়া যাইতেছে। স্বচ্ছ অন্ধকারের ভিতর দিয়া কয়েকটি কোঠাঘর দেখাইয়া হরিয়া বলিল, "বাগ্টী বাবু এইখানেই বাসা লইয়াছিলেন।" ভূবনেশ্বরে কেদারগোরী নামে এক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাহার জল অঞ্চীর্ণ-রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া পরিচিত। এই কারণে, শুধু তীর্থদর্শনাথী বলিয়া নছে, অনেকে হাওয়া-পরিবর্তনের জন্মও এখানে আসিয়া থাকেন। শুনিয়াছি. কিছুদিন হইল, গৌরীকুণ্ডের নিকটে কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের উৎসাহে একটি স্বাস্থ্যনিবাসও সংস্থাপিত হইয়াছে। ক্রমে আমরা লিক্সবাজ দেউলের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেউলণীর্ষে শৈব চিহ্ন-যুক্ত পতাকা পত্ পত্ শব্দে উড্ডীয়মান। মনে হইল চৈতক্সদেব এই স্থাবলিপ্ত, অপর খেতগিরির ফ্রায় 'বরশুল সমূন্নত', 'চলংপতাক',

'শ্লবিচিত্রচ্ড়', 'শ্রতোরণ' মহৎ শিব-মন্দির দর্শনমাত্র ভূমে নিপতিত হইরা প্রণাম করিয়াছিলেন (১)। মন্দির-চ্ড়ার উপরিভাগে রাত্রিশেবে রাকার্টাদ বড়ই শোভা পাইতেছিল। দে-মুদে (De-Musset) গির্জার চ্ড়ার উপর পৃণচক্র ভাসিতেছে দেখিয়া 'আই' (i) অক্ষরের উপরের ফোঁটার সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন (La lune comme un point sur un I)। শ্রকবি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় মন্দিরশিরে চাঁদ নামিয়া আসিতে দেখিয়া আকান্দের শিরে চক্রবিন্দ্ আঁকিয়া সম্ভই হইয়াছেন। এই বর্ণমালামূলক সাদৃশ্রের ভিতর কোন্টিতে অধিকতর বস্তুতন্ত্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভরসা করি নব্য বাঙ্গালী পাঠক তাহা সহজেই বিচার করিতে পারিবেন।

গাড়ীগুলি ক্রমশঃ গ্রামের পশ্চিম-সীমাস্তে জেলা-বোর্ডের ডাক-বাললায় গিয়া উপস্থিত হইল। র—এথানেই তাঁহার জিনিসপত্র রাথিয়া রাত্রির বাকী অংশটুকু অতিবাহিত করিবেন মনঃস্থ করিলেন। শকটবান্ "স্বপনা" "স্বপনা" বলিয়া বিকটস্বরে চীৎকার করিতেই বাললাের চৌকীলারের 'স্বপ্নজড়িমা' ভালিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি দরজা খ্লিয়া আগস্তুকগণকে অভার্থনা করিয়া লইল। আমরা বিছানায় আশ্রম লইয়া ভূবনেশ্বরতত্বে মস্প্রল হইলাম। বন্ধবর

(>) দদর্শ ত্রাধিল-পোতয়েক্সলং
 চলৎ-পতাকং শিবদন্দিরং মৃহৎ।
 ফ্রধাবলিপ্তং বয়শৃলমূলতং
 ফ্রতোরণং বেতপিরিমিবাপরম্।
 শিবাতয় ভূমৌ প্রপনাম দেবঃ
 শিবালয়ং শ্লবিভিত্রভূড়ে।

ৰীমন্-ম্বারী ওপ্ত-প্রণীত ৰীজীচৈত ভটিরতামৃত্য (জীবুক মুণালকাভি ঘোষের সংক্রণ), পু: ১৩৪।

বলিতে লাগিলেন,—"ভূবনেশরের অপর নাম একাদ্রবন। একাদ্রতীর্থের জনশ্রুতি অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।
মৎশুপুরাণে "একাদ্রকে" "কীর্ত্তিমতী" নামক দেবীমূর্ত্তির উল্লেখ
দেখা যার (২)। কপিল-সংহিতা মতে পুরাকল্পে এখানে মুক্তিপ্রদ এক আদ্র বৃক্ষ ছিল তাহা হইতেই এই নামটির উদ্ভব হয় (৩)।

এক সমর উড়িন্থার হিন্দ্রাজগণ ভ্বনেশ্বরে বিতীর বারাণসী সংস্থাপনের প্রয়াস পাইরাছিলেন। ব্রহ্মপুরাণে ইহা 'বারাণসী-সমপ্রভং' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তথন নিজ বারাণসীতে নাকি বড়ই য়েচ্ছ-প্রভাব ছিল। উৎকলের এই নববারাণসীতে অনেকস্থলে বারাণসীর অহ্বরূপ নামও ব্যবহৃত হইয়াছিল। কপিলেশ্বের মন্দিরের সন্মুখন্থ স্লানের ঘাটের মণিকর্ণিকা নাম অভাপি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে (৪)।

- (+) **भादछ**, ३७, २३।
  - "একায়বৃক্তয়াসীৎ প্রাক্রয় মৃতিদঃ।
     তক্র চৈকো বতশ্চার অন্যাদকামকং বনং॥"

ৰূপিন সংহিতা Ms. A. S. B., p. 26.

(a) কলিল-সংহিতার দেখিতে পাই যে বিফু শিবকে আর কাণী গমন না করিরা এইথানেই বাস করিতে বলার শিব বলিতেছেন, কাণীতে তাঁহার জাক্রী রহিরাছেন, 'সর্বতীর্বমরী' পূণ্য তীর্থ মণিকর্শিলা রহিরাছেন, অতএব তিনি তথার বাইবেন না কেন? ইহার উত্তরে বিঞু বলিতেছেন, সেখানে বেরূপ মণিকর্ণিকা, এথানে সেইরূপ পাবাপ গুলা বৃক্ষলতালিতে আছের পাণনাশিনী তাহার অগ্রভাগেই বিদ্যমান; এথানেও তাঁহার পাদাগ্রচ্যতা গুলা জাক্ষরী দেবী রহিরাছেন। এইলে একাজ্যকাননত্ত মণিকর্ণিকার উল্লেখ না থাকার মনে হয় কণিলেখন স্তিহিত জলাবতরপ পথের 'মণিকর্ণিকা' নামকরণ, কণিল-সংহিতা রচনার পরবর্তীকালে, সভবতঃ খৃঃ এরোদশ কি চতুর্দ্ধণ গতাকীতে হইরা থাকিবে।

আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন দিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার ছই স্ত্রীর নাম সরস্থতী ও সালোকা।

আর ছই একটি সামাস্ত ভূলচুকের কথার উল্লেখ করিলেই আমার বক্তবা সমাপ্ত হর। শিশরাজ পরিক্রমা অধ্যারে (৬৫ পৃষ্ঠার) Grünwedel এই নামটির অনুনিপি গ্রাণওরেডেল না হইরা গ্রুএণবেডেল হইবে। এই পৃষ্ঠার আর হুইটি ছাপার ভূল ওদ্ধিপত্তে প্রদত্ত হইলেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জম্ভ এন্থলে উল্লেখ করা প্রশ্নেজন বিবেচনা করিতেছি। চাক্নমতী কর্তৃক নেপালে মঠ বা বিহার প্রতিষ্ঠার কাল খৃঃ পুঃ ভৃতীয় শতাবী, খৃঃ ভৃতীয় শতাবী নহে। ৬৫ পৃষ্ঠার ৪২ সংখ্যক পাদটীকার প্রদন্ত ওল্ডফিল্ড রচিত নেপাল গ্রন্থের বিতীর থণ্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠা স্থলে ভ্রমক্রমে ৯৮ পৃঃ মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে চাক্নমতী কর্ত্তক গণেশ মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লিখিত হইলেও ইহা সমর্থনের জ্বন্ত কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদন্ত হয় নাই। তাই মনে হয় সম্ভবতঃ লেখক প্রবাদের উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। নেপালের গণেশমন্দির শীর্বক পরিশিষ্টে দেখাইয়াছি (৩৫) বে আচার্যা সিলভাঁা লেভী গণেশমন্দির নির্মাণ বিষয়ে কোনও কথার উল্লেখমাত্র করেন নাই। চাক্নমতী কর্তৃক বিহার নির্মাণের বুত্তাস্তেই আহা স্থাপন করিয়াছেন। আমার কথা শেষ হইয়াছে। পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ তাঁহারা যেন পুস্তক পাঠের পূর্বে ভদ্ধি-পত্রথানি দেখিয়া লয়েন।

গ্রহকার।

<sup>(</sup>७८) ज्वात्मरात्र कथा, गु: ३८८, ३८७।

# ত্রির্ভুবনেশ্বর।

পুরী হইতে ভূবনেশ্বরে পঁছছিতে রাত্রি ১২॥ টা। ১টা হইল। র-এর নিকট ভূবনেশ্ব মোটেই অপরিচিত নহে। অন্ধ শকটবান্ হরিয়া তাহার রৌপ্যবদয়ধারী ভাইটির সহিত 'সোয়ারি' লইয়া রেল ষ্টেশনে উপন্থিত ছিল। র-এর কণ্ঠশ্বর শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিল। হরিয়ার স্মরণশক্তি অসাধারণ। সে বাহুমরের শ্রীযুক্ত বাগ্টী মহাশয় ও অপর কয়েকটি ভদ্রলোকের কথা সাগ্রহে জিজাসা করিতে লাগিল। ষ্টেশন হইতে মন্দির প্রভৃতি প্রায় তিন মাইল আন্দাজ হইবে। ডাক-বাঙ্গলো আরও কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। আমরা প্রায় সকলেই নিদ্রালু, গাড়ীতে বসিয়া ঝিমাইতেছি, কেবল র-ও আর হুই একজন হাঁটিয়া চলিয়াছেন; হরিয়া আপন মনেই বকিয়া যাইতেছে। স্বচ্ছ অন্ধকারের ভিতর দিয়া কয়েকটি কোঠাঘর দেথাইয়া হরিয়া বলিল, "বাগ্টী বাবু এইথানেই বাসা লইয়াছিলেন।" ভূবনেশ্বরে কেদারগোরী নামে এক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ভাহার জল অজীর্ণ-রোগের আমোঘ ঔষধ বলিয়া পরিচিত। এই কারণে, শুধু তীর্থদর্শনাথী ধলিয়া নছে, আনেকে হাওয়া-পরিবর্তনের জন্মও এখানে আসিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, কিছুদিন হইল, গৌরীকুণ্ডের নিকটে কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের উৎসাহে একটি স্বাস্থ্যনিবাসও সংস্থাপিত হইয়াছে। ক্রমে আমরা লিঙ্গরাজ দেউলের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেউলণীর্ষে শৈব চিহ্ন-যুক্ত পতাকা পত্ পত্ শব্দে উড্ডীয়মান। মনে হইল চৈতক্তদেব এই স্থধাবলিপ্ত, অপর খেতগিরির ন্যায় 'বরশৃন্ধ সমুন্নত', 'চলৎপতাক',

'শ্লবিচিত্রচ্ড়', 'স্থতোরণ' মহৎ শিব-মন্দির দর্শনমাত্র ভূমে নিগতিত হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন (১)। মন্দির-চ্ড়ার উপরিভাগে রাত্রিশেষে রাকার্টাদ বড়ই শোভা পাইতেছিল। দে-মুসে (De-Musset) গির্জার চ্ড়ার উপর পূর্ণচক্র ভাসিতেছে দেখিয়া 'আই' (i) অক্ষরের উপরের ফোঁটার সহিত উহার ভূলনা করিয়াছেন (La lune comme un point sur un I)। স্ককবি শ্রীমৃক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় মন্দিরশিরে চাদ নামিয়া আসিতে দেখিয়া আকাশের শিরে চক্রবিন্দ্ আঁকিয়া সম্ভষ্ট হইয়াছেন। এই বর্ণমালা-মূলক সাদৃশ্রের ভিতর কোন্টিতে অধিকতর বস্তুতন্ত্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভরসা করি নব্য বাঙ্গালী পাঠক তাহা সহজেই বিচার করিতে পারিবেন।

গাড়ী গুলি ক্রমশঃ গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে জেলা-বোর্ডের ডাক-বাললাের গিরা উপস্থিত হইল। র—এথানেই তাঁহার জিনিসপত্র রাথিয়া রাত্রির বাকী অংশটুকু অতিবাহিত করিবেন মনঃস্থ করিলেন। শকটবান্ "স্বপনা" "স্বপনা" বলিয়া বিকটস্বরে চীৎকার করিতেই বাললাের চৌকীলারের 'স্বপ্রজড়িমা' ভালিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি দরজা থূলিয়া আগস্তুকগণকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। আমরা বিছানার আশ্রয় লইয়া ভূবনেশ্বরতত্ত্বে মদ্গুল হইলাম। বদ্ধুবর

(১) দদর্শ তত্রাধিল পোতয়েক্সলং চলৎ-পতাকং শিবদন্দিরং মহৎ। স্থাবলিপ্তং বয়শৃলমুরতং স্থতোরণং খেতগিরিমিবাপরবৃ। মিপত্য ভূমৌ প্রণমান দেবঃ শিবালয়ং শৃলবিচিত্রচুড়ং।

ৰীমন্-ম্বারী গুপ্ত-প্রণীত জীপ্তীচৈত ভটরিতামৃতম্ (জীবুজ মুণালকাভি ঘোষের সংক্ষণ), পু: ১৩৪।

বলিতে লাগিলেন,—"ভূবনেশরের অপর নাম একাদ্রবন। একাদ্রতীর্থের জনশ্রুতি অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।
মৎশুপুরাণে "একাদ্রকে" "কীর্ত্তিমতী" নামক দেবীমূর্ত্তির উল্লেখ
দেখা বায় (২)। কপিল-সংহিতা মতে পুরাকল্পে এখানে মুক্তিপ্রদ এক আদ্র বৃক্ষ ছিল তাহা হইতেই এই নামটির উদ্ভব হয় (৩)।

এক সময় উড়িয়ার হিন্দুরাজগণ ভ্বনেশ্বরে বিতীয় বারাণসী সংস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মপুরাণে ইহা 'বারাণসী-সমপ্রভং' বিলয়া উক্ত হইয়াছে। তথন নিজ বারাণসীতে নাকি বড়ই য়েছেপ্রভাব ছিল। উৎকলের এই নববারাণসীতে অনেকস্থলে বারাণসীর অন্তর্মপ নামও ব্যবহৃত হইয়াছিল। কপিলেশ্বের মন্দিরের সন্মুথস্থ স্থানের ঘাটের মণিকর্ণিকা নাম অভাপি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে (৪)।

- (4) **भादक, 34, 43** (
  - (৩) "একায়বৃক্তয়াসীৎ প্রাকয়য় মৃতিদ:।
    তক্র চৈকো বতকার অন্যাদকায়কং বনং॥"

ৰূপিল সংহিতা Ms. A. S. B., p. 26.


(৩) কপিল-সংহিতার দেখিতে পাই যে বিফু লিবকে আর কানী গমন না করিরা এইখানেই বাস করিতে বলার লিব বলিতেছেন, কানীতে উাহার আহনী রহিরাছেন, 'সর্বতীর্বমরী' পুণ্য তীর্থ মণিকর্শিলা রহিরাছেন, অতএব তিনি তথার বাইবেন না কেন? ইহার উত্তরে বিঞু বলিতেছেন, সেখানে যেরূপ মণিকর্ণিকা, এখানে সেইরূপ পাষাণ গুলা বৃক্ষলতানিতে আছের পাণনালিনী তাহার অগ্রভাগেই বিদ্যানান; এখানেও উাহার পাদাগ্রহাত। গুলা আহ্বী দেবী রহিরাছেন। এছলে একার্মকাননত্ত মণিকর্ণিকার উল্লেখ না থাকার মনে হয় কণিলেবর সন্নিহিত জলাবতরণ পথের 'মণিকর্ণিকা' নামকরণ, কণিল-সংহিতা রচনার পরবতীকালে, সভবতঃ থুঃ এরোদশ কি চতুর্দ্ধণ শতাকীতে হইরা থাকিবে।

পূর্ব্বে খণ্ডগিরি হইতে উৎপন্না গদ্ধবতী-নামী (e) একটি কুদ্রকারা ল্রোতিম্বনী ভূবনেশ্বর গ্রামের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর প্রাপ্ত বিধোত করিরা প্রবাহিত ছিল। একাম-পুরাণ মতে উড়িয়াস্থ এই বারাণসীতে ইহাই গলানামে প্রকীর্তিতা। নদীটির আর পূর্কাবস্থা নাই, এখন স্থানে স্থানে প্রায় পর:প্রণালীরূপে বিভ্যমান রহিরাছে। একাম্র-পুরাণ, "শিব-পুরাণ, কপিল-সংহিতা প্রভৃতি আমুমানিক চভর্দশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থনিচয়ে ত্রিভূবনেশ্বমাহাত্ম্য বিবৃত আছে। পল্পুরাণ গ্রন্থে দেখা যায় যে, বিন্দু-সরোবরে স্নান ও ত্রিভবনেশ্বর দর্শন করিলে মনুষ্য জ্যোতির্লোকে গমন করিয়া থাকে। ক্পিল-সংহিতাকার একাম্রবিপিনে ত্রিভূবনেশ্বর দর্শনমাত্র মোক্ষ-প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কোটলিলেশ্বর প্রদক্ষিণ করে প্রতিপদক্ষেপে সে ত্রহ্মপদের সন্নিহিত হয় ('পদাৎ পদাৎ ব্ৰহ্মপদং তেষাং সন্নিহিতং ভবেৎ') (৬)। স্থানমাহাত্ম্যে বিশ্বাস-প্ৰাবল্য হেতু এক সময় ভূবনেশ্বরে দেবমন্দিরের অস্ত ছিল না। শুনিতে পাই. বিন্দুসাগর তীর্থের চারিপার্দ্ধে নাকি অন্যন সাত সহস্র দেউল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, কেশরীরাজগণ তথার এক লক শিবলিক স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে সদিচ্ছা পূর্ণ হয় নাই (৭)। কপিল-সংহিতায় লিখিত আছে যে একাদ্রকানন কোটিলিঙ্গাভিপুরিত, কোটিতীর্থসমাযুক্ত ও দেবগণের

<sup>(4)</sup> নামা গন্ধৰতী থ্যাতা বাতি গলা সমিছরা বত্ত ক্ষেৰ্যো দেবস্তত্ত্ব সা মুক্তিদায়িনী। ( একাত্ম-পুমাণ quoted in Ant. Oriss. Vol. II, p. 98. )

<sup>(</sup>a) A. S. B. Ms. p. 27.

<sup>(</sup>৭) ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশর 'উৎকলে জীকৃষ্ণচৈত্তন্য' গ্রন্থে একথা উল্লেখ করিরাছেন, পৃ: ৬০।



জন্মবর্দ্ধক। এথানে এরূপ বছসংখ্যক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান যে, স্বন্ধং শেষ দেবও তাহার সংখা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন না (৮)।


'চৈতগ্রচরিতম্' গ্রন্থে মুরারী গুপ্ত লিথিয়াছেন,—"বসন্তি যাত্রেরলিঙ্গকোটো বিশ্বেরাদ্যান্ট অপুণাতীর্থাঃ।'' (৮) উৎকলথপ্তে লিথিত আছে যে, রাজা ইক্রছায় দূর হইতে কোটীলিঙ্গেখরের পূর্বাহুপূজা সময়ে চর্চরী, শঙ্কা, কাহাল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যবন্ত্রের ধ্বনিতে সেই মহারণ্য শন্ধিত হইতেছে শ্রবণ করিয়াছিলেন (৯)।
ইহা কবিকরনাই হউক আর যাহাই হউক, এক সময়ে একাম-কাননে যে বছসংখ্যক শিবমন্দির বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'চৈতন্য মঙ্গল' গ্রন্থে মহাপ্রভুর উৎকল্যাত্রা প্রসঙ্গে লিথিত হইয়াছে

"ভূবন মোহন, দেউল ভিতরে
দেখিল একাস্তবনে॥ (গৌর চলিলা)
একাস্তবনে, উনকোট লিঙ্গ
দেউল দেখিল কপিলেখরে।" (১০)

- (৮) "অনেকানি চ নিলানি তত্ৰ সন্থি বিজোৱমা:। সংখাতুং নিবনিলাং ভান্ নেব দেবো ন শকাতি ॥"
- A. S. B. Ms. কপিল-সংহিতা, পৃ: ৩১।
- (৮) শীশীকৃক্চৈতন্য চরিতামূত্র (শীগুক মুণালকাত্তি ঘোৰ প্রকাশিত। পু: ১৩৪।
  - (a) পূৰ্ব্বাহুপ্লাসময়ে কোটিলিলেবরস্য বৈ।
    চৰ্চ্চরী-শৰ্ম-কাহাল-মূদক-মূরলধ্বনিষ্।
    ব্যাপুৰানং মহারণ্যং দূরাং ভ্রাব ভূপভি:।
    ( উ, ধ, বক্ষবাসী সং, হাদশ অধ্যায়, পু: ৭০)
  - (১০) চৈডন্যমঙ্গল সা, প, সংকরণ, পৃঃ ৯৭।

স্তরাং চৈতন্যদেবের উৎকলতীর্থ-সমূহ দর্শনকালেও মন্দির সংখ্যা যে নিতান্ত কম ছিল না ইহাই অফুমান হয়। ঐতিহাসিক ভিন্দেণ্ট শ্বিথ ভ্বনেশ্বরে অন্ততঃ পাঁচ ছয় শত দেব-মন্দির থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জনশ্রুতিমতে বিন্দুসাগর-তীর্থের চারিপার্শ্বেই নাকি অন্যুন সাত সহস্র দেউল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন শতাধিকও বর্তমান আছে কি না সন্দেহ। ভ্বনেশ্বের সে দিন আর নাই—মন্দিরগুলিও প্রায়শঃ শ্রীভ্রষ্ট।" বন্ধ্বরের এই সকল আলোচনা শুনিতে শুনিতে আপনিই চক্ষ্ ব্রজয়া আসিল। কথন ঘুমাইয়া পড়িলাম টের পাই নাই।

ভ্বনেশ্বের বাসাবাড়ী বা থাকিবার স্থানের অভাব আছে বিলিয়া বোধ হইল না, তবে স্থানীয় লোকদিগের পরিচ্ছরতাজ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইল বটে। রাত্রি ভোর হইতে না হইতেই আমাদিগের ঘুম ভালিয়া গেল। শ্রীযুক্ত ক-বাবুও আমি হরিয়ায় একটি ল্রাতাকে "গাইড" (প্রদর্শক) রূপে বরণ করিলাম। সে সাদাসিদা লোক—সকল মন্দিরের নামও ঠিকমত জানে বলিয়া বোধ হইল না। র—বিলয়া দিয়াছিলেন, ছোট মন্দিরগুলি অগ্রাহ্থ করিও না, এগুলিতেও কারুকার্য্য বড় কম নাই। সর্ব্বপ্রথমে যে ক্ষুদ্র মন্দিরটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহা কোনও লামাদের গৃহপ্রালণে অবস্থিত। গৃহস্বামী উপস্থিত না থাকায় আমাদের এ দেবালয়টি দেথা হইল না। অতঃপর যে মন্দিরগুলি দেথিয়াছিলাম, সেগুলি পাপনান্দিনী বিভাগের অন্তর্গত। আধুনিক অভিজ্ঞাণ নির্দ্মাণ-সাদৃশ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া এই সকল মন্দির কয়েকটি বিভিন্ন বিভাগে ও উপবিভাগে (groups, sub-groups) বিজক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেদারগোরী, বিশ্বনাগর,



পাপনাশিনী প্রভৃতি করেকটি বিভাগ বিশেষ উল্লেখ বোগা। আমরা বরুণেশ্বর, মৈত্রেশ্বর, চিত্রকর্ণী প্রভৃতি করেকটি মন্দির দেখিয়া সরকারী ঔষধালয় অভিমুখে গমন করিলাম। মন্দিরগুলি দেখিতে বড় মন্দ নহে। কতক অংশ ল্যাটেরাইট (laterite) পাণর ও কতক অংশ লাল বালিয়া পাথরে (sandstone) নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল। কয়েকটির অবস্থা দেখিয়া বিধর্মী আততায়িগণের মূর্ত্তি-বিনাশ প্রবণতা সহজেই উপলব্ধি করা গেল। অভিজ্ঞগণের মতে এ বালিয়া পাথর আটগড়ের প্রত্যক্ষমান স্তর (out-crop) হইতে গৃহীত। কোনও কোনও মন্দিরে কুদ্র আয়তনের নবগ্রহ-প্রস্তর (frieze) রহিরাছে দেখিলাম। উডিয়ার অনেক মন্দিরেই প্রবেশ-দারের নিকট নবগ্রহ-প্রস্তর দেখা গিয়া থাকে। ইহা একপ্রকার স্থাপত্য অৰম্ভাৱের বাঁধা রীতি (architectural convention) বিলিলেও হয়। কেহ কেহ মনে করেন, গৃহপ্রবেশকালে যে গ্রহশান্তি করার পদ্ধতি আছে, নবগ্রহ-প্রস্তরগুলি বোধ হয়, সেই উদ্দেশ্রেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। গুণ্ডিচাগৃহ প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে ডাঃ ব্লকের মত পূর্ব্বেই উদ্ধত করা হইয়াছে। অনেক স্থলে লক্ষ্য করিলাম, মিথুন-মূর্ব্ভিগুলি প্রায়ই ভাঙ্গা। যেন সেগুলি বিনষ্ট করিয়া জোর পূর্বকে অশ্লীলতা-বর্জ্জনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

সরকারী ডিম্পেন্সারীর পথে পাপনাশিনী তীর্থ। ইহা একটি ছোট প্রুরিণী মাত্র। ঘাট পাথর দিয়া গজাগিরি করা। জল অত্যন্ত পঙ্কিল; পানা ও শেওলার (algae) বর্ণ প্রায় সব্ক হইয়া পড়িরাছে। আমাদিগের সরলহৃদয় পথ-প্রদর্শক তাহার ভালা বাললা ও উড়িয়া-মিশ্রিত ভাষায় যাহা বলিল, তাহাতে ব্যা গেল, এ তীর্থ বিশেষ করিয়া ব্যভিচারতৃষ্ট ব্যক্তিগণের জনাই

নির্দিষ্ট। বহু পাপ করিয়া মন তীব্র অনুতাপানলে দগ্ধ না হইলে লোকে আর এরূপ জলে অবগাহন করিতে স্বেচ্ছায় সক্ষত হয় না।

সরকারী ডাক্তারথানায় গিয়া চিকিৎসক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলান। ভদ্রলোকটি উড়িয়া, কটক মেডিকেল স্থূল হইতে উপাধি-প্রাপ্ত। ভাল বাঙ্গালা বলিতে পারেন না বলিয়াই বোধ হয়, ইংরাজী ভাষায় কথাবার্তা কহিলেন। আমাদিগের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ পদক্ষতের ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন। সেথান হইতে লিঙ্গরাজ অথবা ভূবনেশ্বর-দেবের মন্দিরে গমন করিলাম। মন্দিরের চারিপার্শ উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। ডিম্পেন্সারী যাইবার রাস্তায় মন্দিরের একটি ছার (propylon) আছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরের দক্ষিণাংশে বহু গুহাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদমতে ইহা রাজা ললাটেন্দু কেশরীর প্রাসাদাবশেষ। রাজা রাজেক্সলাল এই স্থানে চকমিলান বাটীর প্রাঙ্গণ চিহ্ন ও বকুলবীথিকা লক্ষ্যকরিয়াছিলেন (১১)। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গলোপাধ্যায় বলেন ভগাবশেষ দেখিয়া সহজেই অফুমিত হয় যেএই স্থানে একটি বৃহৎ অট্রালিকা ছিল ( ১২ )। তবে ললাটেন্দ কেশরী এখন কাল্পনিক বলিয়াই বিবেচিত; স্থতরাং প্রাসাদ কাহার এবং শিলালিপিতে উদ্যোতকেশরী নামক যে রাঞ্চার নাম পাওয়া গিয়াছে তাঁহার রাজত্বকালেই উহা নিম্মিত হইয়াছিল কিনা ভাষাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। সিংহ্বারের সন্মুথে ম্বত-প্রদীপ ও ধৃপ-কর্পুরাদি বিক্রন্ন হইতেছিল। আমরা সেথানে জুতা রাখিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। প্রিয় স্থন্ধদ্ র-একজন প্রোঢ় পাণ্ডার নাম বলিয়া দিরাছিলেন, ভাগ্য-ক্রমে মন্দিরের ভিতরেই তাঁহার দেখা পাওয়া

<sup>(33)</sup> Ant. Oriss. Vol. 11, p. 85.

<sup>(34)</sup> Orissa and her Remains, p. 309.



শিক্ষরাজ-মন্দিরগাঞ্জ ইন্দ্রমৃত্তির ভগ্নাবশেষ। (চিত্র ৪)



শিক্ষরাজ-মন্দিরের ইন্দ্রমূর্ত্তি। [পার্বদৃগ্র ]

1 7:

গেল। পাণ্ডা মহাশয় বড় বিচক্ষণ ব্যক্তি; অনর্থক রুখা বাক্যব্যরে ভিক্ত-বিরক্ত করিয়া তুলেন না। মন্দির-গাত্রস্থ মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অষ্টস্থী, অষ্ট দিকপাল, কার্ত্তিক, গণেল ও পার্ব্বতীমূর্ত্তি প্রভৃতির প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। উচ্ছল নীলমণি নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে জীরাধার 'পরমপ্রেষ্ঠ' সখীগণের মধ্যে ললিতা, বিশাখা, िक्का, क्रम्भकन्छा, जुमविमा, हेन्यूरनथा, ब्रम्सप्तवी, स्राप्तवी এह আট জন 'সর্বাগুণ-ভূষিতা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (১৩)। লৈব মন্দিরে ইহাদিগের মূর্ত্তি সংস্থাপিত হওয়ার কারণ দেখি না স্থুতরাং পাঞ্চা মহাশয় বর্ণিত 'অষ্ট্রসথী' 'অষ্ট্র দিগাঙ্গনা' বলিয়াই মনে হয়। এই দকল পার্শ্বদেবতার মধ্যে কার্ত্তিকমর্তি পশ্চিমের কুলদীতে, পার্ব্বতীমূর্ত্তি উত্তরের থাঁজে এবং 'গণেশ' দক্ষিণের থাঁজে অবস্থিত। অষ্টদিক্পালের মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র, যম, নিশ্বতি, বরুণ, প্রবন এই ছয়জন বৈদিক দেবতা। ইহাদিগের বাহন যথাক্রমে মেষ, হন্তী, মহিষ, মানব, মকর, ও মুগ। নির্মাতিকে পদ্মাসনেও উপবিষ্ট থাকিতে দেখা যায়। বরুণের ছই পার্স্বে মকরবাহিনী গঙ্গা ও কর্ম্মবাহিনী যমুনা মৃত্তি ক্লোদিত করা হইয়া থাকে। ভবনেশ্বরের মন্দির গাত্রে গজাসনে উপবিষ্ট ইন্দের যে বিনষ্ট-প্রায় প্রতিকৃতি আছে তাহার একথানি চিত্র প্রদত্ত হইল। ইন্দ্রের হস্তী বাহনটি বৈদিক यूर्णत शत्रवर्षीकारण कन्निष्ठ। देविषक हेरत्सत्र नाक्ष्म 'वक्ष'। পরবর্ত্তীকালে সম্ভবতঃ বৌদ্ধ 'বঙ্কু' চিচ্ছের প্রচলন হেড়, ইন্দ্রের 'বক্স' চিহ্ন ক্রমশঃ পরিত্যক হইয়া থাকিবে। 'শিল্পসার' গ্রন্থে বজ্বের কোন ও উল্লেখ দেখা যায় না (১৩)। গান্ধার শিরের বন্ধ্রপাণি

<sup>(</sup>১७) উच्चननीनम्पिः, त्राथायस्त्रपर, गृः ১००, त्रामात्रप विशादाञ्चन मध्यत्र।

<sup>(30)</sup> A. A. Macdonell in J. R. A. S. Pt. 111 & IV, 1918, p. 529.

ইশ্রশক্ত বৃদ্ধদেবের সান্নিধ্যে বিনন্নাবনতভাবে দণ্ডারমান দেখিতে পাওরা যার। ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্দদের ধর্ম-গ্রন্থে গুহুক বা যক্ষদিগের রাজাও বজ্ঞপাণি নামে অভিহিত হইন্নাছেন। বৌদ্ধ শিল্পে মারের হস্তেও বজ্লান্ত দেখা যার (১৪)। ধনদ, কুবের অথবা বৈশ্রবণ বৌদ্দদিগের মধ্যেও উত্তরাশার অধিপতি বলিয়া পরিগণিত। উাহার 'লাছন, নকুল বা 'নেউল'; ইহা সাধারণতঃ কোলের উপর বা পার্ছদেশে বসিয়া থাকে। ঈশান ও ব্রহত্তাহন মহেশ্বরে কোনই প্রভেদ দৃষ্ট হর না। সাঞ্চীর বৌদ্ধস্থপে অইদিক্পালের পরিবর্গে চারিটি তোরণে লোকপাল চতুইয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তরে বৈশ্রবণ, দক্ষিণে কুন্তাগুদিগের অধিপতি বিরুত্বক, পশ্চিমে নাগরান্ধ বিরুপাক্ষ, ও পূর্বের গদ্ধর্করান্ধ ধৃতরান্ত্রি (১৫)। 'লোকপাল' ও দিক্পাল প্রভৃতির সম্বন্ধ নির্দার এ গ্রন্থের বিষ্মীভূত নহে, তবে অষ্টম হইতে দশম খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্দ্ধিত রান্ধপ্তানার অন্তর্গত ওিমন্ন গ্রামের 'পঞ্চান্নতন' মন্দিরেও যে অষ্টদিক্পাল মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে একথা অধ্যাপক ভাগ্ডারকর উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীযুত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অগ্নিপুরাণের 'দিক্পতি-নিয়োগ' নামক ৬৫ অধ্যায় ইইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৬)। তাহাতে 'গঙ্গস্থিত' দেবরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া "ছাগস্থ" অগ্নি "মহিষস্থ" ষম, "মকরস্থ" বরুণ কেহই বাদ পড়েন নাই।

<sup>(38)</sup> Vajrapani dans les sculptures du Gandhara, Actes des XIV Congres International des Orientalistes Alger, 1905, pp. 124, 125, 126.

<sup>( &</sup>gt;e ) Sir John Marshall's Guide to Sanchi, p. 43.

<sup>(3%)</sup> Orissa and her Remains, p. 171.

### (1641)



পুরী জগন্নাথ-মন্দিরের জননা ও শিশুর মৃতি। [ অক্সফোড প্রেসের কড়পক্ষের সৌজন্তে ] [ পৃঃ ১২

শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয়ের মতে পূর্বতন সৌরোপাসনার ও প্রাকৃতিক উপাসনার যেটুকু অবশেষ বৌদ্ধ ধর্মামুষ্ঠানে স্থান পাইরাছিল, লোকপাল প্রভৃতির মূর্ত্তি তাহারই রূপক নিদর্শন মাত্র (the symbolism of the earlier sun and nature worship which survived in Buddhistic ritual)। তোরণের নিকটস্থ লোকপালদিগের কোদিত মূর্ত্তি মর্ত্তাভূমের প্রবেশ পথ রক্ষা করিত (১৭)। 'মানসার' শিল্পে দিক্পালানাং বলিং দদ্যাৎ বলি প্রদানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ('দিক্পালানাং বলিং দদ্যাৎ সমাক্ ব্রশ্ধপ্রদেশকে') কিন্তু উৎকল মন্দিরে এখন আর এরূপ 'বলি'প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া মনে হয় না।

বড়দেউলের পার্ব্বজীমূর্ত্তিটি বাস্তবিকই বড়ই মনোহর।
দেবী-মৃত্তি ছাড়িরা শুধু স্ত্রী-মৃত্তি হিসাবে ধরিলেও এই প্রকার
ক্ষলর পরিকল্পনা এবং সৌন্দর্য্য-অমুপ্রাণিত বর্দ্ধকীর (sculptor)
এরূপ শোভন-কলা-বিলাস কচিং দৃষ্টিগোচর হইরা থাকে।
হঃথের বিষয়, মৃত্তিটির হস্তচভূষ্টয়ের একটিও বিদ্যমান নাই।
কার্ত্তিক মৃত্তিটিও তরুণ পুরুষ-মৃত্তির আদর্শ স্বরূপ বলিয়া মনে
হইল। কার্ত্তিক ও পার্ব্বতীমৃত্তি ব্যতীত লিঙ্গরাজমন্দিরের আরও
ছইটি মৃত্তির প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজি পুস্তকে এই
যুগল-মূর্ত্তি যোদ্ধা ও তাঁহার প্রণয়িনী বলিয়া ব্যাথ্যাত। সশস্ত্র
যোদ্ধপুরুষ বাছদারা তাঁহার প্রণয়িনীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া
আছেন। ছইটি মৃত্তিই বড় মনোহর, এবং স্বাভাবিক ভঙ্গীতে
পরিকল্পিড; কোথাও অল্পীলতার চিহ্ন নাই। ভূবনেশ্বর হইতে
ক্ষেক্টি স্কল্পর মূর্ত্তি কলিকাতা যাহ্য্যরে স্থানাস্তরিত হইয়াছে;

<sup>( &</sup>gt; 1) Ideals of Indian Art, p. 17.

তদ্মধ্যে একটি পরমরমণীয় স্ত্রী-মূর্ত্তির হস্তে দর্পণ দৃষ্ট হয়। কেং क्ट मर्भगशांविनी यूनानी विज्ञानवीतं (Venus) महिल हेरात कथिए সাদৃশ্য লক্ষ্য করিরা থাকেন। ইউরোপীয় রুচির অন্ত্রযায়ী বলিয়া এ মূর্ত্তিটি ইংরাজ সমালোচকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাত্র্যরের এই মূর্ত্তিকয়টির চিত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। ইহার মধ্যে লেখনীধারিণী রমণী মূর্বিটি দেখিলে সত্যই মনে হয় যে ভারতীয় হিন্দু নারীগণ শুধু সেবার রমণী বা পুরুষের ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র ছিলেন না। পুর্ব্বকালে ভারতে বছ স্ত্রী-কবি যশোলাভ করিয়াছেন। হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের ইতিহাসে (১৮) দেখা যায় যে রামভদ্রাম্বা নামক একজন সাধারণ গৃহস্থ-কন্সা 'অষ্ট' ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া আপনাকে "অষ্ট-ভাষা-কল্লিত-চতুর্ব্বিধ-কবিতামুপ্রাণিত সাহিত্য-সাম্রাজ্য-পদপীঠারত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিরুমলাম্বা-নায়ী অপর একজন স্ত্রীকবিও বিজয়-নগরের রাজ্যভায় আদৃতা হইয়াছিলেন। যে দেশের শিক্ষিতা নারী গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনাতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না বলিয়া আজিও জনপ্রবাদ প্রচলিত, তাহারই একটি প্রদেশের মন্দিরে প্রাপ্ত, লিখনরতা রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া এখন আমরা বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। ইহা হইতেই আমাদের অধংপতনের সীমা যে কতদুর গড়াইয়াছে তাহা কতকটা বুঝা যায়। জননী ও শিশুর যে মূর্তিটি রহিয়াছে তাহা পুরী ও কোণার্ক মন্দিরের মাতা ও শিশুর কোদিত চিত্রের কথা শ্মরণ করাইয়া দেয়। নারীর মাড়ত্বের এরূপ কোন বাঁধা ছাঁচ (mother motif ) উড়িয়া শিল্পীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না তাহা বলা সম্ভব

<sup>( &</sup>gt;> ) Prof. S. Krishnaswami Ayyangar's Sources of Vijayanagar History, pp. 291, 302, and p. 170.



কলিকাভা যাছ্যুবরে রক্ষিত ভূবনেখরে প্রাপ্ত স্থী-মূর্ত্তি-চতুষ্টয় ; ইহার মধো বিভীয়ট দর্শণ ও চতুথটি লেখনী ধারণ করিয়া সাহেছ ; হৃতীয়টি গাঁধা ছাঁচের মাহুমূর্ত্তি। ি শীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশ্রের দৌজতে

নহে, তবে ইহা নিশ্চরই বলা যাইতে পারে বে, উড়িয়া ভাস্করের।
শুধু পাণর কাটার কসরৎই শিক্ষা করেন নাই—স্ব স্ব পরিকল্পনায়
প্রাণ সঞ্চার করিয়া—তাঁহাদিগের নির্দ্ধিত মূর্ব্ভি সমূহে ভাবের অভিব্যক্তি ক্মুরণ-সম্বন্ধেও যথেষ্ট ক্ষুতিত্বলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৯)।

দেবমূর্ণ্ডি অপেক্ষা ভ্বনেশ্বরের এই আমুষন্ধিক মূর্ণ্ডিগুলি অধিকতর সৌন্ধর্যা-কলার বিভূষিত। যেহেত্, এগুলির নির্মাণসমরে শিল্পীকে দেবমূর্ণ্ডি-ভক্ষণের স্থার শাস্ত্রের ধরাবাধা নিরম মানিরা চলিতে হয় নাই। সাঞ্চী ও অমরাবতীর স্থায় ভ্বনেশ্বরেও অনেক হলে দেখা যার যে, স্ত্রীমূর্ণ্ডিগুলি বহু অলঙ্কারে শোভিতা হইলেও অঙ্কে পরিধের বস্তাদির চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু স্ত্রীমূর্ণ্ডির অফুপাতে উলঙ্গ পুরুষমূর্ণ্ডির সংখ্যা সেরূপ অধিক নহে। এ সম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ পণ্ডিত বলিরাছেন—"The prevailing character of these bas-reliefs is not due so much to ethnic or social causes as to the exigencies of Art.....desire to display the female contour in all its attractions— unskilfulness of early art and difficulty of chiselling drapery in such hard coarse material." লিভ-কলার হিসাবে সৌন্ধ্রাবৃদ্ধির জন্মই যে মুর্ণ্ডিগুলি এইরূপ

<sup>(</sup>১৯) বলনেশে প্রাপ্ত নাতৃবৃধ্বি প্রারশ: শারিভাবস্থার পরিকলিও।
বীবৃক্ত রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যার মহাশরের বালালার ইভিহাস, প্রথম থণ্ডে
প্রথম ২০ সংখ্যক চিত্রে এইরপ একটি মাতৃবৃধ্বি 'বীকৃক্তের জন্ম' নামে অভিহিত
হইরাছে। প্রপ্তরেখাদিত বা চিত্রপটে-নিহিত বাৎসল্য-রস উল্লেখক ভারতীর
মাতৃবৃধ্বিভালি সাধারণত: কৃষ্ণ বন্দোর কাহিনীর সহিত বিকড়িত। বীবৃক্ত
ক্রণীল বন্দ্যোপাধ্যার 'A Vaishnavite Madonna' নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে
বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আলোচনা করিরাছেন (Rupam, April 1920,
p. 14 et seq.)।


বিবন্ত্র করিয়া খোদিত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। বালিয়া-পাথরে কাপডের ভাঁজ ফল্লরূপে থোদাই করা বডই কঠিন এবং বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্য না থাকিলে ইহাতে কুতকাৰ্য্য হওরা সম্ভব নহে; স্থতরাং মূর্ত্তিগুলি দিগম্বর বলিয়া যে সেকালে স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে কাপড়ের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল না. এরূপ আজগুবি অহুমান কথনই বিচার-সহ নহে (২০)। দেবীর দেহে যে সকল অলঙ্কারাদি থোদিত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া মন্দির-নির্মাণকালে উড়িয়া রমণীগণের ব্যবহৃত ভূষণাদির বিষয় অনেকটা অবগত হইতে পারা যায়। শুধু অলঙ্কার বলিয়া নহে, প্রাচীন বেশভূষা ও তৈজ্ঞসাদি-এক কথায় সে কালের গৃহস্থালীর খবর-জানিতে হইলেও এই সকল খোদিত প্রস্তারের শরণাপন্ন হইতে হয়। একটুকু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই folding-stool, teapoy প্রভৃতি আধুনিক গৃহসজ্জার উপকরণের সহিত সাদৃশ্রযুক্ত অনেক পুরাকালের আসবাবের চিত্রাদিও পাঠকগণের কৌতৃহল উদ্রিক্ত করিয়া থাকে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিকরাজমন্দির-গাতে খোদিত একটি স্থন্দর কার্রুকার্য্যস্কু (টিপয়) teapoy এর স্থায় আসবাবের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অমুমান করেন যে, এগুলি পুত্তক, কাগজ প্রভৃতি রাখার জন্য এবং সম্ভবত: আধুনিক দাবা-খেলার টেবিলের স্থায়ও ব্যবহৃত হইত। Antiquities of Orissa গ্রন্থে বিভিন্ন মন্দির হইতে গৃহীত চেয়ার, কৌচ

<sup>(</sup>২০) কিন্ত এই সৰ মূৰ্ষ্টি সম্পূৰ্ণ নগ্ননেপে পরিকল্পিড কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। একৈ শিল্পীদিপের মত ভারতীর শিল্পীরাও পুন্ম বস্তু বুবাইবার জন্য মূর্ডির নিমভাগে করেকটি রেখামাত্র অভিত করিভেন। যে সব ছানে বসন দেখান প্রয়োজন সে সব ছানে ভাহা দেখাইতে ক্রুটী হয় নাই। Maisey's Sanchi and its Remains, p. 22.



শিক্ষরাজ মন্দিরে অবস্থিত বাভোগ্থম ও লাস্যনীলার চিত্র।
বাজা রাজেন্দ্রলাণের গ্রন্থ ইইতে '

9: :5



শিঙ্গরাজ-মন্দিরের শিথরগাত্রস্থ ীএকটি কোদিত চিত্র।
কোনও ধনী মহিলা তক্তাপোষে বগিয়া বামহস্তটি বালিসের উপর রাখিয়া
বিশ্রাম করিতেছেন। মাটিতে যে রমণী বগিয়া আছে, সম্ভবতঃ
সে কোনও কাহিনী গুনাইতেছে। দেখিয়া বোধ হয়, ইহা
কোনও গৃহের অভ্যস্তরদেশ।

(couch) প্রভৃতি আসবাবের অনেক চিত্র দেখা যার। 'ভাকিরা' বা মোটা বালিস, এবং 'টোপ' বসান গদি প্রভৃতি বিরাম ও বিলাসের উপকরণ যে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হুইত মন্দির ভান্বর্য্য তাহা অক্সাপিও জনসমক্ষে প্রমাণিত করিতেছে। তবে সুল দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, তাকিয়া হেলান দিয়া যে সকল নর-নারী বসিয়া আছে অত্যাবশ্রক বসনভারেও তাহারা কেহই প্রপীড়িত নহে (২১)। ভৈজসাদির মধ্যে পল্লীগ্রামে প্রচলিত 'অমৃতি'র ন্যায় একটি পাত্র সহজেই চক্ষে পড়ে। মুক্তেশ্বর মন্দির-গাত্রে book-stand অথবা মুসলমানদিগের কোরাণ পাঠ করিবার সময় পুথিরক্ষণের আধার রেহলের স্থায় এক প্রকার বিচিত্র সামগ্রীও অন্ধিত দেখা গিয়াছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন মন্দির হইতে চিত্রাদি সংগ্রহ করিয়া স্ত্রীলোকগণের শিরোভূষণ ও বেণী-বন্ধন-প্রণালীর তুলনা করিয়াছিলেন। প্রস্তর-ক্ষোদিত একটি চিত্রের সহিত ডাক্টার মিত্রের সমসাময়িক কোন বিলাতী Fashion Paper এ বর্ণিত প্যারিদীয় প্রথায় চুল-বাঁধার একটি নমুনা আশ্চর্যাক্সপে মিলিয়া গিয়াছিল (২২)। উডিয়ার সভ্যতার ও সামাজ্ঞিক রীতি-নীতির ইতিহাস সঙ্কলন করিতে গেলে এই সকল মাল-মসলা ব্যবহার না করিয়া উপায় নাই। গার্হস্য শিল্পের কথা ছাডিয়া দিয়া বাস্ত-গীতাদি উচ্চ অঙ্গের কলায় উৎকলবাসিগণ কিরূপ উন্নতি লাভ कतियाहिन, তारा वृतिराठ रहेरना मिनत-गाज्य वीना, मृनन, তমুরা প্রভৃতি বাছ্মযন্ত্রের চিত্র লক্ষ্য করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। নত্যের কথা আর কি বলিব---শিলালিপিতে স্বয়ং উৎকলের রাজকলাও

<sup>( ?&</sup>gt; ) Mitra's Indo-Aryans, Vol. I, p. 195.

<sup>(</sup> २२ ) Ant. Oriso, figs, 97-98, plate XXV.

নর্জন-পারদর্শিনী বলিয়া উল্লিখিতা হইরাছেন (২৩)। মন্দিরসমূহ হইতে বাজ্যোদ্ধম ও লাস্যলীলার বিভিন্ন ভঙ্গীর চিত্র সংগ্রহ
করিতে পারিলে মধ্যসূগের "গীতজ্ঞা লয়-তান-নর্জন-কলা-কৌশল্যা
লীলালয়া" উড়িয়া সীমস্তিনীগণের ললিতকলাপারদর্শিতা বিষরে
উচ্চ অঙ্গের একথানি মনোগ্রাফ (monograph) প্রকাশিত
হইতে পারে। রবীক্রনাথ বলিয়াছেন—

"ভূবনেশর মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিশ্বরের আঘাত লাগে। শ্বভাবতঃ হয়ত লাগিত না, কিন্তু আশৈশন ইংরাজী শিক্ষার আমরা শ্বর্গ মর্ত্তাকে মনে মনে ভাগ করিরা রাখিরাছি। সর্ব্বদাই সম্ভর্পণে ছিলাম, পাছে দেবআদর্শে মানব ভাবের কোন আঁচ লাগে; পাছে দেব মানবের মধ্যে যে পরম পবিত্র স্বদ্ধ ব্যবধান, কুদ্র মানব তাহা লেশ মাত্র লজ্বন করে।


"এখানে মামূষ দেবতার একেবারে যেন গান্নের উপর আসিরা পড়িরাছে—তাও যে ধৃলা ঝাড়িরা আসিরাছে, তাও নর। গতিশীল, কর্ম্মরত, ধৃলিলিপ্ত সংসারের প্রতিক্রতি নিঃসঙ্কোচে সমুচ্চ হইরা উঠিরা দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে আচ্ছর করিরা রহিরাছে।

"মন্দিরের ভিতরে গেলাম—সেধানে একটিও চিত্র নাই, আলোক নাই, অনলব্ধত নিভৃত অন্ট্রতার মধ্যে দেবম্র্তি নিস্তব্ধ বিরাজ করিতেছে।

"ইহার একটি বৃহৎ অর্থ মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। মান্ত্রৰ এই প্রান্তরের ভাষায় যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে.

<sup>(</sup>२०) Inscription describing the erection of a Vishnu temple by Chandrika Debi, published in Epigraphia Indica, Vol. XIII Pt. X. P. 150. এই শিলালিপিথানি চতুৰ্দ্দশ শতাখীতে রচিত বলিয়া অনুষ্ঠিত।

## (६ व्ये )



লিক্ষরাজ-মন্দিরগাত্রস্থ ক্লোদিত চিত্র। ানও একটি গার্হস্থা চিত্রের উপরিভাগে নৌকাক্কতি বিমানের উপর দেবগণ অবস্থিত। মামুষ ও দেবতা যেন পরস্পরের গায়ে আসিরা পড়িরাছে। [ পৃঃ ১৬

তাহা সেই বছ দ্রকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইরা উঠিল।

"সে কথা এই—দেবতা দ্রে নাই, গির্জ্জার নাই, তিনি আমাদের
মধ্যেই আছেন। তিনি জন্ম-মৃত্যু, স্থণ-হংথ, পাপ-পুণা, মিলনবিচ্ছেদের মাঝথানে স্তর্কভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার
চিরস্তন মন্দির। এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহঃ
বিচিত্র হইরা রচিত হইরা উঠিতেছে। ইহা কোনকালে নৃতন
নহে, কোনকালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে,
সমস্তই নিয়ত পরিবর্ত্তমান—অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার
সততা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের
মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছেন (২৪)।"

খোদিত চিত্রের মধ্যে দেখিলাম, কোথারও শৌনকাদি মুনিগণ শাল্প ব্যাখ্যা করিতেছেন, কোথাও বা দেবদেবীর বিবাহের চিত্র। কোনারকের সরকারী চিত্রশালার সীতা-সম্প্রদানের চিত্র দেখিরাছিলাম, স্থতরাং চিনিয়া লইতে বিলম্ব হুইল না। কলচুরি রাজ্যের পুরাতন রাজধানী রতনপুরে, কণ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের গাত্রে, অষ্টম বা নবম খুইন্সের পুরাতন দেবসৌধ হুইতে গৃহীত, প্রস্তরে উৎকীর্গ যে চিত্রটি দেখা যার, তাহা হরপার্কাতীর বিবাহের চিত্র (২৫); প্রাচীন শুহা খোদিত মন্দিরে ইহার অম্বরূপ চিত্র দৃষ্ট হুইয়া থাকে। পাণ্ডা মহাশয় ভ্বনেশরের এই দেব বিবাহের চিত্রে, বর বধুকে হরপার্কাতীর পরিবর্কে রামসীতা বলিয়া কেন যে সনাক্ত করিলেন তাহা বলিতে পারি না। যাউক সে সকল কথা। মন্দির গাত্রে খোদিত ঋষি

<sup>(</sup>২৪) মন্দিরের কথা—বজনপান, ৩র বর্গ ; পৌব, নবম সংখ্যা, ১৩১০। (২৫) Progr. Rep. Arch. Survey, W. Circle, 1904, pp. 27-28.

বা সাধুগণের মৃর্তির মধ্যে করেকটি কন্ধালসার মৃর্তি দেখিলাম।
পরশুরামের মন্দিরেও এইরূপ কতকগুলি চিত্র আছে। ডাব্লার
রাজেব্রুলাল মিত্র এপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ইহাদের কাহারও হাতে
চিমটা, কাহারও হাতে অলাবুপাত্র; কেহ বা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে,
কেহ বা গার্হস্থা কর্ম্মে নিযুক্ত। সাঞ্চী ও অমরাবতীর প্রাচীন
ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও এইরূপ চিত্রাদি দেখা যায়। ইহারা বোধ
হয়, অরণাচারী বানপ্রস্থাশ্রমী সয়্যাসী হইবেন। কোনও ইউরোপীয়
পণ্ডিত ভ্রমক্রমে এগুলি অনার্য্য দম্ব্যর চিত্র বলিয়া প্রকাশ
করিয়াছেন। লিকরাজ দেউলের শিক্ষাদানে নিরত ঋবিদিগের চিত্র
এ সন্দেহ সহজেই আপনোদন করে।

লিঙ্গরাজ-মন্দিরটি যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেইরূপ ইহাতে কারুকার্য্যেরও অন্ত নাই। আমাদের পলী-মাটীর বাঙ্গালা দেশে পাথরের কাজ নাই। যা কিছু আছে, কেবল ইটের কাজ; তাহাও আবার সচরাচর ২৫০।৩০০ বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। বাঙ্গালার মন্দিরগুলি প্রায়শঃ আমাদের সনাতন পর্ণশালার অন্তকরণে নির্দ্মিত। ইপ্তকের গায়ে যে সকল লতা-পাতার ও পৌরাণিক ঘটনাবলীর চিত্র অন্তিত থাকে, তাহা আমাদের নিজস্ব বলিয়া স্থলর বটে, কিন্তু ভূবনেখরের সামান্ত একটি কার্ণিশের কোণের ক্ষুত্রতম অংশের কারুকার্য্য কিছুক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্য করিলে এ সকল নিতান্ত ভূচ্ছ বলিয়া মনে হয়। লিঙ্গরাজের সমগ্র মন্দিরটি দেখিয়া সত্যই বিশ্বয়ে অভিভূত হইতে হয়। মনে হয় যে, সেকালের স্থপতিরা ময়দানবের স্থায় যেরূপ স্থরুৎ সৌধ-পরিকল্পনায় দক্ষ ছিলেন, সেইরূপ আবার সেগুলির প্রত্যেক কোণ ও ক্ষুত্র অংশ স্থদক্ষ মণিকারের স্থায় শিল্পনীনর্ব্যে ভূষিত করিতে জানিতেন।


#### (চিত্র ১০)



লিঙ্গরাজ-মন্দিরগাত্রস্থ সাধু বা ধন্মোপদেশকের মৃত্তি।

( পৃ: ১৮

#### ( চিত্ৰ ১১ )



রেথা দেউলের ভিত্তির নক্সা। শ্রীদৃক্ত এইচ্. এম্, আর্ণট্ট মহাশদ্বের সরকারী রিপোটে প্রদন্ত

নকা অবলম্বনে

[ 7: २२



# মন্দির-নির্মাণকাল ও ভুবনেশ্বরের স্থাপত্য।

লিন্দরাজ-মন্দির ইউরোপীয় কলাবিদ ও স্থপতিগণের মতে দেশীয় স্থাপত্যশিল্পের যুগ-নির্দেশক-চিহ্ন (land-mark) স্বরূপ। ডাঃ লে বঁ ইহাকে শিল্পগৌরবসমূদ্ধ শ্রেষ্ঠতম ভারতীয় মন্দির সমূহের অন্তর্গত বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন (C'est un des edifices les plus majestueux de-L'inde)! মতে উড়িয়ার অপর মন্দিরগুলি ইহারই অমুকরণে নিশ্মিত (son plan est celui de tous les temples d' Orissa)। বলা বছল্য, আক্বতিগত সাদৃশ্যসম্বন্ধে এ উক্তি ত্রন্দেশ্বর, রাজরাণী, সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর, বৈতাল-দেউল প্রভৃতি মন্দিরের প্রতি কোনমতেই প্রয়োজা হইতে পারে না। প্রচলিত প্রবাদ অমুসারে লিঙ্গরাজ মন্দির সপ্তম শতাদীতে রাজা ললাটেন্ত্র বা ললাটেন্দু কেশরী কর্ত্তক নির্মিত হইয়াছিল। উড়িয়ার প্রথম ইংবাজি ইতিহাস-ব্ৰচন্নিতা ষ্টাৰ্লিং ( Stirling ) বোধ হয়, প্ৰচলিত প্রবাদাদি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে খু: ৬৫৭ অন্দে, অন্যন ৪০ বৎসরের পর, লিঙ্গরাজ-মন্দিরের নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছিল। ইঞ্জিনিয়ার এীযুক্ত এম, এইচ, অর্ণ টও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন (২)।

<sup>()</sup> Les Monuments de L'Inde, Ed. 1893.


<sup>( )</sup> Preface to the photographs illustrating repairs executed to the temples at Bhubaneshwar.

ডাঃ লে বঁ আরও কিছু পিছাইয়া সপ্তম শতাব্দীর শেবাংশই (fin de septieme siecle ) ইহার নির্মাণকাল বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহেন। কামসূত্রের ইংরাজী অমুবাদকের মতে ভূবনেশরের শৈবমন্দির অষ্টম শতাশীতে নির্দ্মিত. (৩) কিন্তু আধুনিক পণ্ডিত-গণের মধ্যে কেহু কেহু নবম হইতে একাদশ শতান্দী পর্যান্ত 'হটিয়া' আসিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিষ্পেণ্ট শ্বিথ ভবনেশ্বরের মন্দিরগুলির মধ্যে মুক্তেশ্বর-মন্দির নবম শতাব্দীর এবং পরশুরামেশ্বর-নামক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিরটি অষ্টম বা নবম শতাব্দীর, এইরূপ অমুমান করিয়া লিকরাজ-মন্দির-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন বে, "ইহা দশম শতাৰ্শীতে নিশ্মিত বলিয়াই অমুমিত হইয়া থাকে (supposed to date from the 10th century) |" আপাততঃ যতদুর জানা গিয়াছে তাহাতে ত্রিভূবণেশ্বরের (শিঙ্গরাজ দেবের) মন্দির থঃ নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও পরশুরামেশ্বর মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নি:সন্দেহে মতপ্রকাশ কবিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গাঁলোপাধ্যায় বলেন, জাবিড়-স্থাপত্য-প্রভাব-যুক্ত এই স্থাপত্য কীর্ত্তি ৫ম বা ৬ ছ খুষ্টাব্দে নির্মিত হওয়াই সম্ভব (৪)। বঙ্গীর গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত List of Ancient Monuments in Bengal গ্রন্থে কুটাল অক্ষরে লিখিত একখানি শিলা-লিপির উল্লেখ আছে। আমরা প্রস্কুতম্ববিভাগের কর্মচারী স্বর্গীর

<sup>(\*)</sup> The Kanna-Sutra of Vatsyayana, 1883 (Reprint) p. 69.

<sup>( 8 )</sup> Orissa & her Remains, p. 271 & p. 207.



। কলস। ২। কপূরী। ৩ । আমেলা। ৪ । বেকী। ৫ । ঘাটচক্র বা ঘাড়চক্রন। ৬ । দিঙীয় জজ্মা। ৭ । দিঙীয় বারান্দী। ৮ । বন্ধন। ১ । প্রথম বারান্দী। ১• । প্রথম জ্ঞ্মা। ১১ । পূর্চ।


মন্দিরের রেখা অথবা শিথরাংশের সম্পূর্ণ চিত্র। [ শ্রীযুক্ত এম, এইচ্, আর্ণটের রিপোর্টে প্রদন্ত নক্কা অবলম্বনে ] [ পৃ ২২

হরনন্দন পাত্তে মহাশয়ের সাহায্যে তাহার প্রতিলিপি আনাইয়াছিলাম। লিপিথানি পরশুরামেশ্বর মন্দিরের জগমোহনের ঘারদেশে সংলগ্ধ আছে। বন্ধ্বর ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার উহার যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রামেশ্বর ভট্ট নামক কোন রাহ্মণ, তপন্থী রাহ্মণদিগকে দান করিবার জন্ম হই আঢক পরিমাণ নৈবেদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা না দিলে ক্ষেত্রপাল মহাপাতকে পতিত হইবেন এইরূপ শাপোক্তিও লিপিশেষে দেখা যায়। মহাভব গুপের বক্রতেস্থলী তাম্রশাসনের লিপির সহিত এই লিপির অক্ষরসাদৃশ্য হইতে অমুমিত হয় যে, লিপিথানি সন্তবতঃ দশম শতান্ধীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। লিজরাজের বড় দেউল তাহার পূর্ববর্ত্তী না হওয়াই সন্তব। ত্রিভ্রবনেশ্বর দেবের মন্দিরটি যে আর্যাবর্ত্ত বা ভারতীয় আর্য্য-স্থাপত্য-পদ্ধতির (Indo-Aryan or Aryavarta style) সর্কোৎরুষ্ট নিদর্শন ভিক্রেণ্ট স্মিথ মহোদয়ও সে কথা শ্বীকার করিতে খিধা বোধ করেন নাই (৫)।

<sup>(</sup>৫) প্রীযুক্ত এল, ডি বার্ণে ট্ মহাশরের মতেও উড়িব্যার হিন্দু-ভারতীর (Indo Aryan) ছাপত্য প্রথার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত খৃঃ একালশ শতাকীতে নির্দ্দিত এই ভূবনেবরের নিজরাজমন্দির। বার্ণে টু ইউরোপীর হুপতিদিপের মতামুনরণ করিয়া বনিরাছেন বে, প্রথমে শিথর নিয়হু গর্ডপৃহ ও তৎসংলগ্ধ একটি নাত্র মঙ্গণ মির্দ্দিত হইরাছিল। নাটমন্দির ও ভোগমগুণ পরবর্তীকানে নির্দ্দিত। এই সকল অংশগুলি ধরিয়া নিজরাজমন্দির হৈর্ব্যে ২১০ কিট। শিথরবেশ চওড়ার এক কোণ হইতে আর এক কোণ পর্বান্ত ৬০ হইতে ৭০ কিটের বর্ণার এক কোণ ইইতে গর্গ কিটের বর্ণার বই কম হইবে না। ৬০০ ইইতে ৯০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্দ্দিত ভূবনেশরের প্রাচীন মন্দিরাছি দেখিয়া প্রভীরমান হয় বে পূর্ব্বে শিখর সেরুপ উচ্চ হইত মা। (Dr. L. D. Barnett's Antiquities of India, pp. 238-239)। উচ্চলিথর যুক্ত নিজরাজমন্দির বে পরবর্তীকালে নির্দ্বিত, ডাঃ বার্ণেটি প্রমুধ্ব পণ্ডিতগণ ভাহা বিবেচনা করার ইহাই শান্তবন কারণ বলিয়া মনে হয়।

আর্য্যাবর্ত্তশ্রেণীর মন্দির নর্ম্মদার দক্ষিণে বড দেখিতে পাওয়া যার না। স্ফীতোদর "বিমান" ও পার্বদেশের উর্দাধঃ ভ্রয়তাই (curvature) এ সকল মন্দিরের প্রধান বিশেষত্ব বলিয়াই পরিগণিত। 'আর্যাভারতীয়' মন্দিরের আকার চতুকোণ কিন্তু দাবিড়ী প্রথায় নির্মিত দেউলগুলির স্থায় ইহা একাধিক 'তলা' (story) বিশিষ্ট নছে। নবম বা দশম শতান্দী হইতে গ্রয়োদশ শতান্দীর মধ্যে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যেই এই স্থাপত্য-পদ্ধতির উৎকৃষ্ট নমুনা দেখা গিয়া থাকে। এ শ্রেণীর প্রাচীনতম দেউলের বিমান সেরূপ সমুচ্চ নছে এবং জগমোহনের ছাদ পরবর্তীকালের মন্দিরাদির তুলনায় স্থলত ও গুরুত্ব হিসাবে নিতান্ত কম না ১ইলেও সাধারণতঃ উহা স্তম্ভশ্রেণীর উপর নির্ভর করে না (astylar)। উদ্ধাধঃ (vertical) ও 'পাতিত' (horizontal) রেথার নিপুণ সমাবেশে অনতি-উচ্চ দেউল-গুলিরও স্থাপত্য-মহিমা বেশ পরিকট হইয়া উঠে। মিঃ সিম্পসন (Simpson) নামক জনৈক স্থপতির মত উল্লেখ করিয়া ভিন্দেণ্ট শ্মিপ বলিয়াছেন যে. "সম্ভবতঃ রথযাত্রার রথের উপর যে বংশনিম্মিত বস্তাবৃত বেষ্টনী থাকে, তাহারই অত্নকরণে এই শ্রেণীর মন্দির-চূড়ার উদ্ভব হইয়া থাকিবে" (৬)। ফার্গুসন (Fergusson) যাহাকে ওড়-স্থাপত্য-শিল্পের রত্নস্থরূপ ("Jewel of Orissan Art") বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, সেই মক্তেশ্বর মন্দিরই ইহার প্রাচীনতম আদর্শ।

<sup>( • )</sup> Origin and mutations in Indian and Eastern architecture, Transactions of Royal Institute of British Architects, Vol., VII, N. S. 1891, pp. 225-26, quoted by Vincent Smith.



উৎকলে প্রচলিত আর্য্যাবর্ত্ত অথবা আর্য্য ভারতীয় স্থাপত্য পদ্ধতির শিথর দেশের অর্দ্ধ নক্সা।

[ শ্রীমৃক্ত মনোমোচন গক্ষোপাধাায় মচাশয়ের পৌজনো ]

উড়িষ্যা দিবিধ ভারতীর স্থাপত্যের মিলন-তীর্থ বলিয়া মনে হয়।
উত্তর ভারতের স্থাপত্য হইতে শিথরাংশ ও দক্ষিণ ভারতীর স্থাপত্য
হইতে পিরামিডাক্বতি মগুপসমূহের নির্দ্মাণ-কৌশল গ্রহণ করিয়া
উড়িয়াশিরীরা দেশীয় ক্ষচি অমুসারে মূল আদর্শের আবশ্যকামুযায়ী
পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে। উৎকলের স্বতন্ত্র স্থাপত্যরীতি যে
এই উভরের সমবায়েই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভব বলিয়া
বিবেচনা হয়ঁ।

ডাঃ এল, ডি, বার্ণেট্ মহাশয়কে কিন্তু এ মতের সমর্থক বিলয়া মনে হয় না, যে হেতু 'পাতিত' থিলান্ (horizontal arch) নির্মাণপ্রণালী হইতেই শিথরের উৎপত্তি হইয়াছে, ফাপ্ত সনের এই অফুমান তিনি প্রামাণিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন (৭)। ভারতীয় স্থাপত্যে বিমানের যে বহু প্রকার ভেদ রহিয়াছে সে কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। মহিশুর রাজ্যে চালুক্য স্থাপত্যপ্রথার নিদর্শন, ছাদশ শতাকীর বেলুড্মন্দিরে (৮) যে "তারাক্কতি"-ভিত্তিযুক্ত (star-shaped) বিমান দেখা যায়, তাহার সহিত উলগত স্তম্ভবিশিষ্ট উড়িয়ার থাঁজকাটা বিমানের কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও অসাদৃশ্যের পরিমাণও বড় কম নহে (৯)। মাদ্রাজী প্রত্নতবিদ্ শ্রীযুক্ত এস্ ক্রফস্বামী আয়েকার মহাশয় বিলয়াছেন যে, দেবগণের আকাশগামী রথের সহিত কায়নিক সাদৃশ্যবশতঃ শোভাষাত্রার রথগুলিকে (processional

<sup>( 1)</sup> Barnett's Antiquities of India, p. 238.


<sup>(</sup>৮) এই মন্দিরটি হৈশলরাজ বিকৃবর্জন কর্জুক নির্দ্ধিত হইরাছিল। ইহা উদ্ভেদ্ধাপথের ও দান্দিণাত্যের (জাবিড়ের) বিভিন্ন স্থাপত্যপ্রথার সংযিত্রণে উত্ত চাপুক্য প্রণালীর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

<sup>(</sup>a) Ibid, pl. XV.

cars) 'বিমান' বলা হইত। ইহা হইতেই গর্জগৃহের উপরিস্থ
চূড়াটি ('tower') ও 'বিমান' আথ্যা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার মডে
শোভাষাত্রার 'বিমান' সমৃহ ক্রমশঃ সামরিক রথের স্থান অধিকার
করিরাছিল (১০)। 'শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য' অধ্যারে বর্ণিত শ্রীযুক্ত
হেডেলের অসুমান আয়েঙ্গার মহালর যে অনেকাংশে সমর্থন করিতেছেন ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই 'বুঝা যায়। মহাবলীপুরের প্রস্তর
ক্যোদিত মন্দিরগুলি 'রথ' নামে অভিহিত। ইহার মধ্যেও বিমানের
আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। তাঞ্জোর জেলায়
কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত তিরুবদমরুত্ররের (Tiruvadamarudur) বিথাতে রথটির চিত্র দর্শন করিলে মহাবলীপুরের
একটি প্রস্তরক্ষাদিত রথের সহিত আক্রতিগত সাদৃশ্যের কথা
সহজেই মনে পড়ে। উড়িয়া মন্দিরের পিরামিডাক্রতি "পিড়"
দেউল বা মগুপ যে ইহারই বংশধর এ অসুমান অসক্ত বলিয়া
মনে হয় না। তিরুবদমরুত্রের রথের প্রতিকৃতির সহিত কোণার্কমন্দিরের চিত্র তুলনা করিলে এ কথা সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে সার্ রামক্রম্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের সম্মানার্থ বছ পণ্ডিত জনের প্রবন্ধাদি-পরিপূর্ণ যে স্মারক-পুক্তক (Memorial Volume) প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কলিকাতা আটম্বলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীয়্ক ই, বি, হেভেল প্রাচ্যমন্দিরের 'শিথর' অথবা 'বিমান' সম্বন্ধে কয়েকটি কৌতৃহলজনক তথ্য প্রকাশিত করিয়াছিল। তাঁহার মতে শিথর-নির্মাণ-কৌশল ইদানীং যুদ্ধক্ষেত্ররূপে সর্ব্ব-পরিচিত মেসোপোটেমিয়া বা ইরাক প্রদেশের বছপ্রাচীন নিনেভে 'Nineveh' নগরী হইতে আমদানী হইয়াছিল। সেথানকার স্থপ্রাচীন

<sup>(3.)</sup> J. R. A. S., July, 1915, p. 523.



রথের বংশনির্দ্ধিত বস্ত্রার্ত বেষ্টনী হইতে মন্দির শিথরের উদ্বর্ত্তন । ি শ্রীযুক্ত সিম্পাসনের নক্সা হইতে রয়াল ইন্ষ্টিটিউট অফ্ ব্রিটিস্
আর্কিটেক্টস্ সমিতির সৌন্ধনো ] প্র: ২২



चाপতा-निमर्गतनद्र मरधा এরূপ গঠনযুক্ত মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ না কি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, স্থতরাং 'আর্য্যাবর্ত্ত' স্থাপত্য-পদ্ধতি যে কি পরিমাণে বিদেশী প্রভাবে অমুপ্রাণিত সে সম্বন্ধে এখনও মতভেদ রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। তঃখের বিষয় বিশেষজ্ঞ-পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভিন্নদেশীয় স্থাপত্য প্রথার বিস্তার সম্বন্ধে বে কি উপারে মতামত নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন, এবং কি প্রকার বিপ্লেবণ পদ্ধতি অবলম্বনে তাঁহারা নিজ নিজ মোলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে সকল সময়ে বিস্তারিত ভাবে প্রদত্ত হয় না। 🕮 যুক্ত সি, টি, রিভিওরা মোসেম স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থে মিসর দেশের কায়রো নগরস্থ হাকিম এর মস্জিদ ও দেখ অয়বের সমাধিমন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে এই চুইটি ইমারতই 'কিস্তৃত-কিমাকার' ( bizarre ) ভারতীর আদর্শ হইতে গৃহীত। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ তিনি যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত অষ্ট্রম শতাব্দীর ওসিয়ার মন্দির এবং নবম বা দশম হইতে খুষীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্তর্গত মুক্তেশ্বর মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১১)। উড়িব্যা হইতে ভারতীয় আদর্শ যদি মিসর পর্যান্ত পঁত্তছিতে পারে. তাহা হইলে মেসোপটেমিয়া হইতে পারভের পথে বিদেশী আদর্শ ভারতে আসাও অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ব্রুক্ত হেভেন, লেয়ার্ড প্রণীত 'নিনেভে' হইতে প্রমাণ স্বরূপ যে চিত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপিটি উত্তমরূপে লক্ষ্য করিলে দৃষ্ট হইবে যে শিথরছয়ের অগ্রভাগে যাহা 'আমলক' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা ভারতীয় আমলকের

<sup>( &</sup>gt;> ) Moslem Architecture by C. T. Riviora, Oxford University Press p. 158 & p. 164.

ন্যায় খাঁজ কাটা নহে, এবং শীর্ষস্থ (finial) কলসটারও কোন চিহ্ন দেখা যায় না, স্থতরাং হেভেলের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইলে এ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন ভারতে আসিয়া ঘটিয়াছে ইহাই স্বীকার করিতে হয়।

ভারতের প্রাচীনতম দেবালয় গিরি গুছার অবস্থিত। পরবর্ত্তীকালে, কোনও কোনও স্থলে মন্দির-স্থাপতো ক্যোদিত গিরিগুছাদির অফুকরণের চেটা দেখা যায়। রামায়ণ প্রভৃতি
গ্রন্থে মন্দির-শিথরের উল্লেখ থাকিলেও (১২) গৃষ্ট পূর্ব্ব যুগের
কোনও শিথর সংযুক্ত দেবালয় অভাপি আবিষ্ণুত হয় নাই।
গুপ্ত যুগের মন্দিরাদি অধিকাংশই সমতল ছাদ বিশিষ্ট, কেবল নাহনা
কুঠারা নামক স্থানে শিথর-সংযুক্ত একটি গুপ্ত যুগের মন্দির অভাপি
বিভ্যমান। প্রস্কৃত্ব বিভাগের পুন্তকাদি-নিহিত প্রমাণ হইতে
যতদ্র জানা গিয়াছে তাহাতে আর্যাবর্ত্ত শ্রেণীর 'শিথর'
(মন্দির চূড়া) ভারতীয় স্থপতিগণ কর্ত্বক উদ্ভাবিত বলিয়াই
বিশ্বাস স্বন্ধে।

সে যাহা হউক ভূবনেশ্বরের স্থাপত্যকলার উড়িয়া শিল্পিগণের যে আশ্চর্য্য প্রতিভা দেদীপ্যমান, শত বৈদেশিক-ঋণ স্বীকার করিলেও তাহার গৌরব কিঞ্চিন্মাত্র কুপ্প হইবে না।


বিশেষজ্ঞগণ স্থাপত্যের দিক্ দিয়া উৎকলের মন্দিরগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাহেন। মুক্তেশ্বের অন্তম্ভ (astylar) মন্দিরই প্রথম শ্রেণীর দেউলের প্রাচীনতম আদর্শ; লিক্সাক্ত মন্দির দিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত; ইহার অত্যুচ্চ বিমানাংশের উর্জদেশেই

<sup>( &</sup>gt; ) Ramayana (II. 6-11) quoted in J. B. B. R. A. S, Vol. XXXIII, p. 260. Vide Ed. Bangabasi, p. 149.



ভারাক্বতি ভিত্তিযুক্ত বেলুড় মন্দির।

[ જૃઃ ૨૭



পীড় দেউলের ভিত্তির অর্দ্ধ নক্সা। [ শ্রীষ্ক্ত এম, এইচ, আর্ণট কর্তৃক প্রকাশিত মূল নক্সা অবলম্বনে ] [ পৃঃ ২৪

কেবল ভূগতা লক্ষিত হইয়া থাকে, বাকী অংশ প্রায় থাড়া হইয়া উঠিয়াছে।

ভূবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণ প্রণালীর উন্বর্তনপ্রসঙ্গে ভিন্সেন্ট স্মিথ মহাশন্ত্রও এই তিনটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরশুরামেশ্বর ও মুক্তেশ্বর এই উভয় মন্দিরই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। এই ছই প্রকার মন্দিরের বিভিন্ন নির্দ্মাণ-প্রণালী বোধ হয় একই সময়ে পাশাপাশি ভাবে বর্ত্তমান ছিল, (running paripassu)। ইহাতে खरखत्र नाम-गन्ध नार्ट (astylar)। উक्र म्थत्रयुक निक्र-ताक्रमित्रहे দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্ব্বোৎকন্ট নিদর্শন। এই জাতীয় মন্দিরে জগমোহনের ছাদও অনেক উচ্চে অবস্থিত। কেহু কেহু বণিয়াছেন শিক্ষরাজ মন্দিরের কারুকার্যাময় শেথবাংশ কোনও মন্দিরের দারুময় আদর্শ (wooden model) হইতেই গৃহীত। ফাণ্ড সনের মতেও, যে মূল দৃষ্টান্ত হইতে লিঙ্গরাজ্ঞ মন্দির পরিকল্পিত হইয়াছে. তাহা সম্ভবতঃ কাষ্ঠনির্মিত ছিল। স্থাপত্য-শিল্পের জন্য প্রস্তর ব্যবস্থত হইবার পুর্বেষ্ক কাষ্ঠই যে গৃহ বা মন্দির নিশ্মাণের প্রধান উপকরণ ছিল, একথা প্রত্নতত্ত্ববিদ্যাণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন (১৩,। তৃতীয় শ্রেণীর মন্দিরগুলি প্রথম হুই শ্রেণীর সংমিশ্রণে গঠিত। দাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত ভূবনেশ্বরের মন্দিরগুলি প্রায়শঃ ঐ শ্রেণীরই অন্তর্গত। এ গুলি স্তম্ভবিশিষ্ট, এবং বছ কারুকার্য্যে স্থশোভিত। সাধারণতঃ 'রাজা-রাণীর' মন্দিরই ইহার


<sup>(</sup>১৬) ইহার দুইাজ্বরূপ স্থারি ডাঃ কাপ্ত্রিন পশ্চিম ভারতীর মৌষ্য-হৈজ্যাদির ও বিশেষ করিরা "ভাজ" (Bhaja) শুহার উদ্নেশ করিরাছেন। (Archaeology in India p. 15-16). উাহার মতে এই কোণিত হৈজ্য-পর্ত শুহাটিতে সর্ক্রেই কাঠ নির্মিত আদর্শের অনুকরণ বেখা যার, এমন কি ছাবের আড়কাঠ (ribs) শুলিও বাদ পড়ে নাই।

শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনরূপে উল্লিখিত হইরা থাকে। এই মন্দিরটি 'রাজরাণীরা' নামক এক প্রকার প্রস্তরে নির্দ্মিত বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে বলিয়া অমুমান হয়।

ফার্গুসন বিমান গাত্রস্থ পণ্ডিত অংশগুলির কার্ক্সকার্য্য দেখিরা অন্থান করিয়াছেন যে, থোদাই কাব্দ করা কাঠের গুঁড়ির সহিত এগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহা হইতেই মন্দিরের মূল আদর্শটি যে কান্তনির্দ্দিত ছিল এরপ অন্থান করা কতদ্র ভারসঙ্গত তাহা স্থাপত্যশিল্পবিদ্যণই বলিতে পারেন। শিক্ষরাক্ত মন্দির মোটের উপর চারিটিভাগে বিডক্ত ;—

- ১। রেখা অথবা গর্ত্ত গৃহ ও তত্নপরিস্থ ধ্বজ্বশেধর।
- ২। ভদ্ৰক অথবা জগমোহন।
- ৩। নাটমন্দির।
- ৪। ভোগ-মন্দির।

প্রাচীন গ্রীকমন্দিরেও এইরূপ তিন চারিটি প্রধান অংশ বা বিভাগ থাকার কথা জানা যায়। সম্প্রতি প্রাচীন তক্ষশিলায় যে সকল স্থাপত্য চিহ্নাদি আরিক্ষত হইরাছে, তাহার মধ্যে জান্দিরালের গ্রীকপ্রণালীর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের প্রথমাংশেই pronaos অথবা porch। ইহা কতকাংশে জগমোহনের সহিত তুলনীর। পরে naos বা sanctuary। ইহা কতকটা গর্জ্যহের সহিত সাদৃশ্রযুক্ত বলা যাইতে পারে। আসল গ্রীকমন্দির গুলিতে ইহার পর আর একটি ঘর থাকে, কিছ জান্দিয়ালে তাহা নাই। সর্বশেষে, opisthodomos অর্থাৎ back porch বা পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ। মার্শাল অনুমান করেন, জান্দিয়াল মন্দিরে এই back porch এর উপরেই মন্দিরছড়া



১। কলস। ২। থাপুরী বা কপুরী ৩। আমেলা। ৪। আমেলা বেকী। ৫। সিজুপত্রিরা পোখুড়া। ৬। ডোরি। ৭। ইরিপাতা ঢাই মারুণী। ৮। এটী। ৯। বেকী। ১•। দ্বিতীয় জঙ্মা। ১২। দ্বিতীয় বারান্দী। ১৯। বন্ধ বা বন্ধন। ১৪। প্রথম বারান্দী। ১৫। প্রথম জঙ্গা। ১৬। পৃষ্ঠ। পীড় দেউলের নক্ষা।

্রি শ্রীসৃক্ত এম, এইচ, আণ্ট কর্ত্তক প্রকাশিত ভূবনেধরের মন্দিরাদির সংস্কার বিষয়ক রিপোটের অন্তর্গত একথানি নক্ষা অবলমনে | পিঃ ২৪

অবস্থিত ছিল (১৪)। উড়িয়া মন্দিরে কিন্তু গর্ত্তগৃহ সর্কশেষে ব্দবস্থিত; তাহার উপরেই রেথার উচ্চ চড়া। উড়িয়ার মন্দিরে **८** एव-शृत्हत्र श्रम्हाद्वारा कान श्रदकार्घ वा हामनि नारे। रेहा ব্যতীত আরও বৈদাদৃশ্য দেখিতে পাই। গ্রীক মন্দিরের চারি পার্শে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা (peristyle) থাকে কিন্তু আর্যাবর্ত্ত-শ্রেণীর মন্দিরে ইহার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। তলদেশের নক্সাতে (ground plan) ও অনেক গ্রমিল দেখা যায়। স্থাপত্য-প্রণালীতে ও ছাদ প্রভৃতির নির্দ্ধাণ কৌশলে যে কত প্রভেদ রহিয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। এই সকল কারণেই বোধ হয় অভিজ্ঞ দেশীয় স্থপতি-শাস্ত্রবিদগণ প্রতিপদে য়নানী ঋণ স্বীকার করিতে সম্বত নহেন। এসম্বন্ধে স্বর্গীয় ডাঃ ফার্গুসন ও স্বর্গীয় রাজা রাজেক্রণাল মিত্র মহাশয়ের মধ্যে যে বাদারুবাদ হইয়াছিল সে কথা পণ্ডিত সমাজ বোধ হয় অস্তাবধি বিশ্বত হয়েন নাই। ডা: রাজেন্দ্রণাল Indo-Aryans গ্রন্থে ভারতীয় স্থাপত্যে তথাক্থিত যুনানী প্রভাবের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। ইহার উত্তরে ডা: ফাগুসন বলেন যে, 'তাঁহার বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা হর নাই। ভারতীয় স্থাপত্য যে সম্পূর্ণ দেশীয় জিনিস একথা তিনি গোড়া হইতেই বলিয়া আসিতেছেন। ইহাতে মিসরীয়, ব্যাবিশনীয় ( বাবিরুশীয় ) আসিরীয় (Assyrian), গ্রীক অথবা রোমক প্রভাবের চিহ্ন মাত্র নাই (১৫)। স্থাপত্য বিষয়ে ভারতীয়-গণ সমসাময়িক কোন জাতির ছাঁচ বা নকশা ধার করেন নাই. ভুধু দীর্ঘকাল স্বায়ী মাল-মসলার সাহায্যে তাঁহাদের দারুনিশ্মিত

<sup>(30)</sup> Sir John Marshall's Guide to Taxila, P. 87.


<sup>(&</sup>gt;4) Fergusson's Archaeology in India p. 9.

আদর্শগুলির প্নরাবৃত্তি করিয়াছিলেন মাত্র (১৬)। তিনি কেবল এই কথা বলিয়ছিলেন যে, যুনানী প্রভৃতি ভিয়দেশীয়দিগের সংস্পর্শে আসিবার পুর্বে ভারতীয়গণ হর্ম্মাদি নির্মাণে, কইসাধা (less tractable) কিন্তু অধিককালস্থায়ী প্রস্তরাদি ব্যবহার করিবার প্রয়োজন চিন্তা করেন নাই (১৭)। যদি কেহ বলিতে চাহেন যে, তাঁহাদের নিজস্ব কাঠে থোদা নক্সা (design) গুলি পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ করিয়া ভারতীয় শিল্লিগণ প্রস্তরের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন ও ইমারতে প্রস্তর ব্যবহারে অভ্যন্ত হইয়াছিলেন এ কথার বিক্লকে তাঁহার কিছুই বলিবার নাই (১৮)।' এখন দেখিতেছি প্রতীচ্চ থতের য়ুনানীদিগের নিকট হইতে প্রস্তরাদি স্থায়ী মালম্বলার ব্যবহার-শিক্ষা সম্বদ্ধে মতবাদ, কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য প্রভৃতি প্রাচ্চ দেশেরই তথা-ক্থিত প্রাচীন স্থাপত্যপ্রভাবে পরিণত হইয়াছে। কালে ইহাও আবার কিন্ধপ পরিবর্ত্তিত হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে?

<sup>(36)</sup> Ibid p. 8.

<sup>(&</sup>gt;9) Ibid p. 7.

<sup>( &</sup>gt; ) Ibid p. 9.



ভূবনেশবের লিক্সরাজ মন্দিরের উত্তর পার্শ হইতে রেথা ও জগমোহন।
[ ব্রীযুক্ত মনোমোহন গকোপাধ্যায় মহাশদের সৌজতো ] [ পৃ: ১৮

## লিঙ্গরাজ পরিক্রমা।

এইবার ভুবনেধরের বড় দেউলের বর্ণনা আরম্ভ করি। শিঙ্গরাজ্ব-মন্দিরের ভিত্তির বহিঃস্থিত অংশ একসারি কলসের আকারে কোদিত। উচ্চ চূড়ার গাত্তে স্থকৌশলে অনেকগুলি গাঁজ কাটা আছে। সেই জন্য দূর হইতে দেখিলে দেউলের 'রেখা' ত্রিতল বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের গাত্তে উদগত ভাগে মাঝে মাঝে খাঁজ: এই সকল থাঁজের মধ্যে নানাপ্রকার মূর্ত্তি আছে। ক্লোদিত জান্তব মূর্জিসমূহের অনেক গুলিই সিংহ বা সিংহসদৃশ (leogriff) মূর্ব্ডি। ইহা ছাড়া নৃত্যশীলা রমণী ও মিথুনমূর্ব্তিরও অভাব নাই। ইহার মধ্যে কতকগুলি আবার কোনারকের কামলীলা পরিচারক মৃর্দ্ভিদমূহের ফ্রান্ন নিতান্ত কদর্যাভাবাপন্ন (১)। দে যাহা হউক, ললিতকলার দিক্ দিয়া মন্দির ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমা-দের এ কুদ্র লেখনীতে প্রকাশ করা সম্ভব নছে। বলেন্দ্রনাথের **লীলামন্নী ভাষা**দ্ম ৰলিতে গেলে, "সহস্ৰ নাগবালা প্ৰস্তবন্তন্তের ভাগে যেন মন্ত্রবলে অষুত ফণা পাষাণ হইয়া রহিল। দেব, শত দেবী, নবগ্রহ, নবরস, অযুত নরনারী, বিচিত্র পত্রপুষ্প, " দেশ দেশান্তরের বিশ্বিত নয়ন আকর্ষণ করিল।" মন্দির

<sup>( &</sup>gt; ) টার্লিং অরক্ষে এগুলিকে পিব ও শক্তির সিলনের চিত্র বলিরা প্রকাশ করিরাছেন।

গাত্রে ভূমির সহিত সমাস্তরাল যে থাকগুলি আছে, তাহাতে অনেক গার্হস্তা চিত্র অগভীর (bassi relievi) ভাবে ক্লোদিত। মধ্যস্থিত থাকের (band) নিম্নভাগে আধুনিক coat of armsএর ন্যায় "ভো" নামক একপ্রকার অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাই. এগুলির ব্যবহার খুষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে প্রচলিত। ছই পার্মে অর্দ্ধোপবিষ্টা রমণীমূর্ত্তিষয় কেহ কেই উড্ডীয়মান গন্ধর্মবালা বলিয়া বিবেচনা করেন (২)। ষ্টার্লিং উড়িয়ার ইতিহাসে ভবনেশবের মন্দির গাত্রস্থ coat of arms বা heraldic device সদৃশ এই প্রকার একটি চিচ্ছের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে স্থানীয় পাণ্ডাদিগের মতে উহা নারায়ণের শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-এই চিহ্নচতুষ্টয়ের সমবায়ে গঠিত (৩)। এরম্বিন্ এলিফ্যাণ্টা গুহার এইরূপ স্থাপত্য অলঙ্কার লক্ষ্য করিয়াছিলেন (৪)। একই **প্রকার** 'মনগড়া' ব্যাখ্যা সকল স্থলে প্রযোজ্য হইতে পারে না। 'কীর্ত্তিমুখ' বলিয়া পরিচিত সদাব্যাদিতবদন যে এক প্রকার বিক্টদংষ্টাবিশিষ্ট 'গ্রাসমূথ' ভূবনেখরের শৈব মন্দিরে কোদিত দেখিতে পাই এীযুক্ত অর্দ্ধেক্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'রূপম' নামক শিল্পকলা বিষয়ক ইংবাজী পত্তে তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন (৫)। 'ভো' জাতীয় ভাস্বর্যা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং প্রধানতঃ ইহা শৈবমন্দিরের সহিত সম্পর্ক-যক্ত। স্বলপুরাণের বিষ্ণুথত্তে 'কার্ত্তিকমাস মাহাত্ম্য' নামক সপ্তদশ

<sup>(2)</sup> Annual Report Arch. Survey, 1903-4, p. 47.

<sup>( )</sup> Stirling's Orissa p. 98.

<sup>(</sup> s ) Bombay Transactions, Vol. 1, p. 217 and plate VI.

<sup>(</sup> c) Rupam, January, 1920, pp. 11-19.

( চিত্র ১৯ )



মুক্তেশ্বর মন্দিরের জগমোহন-সংলগ্ন নাগিনী মুর্ত্তি-সম্বলিত কাক্লকার্যা-শোভিত ক্লোদিত গুপ্ত।

নাগবালা প্রস্তর শুম্বের বেষ্টনে শতপাকে চিব আবদ্ধ। পিঃ ৩১

অধ্যারে নিধিত আছে বে দৈত্যরাজ জনদ্ধর ত্রিজগতের অধিপতি হইয়া গৰ্জান্ধ হইয়া উঠে। সে শিব-পাৰ্জতীর বিবাহ সভার রাছকে দৃত স্বরূপ প্রেরণ করিয়া বার্তা জ্ঞাপন করে যে 'শিব ভিক্কুক माज, चम्मत्री ताजकूमात्रीत পতি इट्रेगात यागा नरह-भार्स्जीत অদৃষ্টে জলন্ধরের রাজ্ঞী হওয়াই লিখিত আছে।' রাছ এই অপমানজনক কথা উচ্চারণ করিতে না করিতেই শিবের জ্বব্যের মধ্যদেশ দিয়া সিংহবদন, উর্জকেশ, লোলজিহব, জলরমন, এক অতি ক্লশকায় ভীষণদর্শন মূর্ত্তি 'অপর নৃসিংহের ক্তার' আবিভূতি হইয়া বজুনাদ করিতে করিতে রা**হ**কে গ্রাস করিবার জ্বন্ত বেগে পশ্চাৎগমন করিয়া তাহাকে ধরিষা ফেলিল। রাভ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া শিবের শরণাপন্ন হইলে আশুতোষ অবধ্য দৃতের প্রতি ক্লপাপরবশ হইরা এই অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তিকে নিবৃত্ত ইইতে বলিলেন। সে অত্যন্ত কুধাতুর বলিয়া প্রকাশ করিলে মহাদেব তাহাকে তাহার নিজের হস্ত-পদাদির মাংস আহার করিতে অমুমতি দিলেন। মর্ত্তি তৎক্ষণাৎ তাহার সমগ্রদেহের মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে কেবল তাহার মন্তক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। শিব তাহার প্রতি সম্ভষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিলেন "অস্ত হইতে ভোমার নাম কীর্ত্তিমুখ হইবে; তুমি আমার মন্দিরের দারদেশে অবস্থান করিবে। যাহারা পূর্ব্বে তোমাকে অর্চনা না করিবে তাহারা আমার রূপালাভে বঞ্চিত হইবে ('অদর্ক্ডং যে ন কুর্কস্তি নৈব তে মে প্রিয়ন্তরাঃ') তাহাদিগের অর্চনা রুথা হইবে ('তেষামর্চ রুথা ভবেং') (৬)।

<sup>(</sup>०) फलपूर्वारन, बलवांगी मरकदन, विकीवनक, पूर ১১৮२-১১৮०।

🔊 যুক্ত অর্দ্ধেক্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে শৈবোপাসনার সহিত কীন্তিমূথের এই সম্পর্ক খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ববর্ত্তী হওয়াই সম্ভব। শৈবমন্দিরে সর্দালের উপর ইহা কোদিত হইত। ক্রমে ইহা শুভস্কচক ভাস্কর্য্য অলঙ্কারে পরিণত হইয়া যায় এবং শৈব, বৈষ্ণব, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মন্দিরে স্থান পাইতে থাকে। দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাতারা অনেক-স্থলে বিগ্রহের উপরিভাগে, প্রভামগুল বা প্রভাতোরণের স্থানে, কীর্ত্তিমুখ ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায়। কোনারকে প্রাপ্ত স্থাসুর্ত্তির উপব্লিভাগে এবং ভূবনেখরের কমেকটি সূর্ত্তির শিরোদেশে 'कीर्तिमथ' निक्ठ रहेगाहि। উড़ियाम প্राथ कीर्तिमथ धनि প্রায়শঃ ভারতীয় শিল্পারার বাঁধা ছাঁচের নমুনা, কেবল ভূবনেশ্বরের মন্দিরে একটি দ্বিহন্ত বিশিষ্ট কীর্ত্তিমুখের পরিকল্পনা, নিজদেহ ভক্ষণনিরত, স্কলপুরাণোক্ত ভীষণ সিংহাস্য পুরুষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতবর্ষের বাহিরে, সিংহলে, যবদ্বীপে, ও প্রাচীন কাম্বোজ প্রভৃতি রাজ্যের স্থাপত্য চিহ্নে কীর্ত্তিমূথ আবিষ্ণুত হইরাছে। অমুসন্ধিৎস্থ পাঠক পূর্ব্বোলিখিত ইংরাজী প্রবন্ধে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাইবেন (१)। গুণ্ডিচা গ্রহের শিল্প-সৌন্দর্য্য-জ্ঞাপক ৩৮ নং চিত্রে উড়িয়া শিল্পীরচিত একটি বীভৎসভাবিহীন. অভিনব 'কীর্ত্তিমুখ' স্থাপত্য অলম্কার পরিলক্ষিত হইবে (৮)।

লিন্দরাজ দেউলের শিথরাংশে, মধ্যের থাকের ছই পার্দ্রে মন্দিরের ক্তু কুদ্র প্রতিকৃতি অন্ধিত। প্রত্যেক ধারে প্রধান দেউলের আটটি করিয়া ক্ষুদ্রাকার স্বরূপচিত্র। এগুলির

<sup>(1)</sup> Rupam, No 1, p. 12.

<sup>(</sup>४) अध्यक्ष, भूतीत कथा, भू: ১७५।

## ( চিত্ৰ ২০ )



निभवाक मन्दितत विश्वाहीत ।

সারি প্রায় বিমানের উর্জদেশ পর্যান্ত পৌছিয়াছে। মন্দিরগাত্তে মন্দিরেরই কুদ্র কুদ্র প্রতিকৃতি স্থাপন প্রথা প্রাচীন বৌদ্ধ-ব্রীতির অমুকরণমাত্র। বৌদ্ধ-চৈত্যের গাত্রে এই প্রকার মন্দিরের অনুরূপ কুদ্র প্রতিকৃতিসকল স্থান পাইত। স্থতরাং কোন কোনও পণ্ডিতের মতে এই রীতির প্রাচর্ভাব মন্দিরের প্রাচীনত্ব-নিরূপণে সহায়তা করে। বঙ্গদেশে শিবমন্দিরের গাত্রেও এইরূপ দেবালয়ের প্রতিকৃতিযুক্ত উদ্গত ক্তম্ভ অথবা pilaster এর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। নদীয়া জেলায় শ্রীনগর গ্রামের প্রায় ২৫০ বংসরের প্রাচীন মন্দির ও বাগ আঁচড়া গ্রামের কেদার রায়ের মন্দির প্রভৃতি নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। এ রীতি বঙ্গদেশে ক্রমশঃ প্রচলিত হইলেও উড়িয়ার স্থাপত্য-প্রভাবের সহিত ইহার কোনওরূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। দেখিলাম, মন্দির গাত্রের মূরতগুলির মধ্যে কোন কোনটি প্রায় মাত্র্যপ্রমাণ। তন্মধ্যে কয়েকটি অনুমান পাঁচ ফুটের কম হইবে না। শিথরের উর্দ্ধভাগে কতকাংশে গম্বজের ভার ধারণের উদ্দেশ্যে দ্বাদশটি উপবিষ্ট সিংহমূর্ত্তি রহিয়াছে। সমস্ত মন্দিরটির ভায় এ গুলিও প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরশার্ষে যে কলসাক্বতি চূড়াট (finial) আছে, গ্ৰীক amphora বা vase জাতীয় পাত্রের সহিত তাহার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যের কথা রাজা রাজেন্দ্রলাল নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু এ মত সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে এ সাদৃশ্য কল্পনাপ্রস্থত। এগুলি যাবনিক পাত্রের অমুকরণে নির্ম্বিত হইলে দেবালয়ের পবিত্র শীর্ষে স্থান পাইত কি না সন্দেহ। চূড়াসংলগ্ন ত্রিশূলের পার্ম্বে একটি পীতবর্ণ ধ্বজনওে শৈবচিহ্নিত পতাকা পত-পত শব্দে উজ্জীয়মান। রেথা বা বিমান উচ্চে ১৬০ ফিট মতা্স্তরে, ১৮০ ফিট হইবে। ভিতরের মেজে প্রাঙ্গণের অপেক্ষাও নিমে অবস্থিত। ত্রিভ্বনেশ্বরের শিবলিঙ্গ, স্বন্ধন্থ বা অনাদি শিবলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কপিল সংহিতার ইহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"মূলং ক্ষতিকসঙ্কাশং মহানীলঞ্চমধ্যমং।

মাণিক্যাভং তথোৰ্দ্ধঞ্চ লিঙ্গং ত্ৰিভূবনেশ্বরং॥" (৯)

এখন 'ত্রি' লোপ পাইয়া ত্রিভ্বনেশ্বর সাধারণতঃ ভ্বনেশ্বর বা লিঙ্গরাজ নামেই আখ্যাত হইয়া থাকেন। লিঙ্গমূর্তিটি সাধারণ শিবলিঙ্গের স্থায় নতে, উহা একটি বৃহৎ গ্রানাইট প্রস্তরথণ্ড, মধ্যদেশ সামান্য উচ্চ। বৃত্তের পরিধি ৮ ফিট, এবং গৃহ-কৃটিম হইতে ইহা মাত্র ৮ ইঞ্চি উর্জে অবস্থিত। রায় বাহাত্রর ডাঃ চুণিলাল বস্থ মহাশম্ম লিথিয়াছেন "রুঞ্চপ্রস্তরনিম্মিত লিঙ্গরাজের শিরোদেশে যে একটি খেত রেথার চিছ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে পাণ্ডাদিগের মতে উহা শ্যামতম্ম বৃন্ধাবন-বিহারী জ্রীক্রফের সহিত রজত-শুক্র কৈলাসনাথের মিলন প্রতিপন্ন করিতেছে। ইহার গাত্রে কয়েকটি ধৃসর রেথা গঙ্গা ও যম্নার সিত ও অসিতধারা রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে" (১০)। ভ্তত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রস্তর-স্তরে ধাতবপদার্থের সমাবেশ হেতু এই প্রকার রেথাদি জন্মিয়া থাকে। শিক্ষাভিমানশ্র্য ভক্ত তীর্থমাত্রী যে এ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রবণ করিতে উৎস্কক নহেন সে কথা বলাই বাহল্য। সে যাহা হউক অন্তর্নিহিত ভাবটি

<sup>( &</sup>gt; ) ৰূপিলসংহিতা, A. S. B. Ms. p. 263.

<sup>(&</sup>gt;)) भूबी वाहेबाब भूरव, >८ भू:।



ভগৰতী মন্দির গাত্রস্থ কোট্ অফ্ আর্মস্ সদৃশ অবকার। [ রাজা রাজেন্দ্রশাল মিত্রের গ্রন্থ নিহিত ৪৬ বি সংথাক চিত্র হইতে ] [ পৃ: ৩২

( किंब २२



ভো বা:কোট্ অফ্ আর্মস্ সদৃশ অলম্বারের নিম্নে কীর্ত্তিমুখ।
রিরাক্ষা রাজেক্সলাল মিত্রের গ্রান্তে প্রদন্ত চিত্র হইতে বি

বুঝিয়া দেখিলে পাণ্ডাদিগের কথাগুলিও সত্যামুসদ্ধিৎস্থ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট পরিত্যজ্য বলিয়া বোধ হইবে না। ইহা শৈব ও বৈষ্ণৰ মতের যে সমন্বয় জ্ঞাপন করিতেছে ঐতিহাসিকের চক্ষে তাহার মৃশ্য নিতান্ত অল নহে। এক সময়ে এই হুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মোটেই সম্ভাব ছিল না তাহা শিব ও বিষ্ণুর কলহ-বিবাদের পৌরাণিক কাহিনী হইতেই বুঝা যায়। শিঙ্গমূর্ত্তির পার্ষে যোনিমুদ্রা-জ্ঞাপক মুগ্নি অথবা মুংনি পাথরের বেষ্টনী আছে. তাহার ত্রিকোণাক্বতি অগ্রভাগ উত্তর্নিকে অবস্থিত। লিঙ্গমূর্তিটির গাত্র কিঞ্চিৎ অসমতল, মধ্যে মধ্যে indentationএর न्ताम डिक्टनीट नांग नृष्टे हम। व्यवान এই यে ১৫৬१--- ৬৮ থঃ অব্দে স্থলেমান কর্রানি কর্ত্তক উড়িয়া আক্রমণকালে মুসলমান সেনাপতি এই স্বয়ম্ভু লিঙ্গমূত্তির উপর গদাঘাত করায় এই দাগগুলির উদ্ভব হয়। স্থপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক যত্নাথ সরকার মহাশয় মুসলমান ঐতিহাসিকগণের উড়িষা।-বিজয়-বুত্তাস্ত মূল পারসী গ্রন্থাদি হইতে ভালরূপই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে অবগত হইয়াছি যে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরাদির বর্ণনা বা শিবমূর্ত্তির অবমাননা সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাসে কোথাও উল্লেখ নাই, তবে মুসলমানেরা যে ইলোরার গুহায় গিয়া সেথানকার আশ্চর্য্য শিল্পকলা দর্শনে উহা জিনগণ (Jinn) কর্ত্তক নির্মিত বলিয়া মনে করিয়াছিল, সে কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূবনেশ্বরের মন্দির-গাত্রস্থ ভগ্নদশা-भन्न, विनष्टे श्राप्त, मुर्खि छनि । एपिएन हिन्दु धर्माविद्राधी चाक्रमणकाति-গণের অত্যাচার অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে ভূবনেশ্বরের শিবলিকও যে অপবিত্রীকৃত হইয়াছিল,

তাহা নি:সন্দেহে বলা যায় না (১১)। ইতিহাসে দেখিতে উড়িয়াদেশ একাধিকবার মুসলমানগণ কর্ত্তক আক্রান্ত হইয়াছিল। বাদাওনির উক্তি অবশব্দন করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিথিয়াছেন যে, ফিরোজ সাহ জাজনগর অভিযান উপলক্ষে তত্রস্থা রাজধানী বানারস বা বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন (১২)। এক সময়ে ভুবনেশ্বর যে দ্বিতীয় বারাণসী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এ কথা পূর্ব্বেই উলিখিত হইয়াছে স্থতরাং কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে—প্রাচীন কলিম্বনগরী হইতে অভিন্ন—এই ভ্ৰনেশ্বরই যে সেই বারাণসী, সে সম্বন্ধে আধুনিক অভিজ্ঞসমাজে হয়তো কোনও সন্দেহ উপস্থিত না ২ইতেও পারে। ইহা গেল চতুদিশ শতান্দীর তৃতীয় পাদের কথা। ইহার পর ১৫০৯ খুঃ অন্দে প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকালে, গৌড়ীয় মুসলমান সেনা পুনরায় উৎকল আক্রমণ করে। মাদলা পঞ্জী মতে নবাবের দেনাপতি ইসমাইল গাঞ্জী এই উপলক্ষে পুরীনগর ধ্বংস করিয়াছিলেন (১৩)। বুন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাই---

<sup>(</sup>১১) বহুমতী সংকরণ চৈতনাতাগবতে 'গুডুদেশে' কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ' ভালার কথা আছে কিন্তু যবনরাজের নাম উলিখিত হর নাই। এই সকল প্রমাণ সন্মুখে রাখিরা মুদলমান আক্রমণকারীদিপের ঘারা ভূবনেখরে বে কোনও অনিষ্ট সংসাধিত হর নাই, এ কথা অসম্ভব বলিরা বিবেচনা করিয়া, একবারে অবিধাদ করিতে সাহনী ইইতেচি না।

<sup>(38)</sup> Mantab-ut-twarikh p. 329, Pt. I. qusted by R. D. Banerjee.

"যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে। দেবমুক্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥" (১৪)

লিক্সবাজদেবের সমগ্র মন্দির একই সময়ে নির্দ্ধিত হয় নাই। জগমোহন, রেখার পশ্চিমমূথের সহিত সংলগ্ন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে উহা উড়িয়ারাজ য্যাতি কেশরী কর্তৃক নিশ্বিত হুইয়াছিল। রাজা য্যাতি কেশরী 'য্বন'দিগকে পরাজিত করিয়া-ছিলেন বলিয়া বংশাবলীতে বর্ণিত আছে। এখানে 'যবন' শব্দ বৌদ্ধ প্রভৃতি মেচ্ছদিগের প্রতি, কি মুসলমান আততায়িগণের প্রতি ব্যবদ্বত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। প্রত্নতব্বিদগণের মধ্যে কেই কেই প্রবাদক্থিত ১৪৬ বংসর যবনাধিকারকাল (৩২৮—৪৭৪) পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্ত নরপতিগণের রাজত্বকালের অস্পষ্ট শ্বতি (vague memory of early Guptas) বুলিয়া বিবেচনা করেন। কথিত আছে যে, রাজা যযাতি মগধের শ্বপ্রবাজগণের অধীনে প্রদেশিক শাসনকর্ত্তারূপে (lieutenant) ভবনেশ্বরে আসিয়া বৌদ্ধপ্রধান্য বিনষ্ট করিয়া হিন্দুধর্মের পুন:-প্রতিষ্ঠা করেন। ভূবনেশ্বর নাকি ইতঃপূর্ব্বে উড়িয়ায় বৌদ্ধদিগের রাজধানী ছিল। সরকার হইতে প্রকাশিত প্রত্তত্তব-বিষয়ক পুস্তকে (১৫) এ কথা লিখিত থাকিলেও ইহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই। সম্ভবতঃ এ সকল উক্তি প্রবাদমূলক।

<sup>(</sup> ১০ ) চৈতনা ভাগবত, অস্তাৰ্থ, এর্থ মধ্যার, পৃ: ৪২৬, শ্রীমং অতুলকৃক পোষানী মহাশয়ের সংকরণ।

<sup>(3</sup>e) A list of objects of antiquarian interest in the Lower Provinces of Bengal compiled at the Bengal Secretariat under orders of Government of India (1876) p. 225.

প্রবাদমতে যথাতি কেশরীর রাজত্বকালের শেষ অংশে মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনা হয়; তাঁহার জীবিতাবস্থার মানুদ্ধির সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার পরবর্তী রাজা স্থা কেশরী নাকি এ কার্য্যে মোটেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। স্থ্যের উত্তরাধিকারী অনস্ত কেশরী পুনরায় মন্দির-নির্মাণে ব্রতী হয়েন এবং তৎপরবর্তী রাজা লগাটেক্র কেশরী বা অলাবু কেশরীর রাজত্বকালে মন্দিরটি সমাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে ছইথানি বিভিন্ন বাঙ্গালা গ্রন্থে একই সংস্কৃত শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিভাবে উদ্ধৃত হইতে দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত আশুতোয মুথোপাধ্যায় মহাশয় (১৬) লিঙ্গরাজের মন্দির যে ৫৮৮ শকান্দে নির্মিত, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিথিত শ্লোকটি একাম্রপুরাণ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—

"গঙ্গাষ্টেয্মিতে স্বাতে শকান্দে কীর্ত্তিবাসসঃ। প্রাসাদমকরোদ্রাক্ষা ললাটেন্দুন্চ কেশরী॥"

আমরা উড়িয়া অক্ষরে ছাপা একাম্রপুরাণে এ শ্লোকটি খুঁজিয়া পাই নাই। শ্রীযুক্ত গোপালচক্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় 'নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "কেশরিবংশীয় ষষ্ঠ নৃপতি ললাটেন্দ্ কেশরী ভ্বনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ভাঁহার নাম ও সময় ঐ ভূবনেশ্বরের মন্দিরে থোদিত রহিয়াছে"।

"গঙ্গাষ্টেন্দ্মিতে জাতে শকান্দে ক্তিবাসসঃ।

প্রাসাদং কারয়ামাস ললাটত্ত্বেশ্কেশরী॥"

লিপিথানির ছাপ, বা উহা ঠিক কোন স্থানে আবিষ্কৃত হইরাছে, সে সংবাদ, গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই। মাদলাপঞ্জীর বংশাবলীর

<sup>(</sup>১৬) সেতুৰৰ বাতা, গৃঃ ৩১।

হিসাবমতে ধরিতে গ্লেকে বুঘাতি কেশরী ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খু: অব পর্যান্ত ক্লক্ষ্ম করিয়াছিলেন এবং অলাবু কেশরীর রাজত্ব-কাল ৫৪ বৎসর—৬২৩ হইতে ৬৭৭ খঃ অন্দ পর্যান্ত। এই रात्मंत्र जनाजम त्रांका नृপতি কেশরী ১৪৫ थः অবে कटेक রাজধানী স্থানাস্তরিত করাতেই নাকি ভূবনেশরের পূর্ব্ধ-গৌরব কুল্প হয়। এ সকল কথা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া কতদুর গুহীত হইতে পারে, তাহাও বিচারসাপেক। কানিংহামের মতে ৪৮১ খুষ্টাব্দ য্যাতি কেশরীর রাজত্বের নবম বৎসর (১৭). কিছ ডাঃ ফুট য্যাতি বা মহাশিব গুপ্তের রাজত্বলাল একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে অবস্থিত নহে, এইরূপই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এ অনুমান অন্তান্ত লিপির সহিত তুলনায় এই লিপি-নিহিত বর্ণমালার আপেক্ষিক প্রাচীনতার উপর **প্রতিষ্ঠিত।** যে কেশরি-রাজগণকে রাজা রাজেজ্বলাল মিত্র উডিখার কৈসার বংশ (Caesars of Orissa) বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়া-ছিলেন এবং বাঁহাদিগের বাজত্বকাল অন্ততঃ চর শতান্দীবাাপী বলিয়া বিবেচিত হইত (6th to 12th Century), আধনিক ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদিগের অন্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান। স্পবিখ্যাত ডাঃ ক্রিট তাঁহার "কটকের সোমবংশীর রাজগণ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন (১৮) যে, কোদিত লিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতিতে যযাতি কেশরী বা মহাশিব গুপ্ত এবং জন্মেজয় বা মহাভব গুপ্ত এই ছই নামই পাওয়া যায়। নাম দেখিলেই বুঝা যায় যে, উভয়

<sup>(39)</sup> Arch. Survey of India Reports, Vol. XVII, p. 64.

<sup>( &</sup>gt;> ) Epigraphia Indica, Vol. II, pp. 324, 336.

রাজাই পরম শৈব ছিলেন। কুর্ম কেশরী, বরাহ কেশরী প্রভৃতি বংশাবলীর নামগুলি ডাঃ ফ্লিট কাল্লনিক বলিয়াই বিবেচনা করেন। তাঁহার মতে অলাব কেশরী বোধ হয় আলেপ খাঁ নামক কোনও মুসলমান শাসনকর্তার নামের অপভ্রংশ মাতা। শাহ ঔরংজেব যদি "সাহরংদেব" হইতে পারেন, (১৯) তাহা হইলে আলেপ খাঁর "অলাবু" নাম হওয়া বিচিত্র নহে। প্রবাদোক্ত রক্তবান্তকেও অনেকে বক্তিয়ার থিলিজির রূপাস্তর বলিয়া সন্দেহ করেন। ত্রক্ষেশ্বর মন্দিরের শিলালিপির যে পাঠ ও অফুবাদ বলীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার সপ্তমভাগে ৫৫৯—৫৬০ পূষ্ঠার প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে উদ্যোতক কেশরী নামক অপর একজন কেশরী উপাধিধারী নরপতি এবং তাঁহার মাতা কোলাবতীর নামের উল্লেখ দেখা যায় (২•)। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে কর্ণকেশরী নামক একজন উৎকলরাজের উল্লেখ আছে. কিন্তু কোনও তাম্র-লিপিতে ইঁহার নাম অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। চীন ত্রিপিটকের জাপানী সংস্করণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, খঃ ৭৯৬ অন্দে 'উচ' (Utcha) অথবা উৎকলদেশের নুপতি কর্তৃক চীন সম্রাট 'টি চুং' (Te Tsung) এর নিকট প্রেরিভ একথানি "বুদ্ধাবতংসক স্ত্র" পুঁথির কিয়দংশ প্রজ্ঞানামক কোনও চৈনিক ভিকু নিজের মাতৃভাষার অমুবাদ করিয়াছিলেন। পুঁথির

<sup>(</sup>১৯) 'হিন্দুর মূথে আরপ্লেবের কথা'—বহামহোপাধ্যার পণ্ডিত বীবুক্ত হরপ্রমান শান্ত্রী কর্তৃক বজীর সাহিত্য সন্মিলনের ইভিহাস শাধার পটিত; প্রবন্ধ ( Pamphlet ) পৃ: ২।

<sup>(</sup>২০) এই শিলাফলকে ববাতি ও লগেলর (লনমেলর) যাতীত লগেলরবংশীর দীর্থবর, অপবার এবং উদ্যোতকের তিনলন পূর্বাপুরুষ, বিচিত্রবীর, অভিযন্ত ও চঙীহরের নাম পাওরা গিরাছে।

সহিত যে উপহারপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, সেই উৎকলরাজের নাম শুভকর কেশরী (২১)। মহাকোশলের শুপ্ত বা পাগুবদিগের জন্যতম 'রণ কেশরীন্' সোমবংশীয় নূপতিগণের পূর্ব্বপুরুষ উদয়নের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; স্বতরাং তাঁহাকে কেশরী বংশীয়দিগের মধ্যে ধরা যাইতে পারে কিনা তাহাও বিচার্য্য (২২)। কানিংহামের মতে যযাতি কেশরীর স্র্য্য কেশরীর নামক কোনও বংশধর খৃঃ ৫২৬ অলে বিদামান ছিলেন (২৩)। এই কয়েকজন ব্যতীত অপর কোনও কেশরিরাজকে ইতিহাস আপাততঃ মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহৈ। আশ্চর্য্যের বিষয়, বংশাবলীতে উদ্যোতক কেশরীর নাম নাই। বংশাবলীতে কোলাবতী সঙ্কর বা বাস্থকর কেশরীর মহিষী বলিয়া বর্ণিত। ক্বতিবাদের মন্দির ভয়্মদশাপর হওয়ায় ইনিই না কি তাহা নৃতন করিয়া নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। যে লিপিতে তাঁহার ও তৎপুত্র উদ্যোতকের নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহা খুষ্টীয় দশম শতান্ধীর পূর্ব্বের নহে।

আমরা ভ্বনেশ্বের ইতিবৃত্ত ও নির্মাণকাল-বিচারপ্রসঙ্গে আনেকদ্র আসিয়া পৌছিয়াছি। আপাততঃ গবেষণা স্থগিত রাথিয়া জগমোহনের বহিদু প্রের বিষয় আলোচনা করিব। মাত্র জগমোহন

<sup>(3)</sup> No. 89 in Mr. Buniya Nanjio's catalogue, Watter's on Yuan Chwang Vol. II, p. 196.

<sup>(</sup> २२ ) Rai Bahadur Hiralal's Inscription in C. P. & Berar, pp. 90-92.

<sup>(</sup> २७) Archaeological Survey of India Report, Vol. XVII, C. P & Lower Gangetic Doabs, p. 87.

আংশটুকুর দৈর্ঘ্যে ৬৫ ফিট ও প্রস্থে ৪৫ ফিট হইবে (২৪)।
Imperial Gazeteer এর লেখকের মতে বড় দেউলের
(লিঙ্গরাজ্ঞ মন্দিরের) 'লিখর' ও 'জগমোহন' একই সময়ের।
দেওরালের নিয়তম অংশে > ফুট চওড়া সাদা 'টাইল', তাহার
উপর স্তস্তের নিয়াংশরূপে ক্লোদিত একসারি কলস। এই কলসশুলির উপরিভাগে এক একটি কারুকার্য্য-খচিত উদ্পাত স্তম্ভ।
প্রাচীরের বহির্দেশ বহু খাঁজ বা কুলঙ্গীতে বিভক্ত। এই সকল
কুলঙ্গীর মধ্যে বেশ উচু করিয়া ক্লোদাই করা স্ত্রী-পুরুষ ও
সিংহুস্তি প্রভৃতি।

জগমোহনের গাত্রে বছবিধ কারুকার্য্য ও ক্লোদিত চিত্রাদি পর্যাপ্তরূপে বিন্যস্ত রহিরাছে। মধ্যস্থিত দারদেশের ছইপার্শে ছয় ছয়ট করিয়া গবাক্ষের প্রকোষ্ঠ-বেষ্টন স্তম্ভ (mullion bars)। উত্তর্জনিকের স্তম্ভগুলি পূর্ব্বের ন্যায় ঠিকমতই রহিয়াছে; কিন্তু দক্ষিণ-ধারে ইহার তিনটি সরাইয়া পুরোহিতগণের স্থবিধার জন্য একটি দরজা ফুটান হইয়াছে (২৫)। যে ছয়ট স্তম্ভের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির নিম্নভাগে একটি করিয়া নৃত্যপরা রমণীমূর্ত্তি। জগমোহনের ছাদ পিরামিডাক্রতি। ছাদের ঢালু আংশ ছই ভাগে বিভক্ত। নিমের অংশে নয়টি থাক্ এবং উপরের অংশে ছয়টি থাক্। এই থাকগুলিতে অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী ও গবাদির শ্রেণী এবং পদাতিক ও সাদী সেনাদলের শোভাষাত্রা অধিত আছে। এই ক্রম-নিম্ন থাকগুলির মাঝে মাঝে বর্ণা

<sup>( \*\*)</sup> List of Ancient Monuments in Bengal.

<sup>(</sup>R4) A list of the objects of antiquarian interest in the lower provinces of Bengal, 1879, p. 244.

ফলকের ন্যায় অলঙ্কার (finial) দৃষ্ট হয়। দেয়াল হইতে উল্গত প্রস্তরাদির তোড়া (corbelling) যেন খুব তাড়াতাড়ি সারা হইয়াছে; সেই কারণে ছাদের ভার দেওয়ালের উপর সম্পূর্ণ-রূপে পড়িতে পারে নাই। জগমোহনের পূর্বাদিকের দ্বারটি **इन्मनकार्ष्ट्र** विनिर्मिक ; देशांक समात्र कामारे काम स्नाहि । स्नान মোহনের দ্বারের নিকট যে সকল উডিয়া ও তেলেগু অকরে কোদিত লিপি পাওয়া যায়, তাহা ঘাদশ ও অয়োদশ শতাব্দীর বলিয়াই অমুমিত। বন্ধুবর র-মহাশয়ের আবিদ্ধারফলে একটি লিপিতে অনিয়ক্ষভীম বা অনঙ্গভীমের নাম পাওয়া যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে অনঙ্গভীম বা অনিয়ঙ্ক ১১৯২ খুঃ অন্ধ হইতে দশ বংসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা চক্রিকা দেবীর শিলালিপিতে অনঙ্গভীম কর্ত্তক যবনশক্র পরাজ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবত: অনিয়ন্ধ বড় দেউলের কোনও কোনও অংশ নির্মাণ বা পুন:সংস্কার করিয়া থাকিবেন। স্বর্গীয় রার মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাগুর বড় দেউলের জগমোহন ( porch ) নামক অংশের প্রবেশঘারের দক্ষিণপার্শ্বন্থ চুইখানি উড়িয়ালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন (২৬)। নিম্নে তাহার সারমর্থ প্রদত্ত হইল। প্রথম লিপিথানি বীর শ্রীগজপ্তি (গঙ্কপতি) গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কলবরকেশ্বর প্রতাপ পুরুষোত্তমদেব মহারাজের বিজয় রাজ্যের ১৯ বৎসরে কৃষ্ণপক্ষ-তুলারাশি, দ্বিতীয়ায়, রবিবারে বিসি বেহারার আদেশক্রমে উৎকীর্ণ। ক্বতিবাস (ক্বত্তিবাস) কটকে অবস্থানকালে পূজা

<sup>( 30 )</sup> J. A. S. B. 1893, p. 104. et. seq.

অবকাশে মহারাজের আজ্ঞা হইল, "যে কেহ বিসি বেহারার প্রতি 'চক্সবাণ' নিক্ষেপ করিবে সে ক্রতকার্য্য হইতে পারিবে না। ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ এরপ কার্য্য করে, সে 'ভূবনেত্র' (ভুবনেশ্বর) দেবের অভিশাপে অভিশপ্ত হইবে—সে রাজ্বদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইবে।" লিপির পাঠ হইতে অফুমান হয় যে বিসি বেহারা রাজার কোনও প্রিয়ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার শত্রুবর্গের অভাব ছিল না। ঐন্স্রালিক উপায়ে লোকের অনিষ্ট সাধনের জ্বন্ত 'বাণমারা' প্রভৃতি প্রক্রিয়াদি অবলম্বনের কথা বঙ্গদেশেও শুনা যায়, কিন্তু আধুনিক যুগে অনেকেই তান্ত্ৰিক অভিচারে বিশ্বাস হারাইয়াছেন। শত্রুর অনিষ্ট চেষ্টা নিবারণ-করে রাজা ও দেবতার 'ক্রোধোৎপাদনের ভয় দেখাইয়া এরূপ প্রতিষেধ-পদ্বা অবলম্বনের দৃষ্টাম্ভ প্রফুলিপিসংগ্রহে অধিক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিতীয় লিপিথানি রাজা কপিলেশ্বর দেবের বিজয় রাজ্যের চতুর্থ অঙ্কে সোমবার রুঞ্চপক্ষ সংক্রান্তি মিথুন রাশির নবমীতে ক্লোদিত। এ থানি পুরাদন্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে. রাজা 'ভিতর পূজা অবকাশে,' রাজগুরু বাস্থ মহাপাত্র ও ভূবনেশ্বর মহাপাত্রের সম্মুথে আদেশ দিলেন যে, আমার উড়িয়া রাজ্যে যত রাজা (সামস্ত 'রাজা') আছেন, তাঁহারা সকলেই রাজহিতে ত্রতী হইবেন, সদাচারে থাকিবেন ও অসদমার্গগামী হইবেন না। যাঁহারা রাজার 'অনহিতে ব্রতি' তাঁহারা রাজ্য হইতে নিদাশিত হইবেন, তাঁহাদের সর্বাস্থ কাড়িয়া শওয়া হইবে।

ভোগমগুণের পশ্চিমাংশে নাট-মন্দির। ইহা প্রবাদ-কথিত নরপতি শালিনী কেশরীর মহিষী কর্তৃক ১০৯০-১১০৪ খৃঃ জঃ মধ্যে

নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। ফাগুসন, নাটমন্দিরের নির্মাণকাল ১১০০ খৃঃ অব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মন্দিরের এ অংশটি প্রায় ৫২ বর্গ-ফিট জমির উপর নির্ম্মিত। নাটমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণদিকে ২ ফিট চওড়া ও ৩ ফিট উচ্চ ঢালু ভিত্তির বেষ্টনী (berm) আছে। ইহার সমুখভাগে কতকগুলি দেবালয়ের চিত্র ক্লোদিত। এই সকল চিত্রের মধ্যভাগে এক একটি উপবিষ্ট মানব-মূর্ত্তি দেখা যায়। বৌদ্ধ চৈত্যে দৃষ্ট এই শ্রেণীর চিত্রের সহিত এश्वनित्र यएथ्डे সৌসাদৃশ্য व्याष्ट्र। नाउँमन्मित्तत्र शूर्व्समित्क माज একটি দরজা: সেধান দিয়া ভোগমগুপে যাইতে হয়। এ দরজাটি কিন্তু দেখিতে সেরপ স্থানর নহে। পশ্চিমদিকের মাঝের ছারটি বেশ প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহা চন্দনকার্চনির্মিত। তক্তাগুলি স্থলর কোদাই করা; সৌলর্ঘ্য-র্দ্ধির জন্ম ও মজবুদ করিবার উদ্দেশ্যে উহাতে অনেকগুলি পিতলের পেরেক বসান আছে। এই দরজার চৌকাঠ স্থন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট কালো ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত। চিত্রগুলি কোনারকের ক্লোরাইট (Chlorite) ছারেরই অবিকল অমুরূপ। আবর্ত্তিত লতার ভিতরে ক্রীড়াশীল শিশুমৃত্তি; নীচে ও তাহারই পার্ষে, নানা ভঙ্গীতে কতকগুলি অল্লীল মিথুন-মূর্ত্তি। যাহারা এরূপ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ক্রীড়াশীল দেবশিশুগণের কলনা করিয়াছিল, তাহারাই আবার সেই সঙ্গে এইরূপ জুগুপিত চিত্রাদি সম্পাদনে কিরূপে যে মন:সংযোগ করিতে পারিয়াছিল, তাহা বৃঝিয়া উঠা কঠিন। কেহ কেহ বলেন. নবরসের বিকাশম্ভোতক অস্তাম্য চিত্রগুলির স্থায় এগুলিও এ স্থলে অন্ধিত হইরা থাকিবে। ভিতরে চারিটি চতুকোণ স্তস্ত আছে, তাহার উপর লোহার কড়ি। ভিতরের দেওয়ালে উড়িয়া ও

সংস্কৃত ভাষার লিখিত কয়েকটি লিপি আছে কিন্তু সেগুলির এখনও সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। দেওরালে বেরূপ চূণবালির পলস্ভারা পড়িতেছে, আর কিছুদিন পরে এগুলির পাঠোদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। পূর্কদিকের দেওয়ালে হুইটি কুলঙ্গী, তাহার একটিতে হরপার্বতীর অর্দ্ধনারীখরম্বি। নাটমন্দিরের ঢালু ছাদ তিন থাকে উঠিয়াছে; তাহার পরে সামাভ্য সমতল চতুকোণ অংশ। ইহার চারিধারে 'সারাসেন' প্রথায় থাঁজ কাটা (Saracenic battlement) আলিসা। কার্ণিসগুলি সমতলপ্রায়, ধারে ধারে বর্ণা-ফলকের ভার স্ক্রাগ্র অলঙ্কার।

নাটমন্দিরে এখন আর দেবদাসী নাই। "নাটুরা পিলারা" (বালকনর্ত্তকগণ) উৎসবাদির সময় নৃত্যগীত করিয়া থাকে। শুনিরাছি, নাটুয়াদের গীত শুনিতে মন্দ নহে। পরমশ্রদ্ধাশ্পদ অগ্রন্থপতিম জীযুক্ত যতীক্রমোহন সিংহ মহাশয় তাঁহার 'উড়িয়্যার চিত্রে' এই বালকসঙ্গীতের কিঞ্চিৎ পরিচয়্র দিয়াছেন। প্রাচীন প্রতীচ্য সভ্যতার ইতিহাসপ্রসঙ্গে শুনিতে পাই, দেবগণের পরিচারিকা Hoebe র স্থান যথন তরুণ বালক Ganymede অধিকার করে, তখন নাকি তাৎকালিক য়ুনানী সভ্যতার অধংপতন অনেকদ্র গড়াইয়াছে। 'দেবদাসী'র স্থানে 'নাটুয়া পিলা' আসায় আধুনিক উৎকলের নৈতিক উন্নতি কি অবনতি হুচিত হুইতেছে, তাহা বাঁহারা উড়িয়া-সমান্দের সহিত স্থপরিচিত, তাঁহারাই বলিতে পারেন। নাটমন্দিরের পশ্চিমদিকের ছয়ারের পার্শ্বে অবস্থিত একথানি শিলালিপির কথা জীযুক্ত মনোমোহন গলোপাধ্যায় মহাশয় উল্লেখ

করিরাছেন (২৭)। ইহা স্থ্যবংশীর রাজা কপিলেশর দেবের রাজত্বলালে উৎকীর্ণ। মন্দিরের কোনও অংশ নির্মাণের কথা ইহাতে উল্লিখিত হর নাই। রাজা কপিলেশরদেব লিলরাজের পূজা বথায়থভাবে নির্মাহিত হওরার জন্ত দেবোদ্দেশে কিরৎপরিমাণ ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করিরাছিলেন, শুধু ইহাই লিখিত আছে।

বড় দেউলের ভোগ-মন্দিরটি না কি রাজা কমল কেশরীর কীর্ত্তি; অন্তমতে ইহা জগৎ কেশরীর রাজত্বকালে, আহুমানিক ৮৫০ হইতে ৮৭০ খঃ অব্দের মধ্যে নির্মিত হইরাছিল। এ অফুমান অবশ্য বংশাবলীর বর্ণনার উপর নির্ভর করিতেছে; স্থতরাং কতদূর সত্য, বলা যার না। ভনিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমে উহা কথকতা ও ভাগবতাদি পাঠের জ্বন্তই নির্ম্মিত হইয়াছিল। মণ্ডপটি সম্বস্ত--অমুমান প্রায় ৩০ বর্গ ফিট স্থান অধিকার করিয়া আছে। নিমে ২ ফিট উচ্চ ও ৩ ফিট চওড়া berm বা ঢালু বেইনী ভিত্তির স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার গাত্তে অগভীরভাবে স্ত্রীপুরুষের মিথুনমূর্তি, নানা জীবমূর্তি, কুদ্র কুদ্র মন্দিরের প্রতিকৃতি ও পুষ্প-শুচ্ছাদি খোদিত। ভিত্তির উপরই একটি স্থদীর্ঘ আলম্বন (frieze) : তাহাতে মধ্যে মধ্যে কপোত, হংস, হন্তী, উ.ষ্ট ও গবাদি স্থুন্দরভাবে উৎকীর্ণ। কয়েকটি কোদিত চিত্র সম্পূর্ণ নহে, শিল্পী রেথাছন করার পর যেন আর সেগুলি সমাপ্ত করিয়া উঠিতে शादा नाहै। शृद्ध छहे पिटक खख्यात्रित्र मध्य शांठ शांठि कतिया काँक हिन, এथन क्विन मास्त्र प्रः मंहि स्थाना त्रियाह । আঞ্চণ্ডলি পার্ম হইতে দেওয়াল গাঁথিয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

<sup>(</sup> २१ ) Orissa and her remains, p. 364.

পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থিত ছার্টিই প্রধান প্রবেশ-পথ। নিমে সামান্ত অশোভন সোপানতায়। এ ঘরের থিলান ভালরপ সমাপ্ত হয় নাই. মাত্র অর্দ্ধেকাংশে কাক্ষকার্য্য দেখিতে পাওয়া বায়। নিমে লোহার 'সর্দাল'। ইহা বোধ হয় পরে লাগান হইয়াছে। স্তম্ভের উপরের অংশ (architrave) স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে। ভোগমন্দিরেরও পিরামিডাঞ্চতি ঢালু ছাদ। সর্বাদমত . সাত থাক কার্ণিস: প্রথমে চারি থাক, তাহার উপর ছাদের ঢালু অংশ, উহার পরে অপর তিনটি থাক। ভদ্রক বা জগ-মোহনের দক্ষিণ প্রবেশছারের বামপার্শ্বে কতকগুলি ধাতবমূর্ত্তি আছে; এগুলির মধ্যে খোঁজ করিলে বিলাতের বার্মিংহামে প্রস্তুত (Brummagem) পিতলের মূর্ত্তি পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারি না, তবে কয়েকটি দেথিয়া নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই বোধ ছইল। পর্বাদিন উপলক্ষ্যে এগুলির মধ্য হইতে চক্রশেথর নামক একটি কুদ্রাকার ধাতবসূর্ত্তি ত্রিভুবনেশ্বর মহাদেবের প্রতিনিধিব্যরূপ উৎসবস্থানে নীত হইয়া থাকে। রথষাত্রার সময় চন্দ্রশেখরের অভার্থনার জন্ম পার্ব্বতীমৃত্তিটিকে ভোগমগুপে আনমন করা হয়। অত্যাত্ত মন্দিরগুলির সহিত লিঙ্গরাব্দের যোগাযোগ বুঝিতে হইলে কয়েকটি স্থানীয় পর্ব্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা আবশুক। মার্গশীর্বের ক্লফপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে চন্দ্রশেখর, পাপনাশিনী তীর্থের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত সরকারী ডাক্তারখানার সন্নিকটস্থ যজ্ঞেশ্বমন্দিরে গমন করেন। ইহার পর মাঘ-সপ্তমীতে ভাক্তরেশ্বরমন্দিরে যাইয়া সেখানে তিল-ভোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফাল্পনমাসের শুক্লা সপ্তমীতে কপিল্যাত্রা। ভূবনেখরের প্রতিনিধি কপিলেখর হলে স্নাত হইয়া কপিলেশ্বর-মন্দিরে ভোগাদি গ্রহণ করেন। তাহার পর দমন-

ভঞ্জিকা পর্বা। বাঙ্গালায় এ পর্ব্বের অনুরূপ কোনও অনুষ্ঠান আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাই ইহার একটু বর্ণনা আবগুক। বিন্দুসাগর-সন্নিকটন্থ তীর্থেশ্বর-মন্দিরই ইহার নির্দিষ্ট স্থান। তাই চক্রশেশর বিগ্রহও এই উপলক্ষ্যে এই স্থানেই নীত হইয়া থাকেন। সংস্কৃত দমনক বালালার দোনাশাক (thyme বা mint)। ভনিয়াছি, ভূবনেশ্বরে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। দমন-ভঞ্জিকার দিন 'দোনা'-নিশ্মিত আভরণে দেবতাকে সজ্জিত করা হর। ভুবনেশ্বরে আযাঢ়ের শুক্লাষ্টমী পরগুরামাষ্টমী নামে খ্যাত। এই তিথিতে শিঙ্গরাজ পরগুরামেশ্বর মন্দিরে নিজ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকের শুক্রা দিতীয়ায় যম-দিতীয়া शर्ख। এই দিন চক্রশেথর লিঙ্গরাজ মন্দিরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত যমেশ্বর-মন্দিরে আনীত হয়েন। কার্ত্তিক মাস বড়ই অস্বাস্থ্যকর। আমাদের বাঙ্গালা দেশেও কার্ত্তিকের প্রথম ভাগে যমপুরীর সকল হয়ার খোলা থাকে বলিয়া প্রবাদ আছে। যাঁহারা ম্যালেরিয়াচ্ছন্ন পল্লীতে এই সময় বাস করিয়াছেন, তাঁহারাই এই প্রবাদের যাথার্যা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বোধ হয়. এই সমরে যমরাজের প্রকোপ অধিক বলিয়া এই তিথির নাম যম-দ্বিতীয়া হইয়া থাকিবে। ভূবনেশবেও রথবাত্রা হইয়া থাকে, তবে এ রথ আবাঢ়ের নহে। ফাল্কনের শুক্লাষ্টমী বা অশোকাষ্টমী ভিথিতেই ইহার অনুষ্ঠান। আমরা আসিবার সময় দেখিয়াছিলাম বে. রথের প্রকাণ্ড চাকা কয়টি বড় দাণ্ডতে পড়িয়া আছে। উড়িয়ার জগরাথ মন্দিরে যেরূপ শক্তি-দেবতা বিমলা, ত্রিভূবনে-খরের মন্দিরে সেইরূপ বৈষ্ণব-দেবতা নুসিংহ। ভুবনেশ্বর শৈব-তীর্থ হইলেও যাত্রিগণ এখানে সর্ব্ধপ্রথমে অনম্ভ-বাস্থদেবের

মন্দিরেই পৃজার্চনা করিয়া থাকে। ভ্বনেশ্বরে উল্লেখযোগ্য
এই একমাত্র বৈষ্ণব মন্দিরের প্রভাব হইতেই বুঝা যার বে,
সম্প্রদার-গত বিষেব এস্থান হইতে বছদিনই ভিরোহিত হইরাছে।
স্থবী বলেন্দ্রনাথ বিভিন্ন দেবোপাসকগণের মধ্যে এই সন্তাব ও
দেবতার দেবতার আদান-প্রদান লক্ষ্য করিরা ইহার সামঞ্জন্তনির্দিরে চেষ্টা করিরাছেন। রথযাত্রার স্থার ভ্রবনেশ্বরে মন্দিরে
দোলবাত্রাও সম্পাদিত হয়, তাহার প্রধান অমুষ্ঠান হরিহর-মূর্তির
দোলন। প্রাবরণোৎসবে ত্রিভ্রনেশ্বর গ্রীম্ববন্ধ ত্যাগ করিরা
শীতবন্ধ পরিধান করেন। প্রক্ষোন্তমেও ইহার অন্তর্নপ অন্ত্র্নান সম্পন্ন হইরা জগরাধদেবের দেহে শীতবন্ধ উঠে। ভ্রবনেশ্বরে প্র্যাযাত্রা জগরাধদেবের অভিষেক; ভ্রবনেশ্বরে বেরূপ শরনচতুর্দানী জগরাধদেত্রে সেইরূপ শরন-একাদনী। ভ্রবনেশ্বর ও জগরাধ
এই উভর স্থানেই সেই চন্দ্রন্যাত্রা, সেই মকরসংক্রান্তি, ভৈনীএকাদলী প্রভৃতি অভিন্ন অন্তর্চান দেখিতে পাওরা যায়।

ভাক-বাংলার সন্মুখ দিয়া বে রাস্তাটি গিয়াছে, তাহারই নাম বড়দাও বা বড়রাস্তা। নামে বড় বটে, কিন্তু চওড়ার ৪০ ফিটের বড় বেলী নহে। শুনিরাছি, এই বড়দাণ্ডের শেষ প্রাস্তে, ডাক-বাংলার সিরকটে, রেল-টেশন নির্দ্ধিত হইবে, এইরপ প্রস্তাব হইরাছিল; কিন্তু রথবাত্রার সময় স্থান-সন্ধীর্ণতা-বশতঃ রথ খুরাইবার অস্থবিধা হইতে পারে, এই ওজুহাতে নাকি পাণ্ডামহাশরেরা আপত্তি করিয়া টেসনটি হইতে দেন নাই। ভুবনেশ্বর তো বরন্তুলিল, নড়াইবার উপার নাই এবং উপার থাকিলেও শাল্পমতে 'নিবলিলং ন চালরেং', তাই রথে 'চক্রশেধর' দর্শন করিয়াই বাত্রিগণ দৃষ্টি সার্থক করিয়া থাকেন। আমরা দেবদর্শনান্তে মন্দির



ভূবনেশ্বর মন্দিরের ভগবতী-মূর্ত্তি। রাজা রাজেল্রলাল মিত্র প্রদন্ত চিত্র অবলম্বনে ] পুর ৫০

व्यमिक्नकारम मिथिए शिहेनाम त्य, त्नथतारत्नत्र मधारमत्नत्र जिनिष्ठि খাঁজেই তিনটি মানুষপ্রমাণ দেবসূর্ত্তি রহিয়াছে। পশ্চিমে কার্ত্তিক, দক্ষিণে গণপতি এবং উত্তরে ভগবতী। কেবল পূর্ব্বদিকে কোন দেবসূর্ত্তি নাই। ভগবতীসূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভথহন্ত ক্লোরাইটের ভগবতীমূর্বিটি প্রায় ৭ ফিট উচ্চ। পরবর্ত্তী কালে এই মৃষ্টিটির উপর একটি 'থোলা চৌচালার' স্থায় আবরণ নির্মাণ করা হইয়াছে কিন্তু মন্দিরের গঠনপ্রণালীর সহিত সামল্লস্য হয় নাই বলিয়া ইহাতে সৌন্দৰ্য্যহানি ঘটাইতেছে। ভগবতীমূর্ত্তির পরিমাপাদি শিল্প-শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী। শিল্পিগের এ সকল দেবমূর্ত্তি স্বেচ্ছায় গঠন করিবার অধিকার না থাকার ভিন্সেণ্ট স্মিথু বলিয়াছেন যে ইহাতে বৰ্দ্ধকীর সৌন্দর্য্য উদ্বোধন-প্রতিভা অপেকা দক্ষতার সহিত পাথর কাটিয়া খোদাই করিবার ক্ষমতাই ভালরূপ প্রকাশ পাইরাছে। ('the skill of the stone cutter rather than of the creative sculptor')। স্বাধীনভাবে স্বীয় করনার বশবর্তী হইয়া সৌন্দর্যাসাধনা করিলে যে চাকুশির সমধিক উন্নতিলাভ করে ভাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু বাঁধানিয়ম বজার রাখিয়া শিল্পী যে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারে না এ উক্তিও সম্পূর্ণ বিচার-Idealism অথবা ভাবপ্রবণতাই ভারতীর শিরের त्रह नहर । প্রাণ। ভারতীরগণ কথনও বাস্তবের ছবছ নকলে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। শিল্প শাস্ত্রোক্ত ভালমান অকুল রাথিয়া অমস্থা প্রস্তরাদিতেও তাঁহারা অপূর্ব স্থমার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইরাছেন। ইউ-রোপীর সমঝ্যারগণ ভারতীয় চি ফলার সৌন্র্যা ক্রমণ: উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন: ভর্মা হর, জাঁহারা ক্রমে

ভারতীর ভাস্কর্য্যেরও প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবেন। জনক লেখকের মতে (২৮) শুধু পার্ব্বতীর গাত্রবসনথানিতে বেরূপ অভ্যুৎকৃষ্ট কারুকার্য্য রহিয়াছে তাহা দর্শন করিলে শিল্পিগণকে "অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিতে কুণ্ঠা বোধ হয় না"।

পূর্ব্বে 'ভো' নামক যে স্থাপত্য অলঙ্কারের কথা উল্লিখিত হইরাছে তাহা মন্দির-গাত্তের মাঝের খাঁজটিতে থোদিত। ইহা শিথরের যে স্থানে অবস্থিত তাহার উচ্চতা মন্দির-চূড়ার সমগ্র উচ্চতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ হইবে। চিহ্নটির ছুই পার্ষে বাদন-নিরতা স্ত্রীমূর্ণ্ডি আছে; উপরেই একটি গঙ্গসিংহমূর্ণ্ডি। শিখরের অগ্রভাগের সন্নিকটে একটি বাতায়ন দেখিতে পাওয়া যায়। শিথরগাত্তে উদগত গঙ্গসিংহমূর্ত্তির আটটির কম নহে। ইহার মধ্যে ভোগমন্দিরের পার্শ্বন্থ মৃর্তিটিই সর্ব্বা-পেকা বৃহং। শিথরের নিমভাগে ভিত্তিসামিধ্যেও গজসিংহমূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিলাম; মধ্যে ছুই একটি করিয়া পল্মোপরি অবস্থিত গঙ্গমর্তি। ইঞ্জিনীয়ারগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, শিখরের শিরোদেশে না কি পাথরের কড়ি ( beam ) ব্যবহৃত হইয়াছে। বুত্তাকার উচ্চ শিথর-ক্ষন্ধের চতুঃপার্শ্বে আটটি মূর্ত্তি আছে ;—চারিটি সিংহ মূর্ত্তি, এবং অপর চারিটি মূর্ত্তি, জনৈক ইংরাজ স্থপতি প্রেতিনী বা রাক্ষণীমূর্ত্তি (shegoblin) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদেরই উপরিভাগে ৬৪ পাঁজযুক্ত গদুজ এবং ততুপরি কলস অবস্থিত। করোগেটের (corrugate) ভাষ ধারে থাঁজযুক্ত এই গমুজটিই "আমলা" শিলা। কাহারও কাহারও মতে কথাটির অর্থ অমৃতকরক বা অমৃতকলস

<sup>(</sup>२৮) ४४त्रविकास नाहिकी होशुत्री व्यविक 'कात्रक व्यव', शृ: ०१०।

(Dew Vessel)। আবার কেহ কেহ প্রকাশ করেন, ইহা "অমল" শিলার অপভ্রংশমাত্র। সাধারণতঃ ইহা আমলক (Philanthus Emblica বা Emblica Myrobalan) ফলের সাদৃশ্র-জ্ঞাপক বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। হেভেলের মতে ইহা আকারে, বৈষ্ণবদিগের নিকট আদরণীয়, পরম পবিত্র নীলপদ্ম-পুলেপর বীব্দের স্থার; স্থভরাং আমলকফলের দহিত আমলাশিলার আকারগত সাদৃশ্র তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়া মনে হয়। যদি আমলকফলের অমুকরণেই মন্দিরের আমলা শিলা নির্ম্মিত হইরা থাকে তাহা হইলে ইহাতে কোনও রূপকভাবের ছোতনা আছে কিনা তাহাও বিশেষজ্ঞদিগের বিবেচ্য। অচার্য্য সার জগদীশ চন্দ্র বস্থ 'অর্দ্ধামলক' চরমদানের চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার নবনির্দ্মিত বিজ্ঞান মন্দিরের গাত্তে স্থাপত্য অলম্কার-রূপে উহা গ্রথিত করিয়াছেন (২৯)। মধ্যযুগে উৎকলদেশীয় কোনও হিন্দু মন্দিরনির্মাতা বৌদ্ধসম্রাট অশোকের শেষদান অদ্ধামলকের কথা যে অবগত ছিলেন তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না তবে 'হস্তামলক' প্রভৃতি স্থপরিচিত নাম দেখিয়া মনে হয় যে ভাবপ্রবণ হিন্দুস্থাপত্যে আমলক নিদর্শন-জ্ঞাপুক চিহুরপে ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব নহে। পুর্বোল্লিখিত 'শিখর' প্রবন্ধে হাভেল মহোদয় বলিয়াছেন যে.—এই আমলার স্থার আক্রতিযুক্ত অলমার অশোকস্তন্তের শিরোদেশেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমলার উপরিস্থিত অংশের নাম 'থাপড়ী; এ কথাট কর্পরীর অপভ্রংশ। থাপড়ীর উপরিভাগে কলস ও ধ্বজ্বপদ্ম। কেহ

<sup>(</sup>२) कांत्रकी, श्रीय, ३७२८, श्रः ४९८।

কেহ অন্থান করেন যে, যদ্দির নির্দাণ সম্পূর্ণ হইরা আসিলে শিধরের শিরোভাগে শশু, মণিরত্ব, স্বর্ণ ও রব্ধত প্রভৃতি মূল্যবান্ ধাতু এবং মন্দির-প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপক নাম ও তারিথ বৃক্ত উৎকীর্ণ তাত্রনিপি সংরক্ষিত হইত। মাদ্রাজ্ঞ অঞ্চলে কোথাও কোথাও না কি এই অংশে কোদিত (৩০) লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাই কলস সমিহিত অংশ উদ্বাটন করিয়া উড়িয়্বায় অঞ্চায়্ম মন্দির হইতে তাত্রলিপি উদ্ধার করা উচিত, এ প্রস্তাবও সুধীজন-সমক্ষে উপস্থাপিত হইরাছে (৩১)। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমুক্ত কাশীপ্রসাদ জৈশবাল মহাশয়, ভ্রনেশ্বরে ধাহারা বংশায়্রক্রমে মন্দির-চূড়ায় পতাকা বন্ধনের জন্ম আরোহণ করে তাহাদের নিকট হইতে অবগত হইরাছিলেন যে, লিজরাজ মন্দিরের শীর্ষদেশে আমলকের নিয়ে এইরূপ একথানি কোদিত তাত্রফলক রক্ষিত আছে (৩২)। মন্দিরের তত্বাবধায়কগণ এ সম্বন্ধে অম্পদ্ধান করিয়া জ্ঞানিয়াছেন যে এ প্রবাদ ভিত্তিশৃন্ম।

চূড়ার উপরিস্থ কলসের আক্বতি যে গ্রীক amphora কাতীর পাত্রের অম্বরূপ,—তাহা রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উড়িয়া ও বিহারের মন্দ্রির শীর্ষস্থ অনেকগুলি কলসের আকৃতির সহিত তুলনা করিরা স্থির করিরাছিলেন। এ সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে তাহা আমরা পুর্বেই বলিরাছি। যথন পর্ণশালা ব্যতীত মানবের অপর কোন আশ্রম ছিল

<sup>(</sup>৩০) বছরমপুর গঞ্জাম হইতে প্রকাশিত 'আলা' নামক পত্তে বৃঃ ১৯১৭ সালের ১৮ই লাসুরারী তারিধে জনৈক পত্ত লেখক এ সম্বন্ধে আলোচনা করিরা-ছিলেন।

<sup>( &</sup>gt;> ) Mr. Tarini Charan Rath in J. B. O. R. S. Vol III. Pt III.

<sup>( •</sup> R) J. B. O. R. S. June 1909. p. 298.

না, তথন প্রত্যেক কুটারের উপরিভাগে এক একটি জ্বলপূর্ণ কলস রাথা আবশুক বলিয়া বিবেচিত হইত। আমরা কোটিলার অর্থশাস্ত্রে গ্রীষ্মকালে অগ্নিভয়-নিবারণার্থ পর্ণশালার শিরোদেশে জ্বলপূর্ণ কলস রাথার নির্দেশ দেখিতে পাই; না রাথিলে অর্থদণ্ড দিতে হইত। কালে যথন ইষ্টক ও প্রস্তর-গ্রাথিত মন্দির ও অট্টালিকাদি নির্দ্ধিত হইতে লাগিল, তথন শোভন অলঙ্কাররূপে জ্বলপূর্ণ ঘটের প্রতিকৃতি মন্দির ও অট্টালিকা-শীর্ষে সহজেই স্থান পাইল। হিন্দ্রমাজে জ্বলপূর্ণ কলস শুভস্চক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; স্বতরাং এই হেত্বাদেও দেবালয়সংক্রাস্ত স্থাপত্যে ইহার ব্যবহার অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বড় দেউলের সীমানামধ্যে যে করেকটি কুদ্র কুদ্র মন্দির (minor temples) আছে তাহার মধ্যে ভগবতীর মন্দিরটিই শ্রেষ্ঠ। অপর একটি মন্দিরে ভ্রনেশ্বরী "গোপালিনী" নামে খ্যাতা (৩০)। একাদ্রকানন বা ভ্রনেশ্বরের মাহাত্ম্যুস্চক কপিল-সংহিতা, একাদ্রপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনামুসারে এই একাদ্রকাননই যে তাঁহার প্রির বিরামনিকেতন, এ কথা মহাদেবপ্রমুখাৎ অবগত হইয়া ভগবতী স্বয়ং এই তীর্থস্থান সন্দর্শন-মানসে আগমন করিয়াছিলেন। ভ্রনেশ্বর একাদ্রতীর্থ বিলয় বিথাতে হইলেও এখানে 'একাদ্রনাথ' বা 'একাদ্রেশ্বর' নামক কোনও বিগ্রহ নাই। 'একাদ্রনাথ স্বামী' মহাদেব কাঞ্চী নগরীতে বিদ্যমান। 'হল মাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও লিখিয়াছেন যে, দেবী পার্ব্ধতী এখানে একপদে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, উর্জ্বান্থ ও বদ্ধাঞ্জণি হইয়া

<sup>( •• )</sup> Ganguly's Orissa. p. 366.

বছরুচ্ছু-সাধনপূর্ব্বক তপস্থা করার মহাদেব তাঁহাকে এই স্থানে এক আম্র্রকতলে দর্শন দিয়াছিলেন তাই বিগ্রহটি এই নামে অভিহিত হইরাছে (৩৪)। ওড়ুদেশের সহিত দক্ষিণীদিগের যতই সম্বন্ধ থাকুক না কেন, 'একাম্র' তীর্থের নামটি পর্যান্তও যে, উড়িয়ার নিজস্ব নহে, উত্তম প্রমাণ না পাইলে এ মত সহসা প্রচার করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

বাঙ্গালীর স্থপরিচিত গ্রন্থ শিবায়নে দেখিতে পাই—হৈমবতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"বারাণসী তব প্রিয় করিমু দর্শন॥ ইহার সমান স্থান আর কোণা আছে। সেই কণা কহ প্রভু অধীনীর কাছে॥" ভচ্নত্তরে মহেশ্বর বলিতেছেন,—

> "কানীসম গোপনীয় আছে মম স্থান। উৎকল দেশেতে তাহা আছে বিদ্যমান॥ দক্ষিণ-সাগর-তীরে সেই তীর্থ হয়। একাত্রকানন নাম জানিবে নিশ্চয়॥

কত তরু কত লতা কিবা শোভে তার॥
কোকিল করিরা আদি যত বিহঙ্গম।
নিরস্তর প্রেমভরে করে বিচরণ॥
এমন মোহন স্থান আর কোথা নাই।
সেহবশে গুপু কথা কহি তব ঠাই॥"

<sup>(\*\*)</sup> Elements of Hindu Iconography Vol. II, Pt. II, p. 408.

ভগবতী কোতৃহল-পরবশ হইয়া একাদ্রকাননে আসিরা দেখিলেন, গো-সাগর অথবা বিন্দু-সরোবর হইতে সহস্রকুন্দেন্দুপ্রভ ঘটোপ্নী গাভী উঠিয়া এক শিবলিঙ্গের শিরোদেশ পয়োধারায় অভিষিক্ত করিল। পরে উহা যথারীতি নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণানম্ভর পুনরায় 'বঙ্গণালয়ে' প্রভ্যাগমন করিল। শিবায়নে এ প্রসঙ্গে গো-সাগরের কথা নাই, তৎপরিবর্ত্তে দক্ষিণ-সাগরের কথা আছে,—

"দক্ষিণ-সাগর হ'তে আসে ধেমুগণ॥

দক্ষিণ-সাগরে সবে যায় পুনর্কার॥

তাহা দেখি মহেশ্বরী বিশ্বয়ে মগন।
গাভীগণে ধরিবারে করেন মনন॥
তাহাদিগে ধরিবারে দেবী মহেশ্বরী।
গোপীবেশ নিজে ধরি গিরিজা স্থন্দরী॥
ফল-মূল প্রতিদিন ক'রে আহরণ।
ধেমু-ছ্র্ম দিয়া শিবে করেন পুজন॥"

এইন্ধপে দেবী গোপালিনী হইয়া গাভীগুলির ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন।

ক্বন্তি ও বাস নামে ছই জন ছষ্ট দৈত্য দেবীর রূপে মুগ্ধ হইরা তাঁহাকে সামান্য আভীরবধ্ জ্ঞানে তাঁহার প্রণয়প্রার্থী হয়। দেবী তাহাদিগকে উপযুক্ত শান্তি দিবার মানসে তাহাদিগের নিকট অঙ্গীকার করেন যে, যে নত হইয়া তাঁহাকে মন্তকে বা স্কন্ধে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে, তিনি তাহারই প্রার্থনা পূরণ করিবেন। ভাহারা স্বীকৃত হইলে দেবী ঝ্রে পদার্পণ করিয়া দৈতাদ্মকে পদদলিত করিয়া নিহত করিলেন। তাঁহার পদভরে দেই স্থান নিম হইয়া জলাশয়ে পরিণত হইল। তাহার স্বাক্ষ্যস্বরূপ পাদহরা' প্রুরিণী যাত্রিগণকে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কণিলসংহিতায় আছে, এই প্রুরিণী দর্শন ও তথায় পূজা করিলে মানবগণ মুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে—

"পাদে দেব্যা হরো যন্ত্রাৎ তন্ত্রাৎ পাদহরা শ্রুতা।
তাং দৃষ্ট্বা পৃক্ষয়িত্বা চ নরস্ত স্থপমেধতে॥" (৩৫)
শিবারনে সপ্তদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"আমার চরণছয় ধরি যেই জন।

য়য়য়েদশে কিংবা শীর্মে করিয়া স্থাপন॥
ভূমি হ'তে মোরে যেই তৃলিতে পারিবে।

সেই জন মম পতি অবশাই হবে॥

গোপীর বচন শুনি দৈত্য তৃই জন।
আনন্দে মগন হ'য়ে কহিল তথন॥
শীর্ষদেশে পদ দান করহ তোমার॥
তাহা শুনি মহেশ্বরী যুগল চরণ।

দৈত্যছয়-শিরোপরি করিয়া স্থাপন॥

যেমন মর্দ্দন দেবী করিলেন বলে।

অমনি মূর্চ্ছিত হয়ে বীরছয় পড়ে॥
পদভরে পৃতিলেন দোহে মহেশ্বরী।
প্রাণ তাজি গেল দোহে পাতাল-নগরী॥

<sup>(</sup> e) Ms. A. S. B. p. 24.



ভগৰতী মন্দিরের একটি খাঁজ বা কোলগা। ধ্যর মূর্ব্রিট চারিহস্ত বিশিষ্ট ভগবতী ; মূর্ব্বির তুইটি হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দেবীর পদ্মাসনের তুইপার্বে তুইটি চাকোর; ইহারা দেবীর পদতশ চক্র মনে করিয়া স্থধাপানের আশায় যেন উদ্গ্রীব रहेगा तरियाएए।

| রাজা রাজেল্রলাল মিত্রের গ্রন্থ হইতে | পি: ৬১

## অত্যুত্তম হ্রদ তথা হইল স্থলন। দেবী-হ্রদ নাম তার বিদিত ভূবন॥"

প্রচলিত প্রবাদমতে ভগবতীর মন্দির, প্রধান দেউলের ছই শতাব্দী পরে নির্দ্মিত। তথাকথিত কেশরী-বংশের গঙ্গাকেশরী নামক কোনও রাজা এই মন্দিরের নির্দ্ধাতা বলিয়া কথিত। অবশ্য, এ জনশ্রতির ঐতিহাসিক ভিত্তি কত দূর, তাহা স্থির করা স্থকঠিন; তবে ভগবতী-দেউলটি যে পরবর্ত্তী কালে নির্দ্মিত, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ দেখা যায় না। যাঁহারা পৌরাণিক আখ্যারিকা হইতে ঐতিহাসিক তথ্যনিদ্বাশনে তৎপর, তাঁহারা শিবমুখে একাম্রকাননের উল্লেখ শুনিয়া দেবীর তথায় আগমন বিষয়ক বৃত্তান্ত-শাক্ত তান্ত্রিক প্রভাবে ভগবতীর মন্দিরটি যে পরবর্ত্তী কালে নির্মিত, এই মতেরই পোষকতায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। হয় তো "পাদহরা" পুষ্করিণী ভগবতী-মন্দির-নির্মাণকালেই নিখাত হইরাছিল বলিয়া উহার উদ্ভব এই পুত কাহিনীতে এইরূপে বর্ণিত হইরাছে। নামে গোপালিনী হইলেও দেবীর সিংহবাহিনী মূর্ব্তি। মন্দিরটি জগমোহনবিশিষ্ট। গর্ভগৃহ ও জগমোহন এই উভয় আংশ সংযুক্ত করিয়া একটি ছাদ সমন্বিত গমনাগমনপথ (lobby) রহিয়াছে। স্থদৃশ্য প্রবেশ-খারের সম্মুধেই নবগ্রহ-প্রস্তর। এ मिन्त उरक्षे रेष्टेरकत शात्र वर्ग-विनिष्ठ गान वानिया-भाषरत निर्मिछ। **লিক্সাজ-মন্দির অপেকা ইহার বর্ণ সমধিক নয়নাভিরাম বলিয়াই** মনে হর। মন্দির দৈর্ঘ্যে ১০০ হাত, প্রস্থে ৩২ ও উচ্চে প্রায় ১৬ হাত। কুত্র হইলেও ইহা অতি স্থন্দরভাবে লতাপুষ্প ও নানারূপ ক্লোদিত অলম্বারে সজ্জিত। ইহা ব্যতীত কুদ্র কুদ্র মূরত ও অগভীর থোদাই করা (bas-relief) চিত্রাদিরও অভাব নাই।

শ্রীযুক্ত রায় চুণিলাল বহু বাহাছর স্থীয় ওজ্বস্থিনী ভাষায় পার্ক্ষতী মন্দিরের ভান্ধর্য বিষয়ক শিল্প-চাতুর্য্যের যে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, তাহার নিম্নেদ্ধত অংশ পাঠ করিয়া মন্দিরদর্শকগণ কেহই উহা অত্যক্তিদৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। "পার্ক্ষতীর মন্দিরের প্রস্তরময় গাত্রে যে সকল মন্থ্য ও অন্তান্ত জীবের মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে \* \* \* বিরপ ও ভগ্ন হইলেও তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যক্তের সোষ্ট্র ও সামজ্ঞ লক্ষ্য করিয়া শিল্পীর স্ক্র্মনৃষ্টি, সত্যপ্রিয়তা ও কার্য্যকুশলতার ভূয়দী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রাচীন ভারতরমনীগণের বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত ক্ষোদিত হইয়াছে, অশ্বারোহী যোদ্ধবর্গের বেশভ্ষার পারিপাট্য যেরূপ নেপুণ্যের সহিত ক্যোদিত করা হইয়াছে, বছ আড্মরে সাজ্জিত হত্তীগুলিকে যেরূপ স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে,—স্তম্ভ, কার্ণিশ, গবাক্ষ প্রভৃতির গঠনে যেরূপ স্ক্র রচনা-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা দেখিলে প্রাচীন ভারতে শিল্প-বিজ্ঞান যে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না (৩৬)।"

অভিজ্ঞগণের মতে উৎকলশিরের সৌন্দর্যকলার ইহা একটি শ্রেষ্ঠ নিদশন। ইহার শির-নৈপুণ্য অনির্বাচনীয়। পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যথার্থ ই বলিয়াছেন, "ভূবনেখরের প্রধান মন্দিরের অঙ্গীভূত হইলেও শির্নকৌশলে ইহা আরও উচ্চশ্রেণীস্থ।" মন্দিরটির চারিধার প্রাচীরে বেষ্টিত বলিয়া বাহির হইতে উহা ভালরপ দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ভূবনেখরে তান্ত্রিক ব্রন্ধচারিগণের যৌন-সম্বন্ধ-বিষয়ক উপাসনা

<sup>(</sup> ७७ ) 'পুরী বাইবার পথে'---সাহিত্য-সংহিতা হইতে পুনরু ল্রিভ, পু: ১৭।

( ठिख २०)



লিঙ্গরাজমন্দিরের গাঁজে অবস্থিত দণ্ডায়মান গণেশ মুর্ত্তি। [রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কণ্ডক প্রকাশিত চিত্র ইইতে] পুঃ ৬৩

(চিত্ৰ ২৬



স্বন্দ অথবা কার্ত্তিকেয়।
( মুসে গিমে চিত্রশালায় রক্ষিত প্রস্তর ক্ষোদিত দেবমুদ্ভি )
[ মাার্ক্ত ইতে ]

[ পৃ: ৬৪

প্রচলিত হইলে পর এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। পূর্ব্বে না কি শৈবোপাসনার মধ্যে তান্ত্রিক ভাব স্থান পায় নাই, পরে তন্ত্রোক্ত মতের প্রাধান্তের সহিত কেবল গৌরীপট্টের যোনিচিক্ত যথেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় ত্রিভ্বনেশ্বরে একটি বিভিন্ন শক্তি-মূর্ত্তি সংস্থাপনের আবশুকতা অহুভ্ত হয়। গোপালিনী-মন্দিরের পৃষ্ঠ-সংলগ্ধ প্রাক্তণে আর্ত্তু অভাভ মন্দির ছিল বলিয়া অন্থমিত হয়; কিন্তু এখন তাহার কোনও চিক্ত্ নাই। গোপালিনী মন্দিরের নিকট অপর একটি মন্দিরে গণেশ ও কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বর্গীয় ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় এ মূর্ত্তি-বয়ের উরেপ করিয়া বলিয়াছেন "হেরম্বের স্থবিশাল ক্রম্বুপ্রত্তর নির্মিত মূর্ত্তিটির গঠননৈপুণ্য বাস্তবিকই আনন্দদায়ক (৩৬)।"

কার্ত্তিকের মূর্ত্তির পূজা এদেশে বছকাল হইতে প্রচলিত। প্রাচানিকামহার্থন রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় এ সম্বন্ধে ময়ুরভঞ্জের পুরাতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। 'ললিতবিস্তরে' ও 'লোকেশ্বর শতকম্' গ্রন্থে স্বন্দমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। স্বন্দের উপাসকগণ 'কৌমার' নামে অভিহিত হইত। কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় পৌগুর্বর্দ্ধনে স্ব্রহ্থ কার্ত্তিকেয় মন্দির দেখিয়াছিলেন, এ কথা 'রাজতরঙ্গিণীতে' লিখিত আছে (৩৭)। কার্ত্তিক-মূর্ত্তি বিভুজ, চতুর্ভুজ ও ষড়্ভুজ এই তিন রূপেই পরিক্ষিত

<sup>(</sup>৩৬) ভারতজ্ঞমণ পৃ: ৪৭৩। ভূবনেখরে কেলারেখর মন্দিরের 'রেথা'র দক্ষিণ থাঁজেও একটি দণ্ডারমান গণেণমূর্তি দৃষ্ট হয়। J. A. S. B. 1908 vol. IV. no 6, p 311.

<sup>(</sup>৩৭) রাজতর্জিণী, ৪র্থ অধ্যার, ৪২২। Sir M. A. Stein's translation Vol I. p. 160. জরাপীড়েব রাজত্বাল থু: অটন শতাকীর শেষাংশে ৭৪১-৭৮২ বলিরা অনুমিত।

হইরাছে। নগেক্র বাবু বলিয়াছেন ময়ুরবাহন কার্ত্তিক পুরাকালে মোরগবাহন ছিলেন (৩৮)। মনে পড়ে, পরিহাসরসিক দীনবন্ধু গাহিয়াছিলেন—

"হর্গির ছাওয়াল কার্ত্তিকরে ভাই, মোরগ চেপে যায়।" কিন্ত ইহার ভিতর মূর্ত্তিত্তবিষয়ক সত্য কতটুকু নিহিত ছিল বালালী তথন তাহা বুঝে নাই।

দান্দিণাতো কার্ত্তিক স্থবন্ধণা নামেই পরিচিত। সারদাতিলক তল্পে স্ববন্ধণ্য "কুৰুটধা" "রক্তাঙ্গ বালাখ্যা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বরেন্দ্র অমুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালার যে তিনটি প্রস্তুর নির্মিত প্রাচীন কার্ত্তিক মূর্ত্তি সংরক্ষিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ছইটি বাজসাহী জেলার অন্তর্গত গোদাগাড়ী থানার এলাকায় আবিষ্ণত। বরেক্স অমুসন্ধান সমিতির মূর্ত্তিত্রে দেথিতে পাই কার্ত্তিক 'ময়ুর-বাহন' রূপেই পরিকল্পিত। ভূবনেখরে, মেঘেখর মন্দিরের শিখরের পশ্চিমভাগে যে চতুৰ্জ কাৰ্ত্তিকেয় মূৰ্ত্তি দেখা যায়, তাঁহার উপরের वामरुखि करेनक खीरमाक कर्ज़क ४७ कुकूरित शुष्ट्रमण स्थर्म করিয়া রহিয়াছে। নিমভাগের দক্ষিণ হস্ত আশীর্কাদমুদ্রায় বিগুল্ত; একটি ময়ুর যেন চঞ্ছারা তাহাতে মৃত্র আঘাত করি-তেছে। কার্ত্তিকের এ মূর্ত্তিটি পদ্মাসনে দণ্ডায়মান। ইহাতে কুকুট ও ময়ুর এ উভয়েরই সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইলেও ইহাদের কোনটিই বাহনরূপে ব্যবহৃত হয় নাই (৩৯)। গণেশ মৃত্তিও বছ প্রাচীন। কিন্তু মহাভারতীয় যুগে গণেশোপাসনা প্রচলিত ছিল না. শ্রীযক্ত

<sup>(</sup> Archaeological Survey of Mayurbhanj, p. 31.

<sup>( \*)</sup> J, A. S. B. 1908, Vol IV, No. 6, p. 311.

বিজয়চন্দ্র মজুমদারপ্রমুথ বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন ( 8 • )। গ্রাণওয়েডেল তাঁহার ভারতে বৌদ্ধ শিল্পবিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন. (৪১) বিনায়ক অথবা গণেশ জাপানেও দেবতা বলিয়া পরিগণিত। অশোকের ক্সা চারুমতী নেপালে খৃঃ ৩য় শতাব্দীতে গণেশ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে ( ৪২ )। নগেব্রু বাবু বলেন, ভবিষ্যপুরাণে স্থামন্দিরে বিনায়কের পূজা হইত এরূপ লিখিত আছে, তাহাতেই অনুমান হয় বিনায়কপূজা প্রাচীনকালে মগধে সৌরদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরে হিন্দু ও মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ, এই উভয় সম্প্রদায় কর্তৃকই গৃহীত হয় (৪৩)। আচার্য্য ফুসে তাঁহার মূর্ত্তিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রাম্থে লিখিয়াছেন যে বৃদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের কোনও প্রস্তর क्लामिक हिट्य कम ७ भर्गम हैट्युत महिक मधात्रमान त्रविशाह्नन এরপ দেখা গিয়াছে। পুরাণ ও তন্ত্রে নাকি ৫৪ প্রকার বিভিন্ন গণেশ মৃত্তির অর্চনার কথা পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, আমরা মন্দির পরিক্রমণ প্রসঙ্গে গণেশের কুলন্ধী (৪৪) আলোচনা করিয়া আর কালকেপ করিব না।

পুর্বাদিকের প্রধান প্রবেশঘারের ( propylon ) সন্মুথেই একটি

<sup>(8.)</sup> J. R. A. S. 1907. p 339.

<sup>(83)</sup> Buddhist Art in India, p. 183.

<sup>(88)</sup> Oldfieid's Nepal Vol. II, p. 98, quoted in Mr. N. N. Vasu's A. S. Mayurbhanj, Int. p. XXIII.

<sup>(00)</sup> Ibid, p. 22.

<sup>(</sup>০০) হলেওক বীবৃক্ত চারচক্র বন্দ্যোপাধ্যার মহাশর ১০২৭ সালের বৈশাবের প্রবাসী পত্তে গণেশের কুললীর বিভারিত আলোচনা করিরাছেন। এই পাঙিতাপুর্ব প্রবন্ধটি মুর্বিভর্বিবরক বহু মুল্যবান তথ্যে পরিপূর্ব।

वैश्री व्यक्तिमा व्याह् । उँहा शूर्ख-शिक्टम नद्या । देनर्ष्य व्यामाञ्च ७८ ফিট। বারের হই পার্বে হটি ক্ল ক্ল ক্ল তৃপ দৃষ্ট হয়। প্রাক্ণের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত কুদ্র কুদ্র মন্দির আছে। তাহার মধ্যে একটি কুদ্র মন্দির বড় দেউলের নাটমন্দিরের ন্তার সারাসেনিক (Saracenic) প্রথার খাঁজ-কাটা আলিসার শোভিত। কেহ কেহ এ প্রকার-স্থাপত্যবৈচিত্র্যকে ইংলণ্ডের নৰ্মাণ-টুডর (Norman-Tudor) যুগের অট্টলিকান্থ পুস্পালম্বারাদির সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। প্রবেশঘারের কিঞ্চিৎ বামভাগে অখণ্ড-প্রস্তর-নির্শ্বিত স্তম্ভোপরি স্থানুহৎ বুষভমূর্ত্তি উপবিষ্ট রহিন্নাছে। ইহা ইতর প্রাণীব প্রতিক্রতিনির্মাণ-বিষয়ক তক্ষণ-কার্য্যের একটি স্থদম্পন্ন দৃষ্টাস্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ('is worthy of note as a specimen of well-finished animal carving')। বুষ-স্তম্ভটি ধ্বব্দশেখরের পরবর্ত্তী কালে স্থাপিত বলিয়াই মনে হয়। প্রস্তরময় রুষের পার্মে নীলপ্রস্তরপোদিত লন্ধী-নারায়ণের স্থন্দর মূর্ত্তি দেখিলে বাস্তবিকই চক্ষু তৃপ্ত হয়। গোপালিনীর মন্দির ব্যতীত ভ্রনেশবের ল্যাটেরাইট (laterite) প্রস্তরময় মন্দির-প্রাঙ্গণে আর ও কতকগুলি দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি আছে: তন্মধ্যে গণপতি, লন্দ্রী নুসিংহ, সাবিত্রী দেবী ও মহিষার্ক্ত চতুর্বাছ यमत्राक প্রভৃতির মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। এই নৃসিংহমূর্তি সম্বন্ধে ভারায় বরদাপ্রসয় সোম বাহাত্র (৪৫) লিথিয়াছেন যে "পুরী ও কাশীধামে বে সকল নুসিংহমূর্ত্তি দেখা যায়, সেগুলিতে নুসিংহের এক হস্ত প্রহলাদের মন্তকোপরি স্থাপিত এবং অপর হস্ত হিরণ্যকশিপু বিনাশে নিয়োঞ্চিত; কিন্তু এ মূর্ত্তিতে নূসিংহ দেবের কোলে

<sup>(</sup>se) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৯শ ভা, পৃ: ১৬৬ i

লক্ষী বসিয়া আছেন" ( ৪৬ )। এই সকল মূর্ত্তি ব্যতীত মন্দিরমধ্যে একটি অরুণ-স্বস্তুপ্ত প্রতিষ্ঠিত বহিয়াছে।

লিন্দরান্ধ বা বড় দেউলের বৃহত্তম প্রান্ধণ ৩৬৬ হাত দীর্ঘ ও পূর্ব্বপশ্চিমে ২৬৬ হাত প্রস্থ, চারিদিকে পাঁচ হাত উচ্চ প্রাচীর।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের মধ্যে কোন কোনটি গঘুজযুক্ত, কোন কোনটির সমতল ছাদ। ইহার মধ্যে একটি মন্দির সর্ব্বাপেকা প্রাচীন। এটি উচ্চে মাত্র ২০ ফিট এবং কুট্রিম-পরিমাপ ৬ বর্গ-ফিট। মধ্যে একটি বালিয়া পাথরের শিবলিঙ্গ আছে, দেখিলে অথগু প্রস্তব্যক্তর ভগ্নাবশেষ বলিয়া মনে হয়। মন্দিরপ্রাঙ্গণ অপেকা শিবলিঙ্গটি ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি নিম্নে অবস্থিত। ইহা হইতে অমুমিত হয়, পরবর্ত্তী কালে স্থানটির "লেভেল" উচু করা হইয়াছিল; কিন্তু শিবলিঙ্গ স্থানাস্তরিত করা নিষিদ্ধ বলিয়া এ মন্দিরটি পূর্ব্বেরই স্থায় রহিয়া গিয়াছে। বড় দেউলের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে যে ক্ষুদ্র মন্দিরটি আছে তাহাতে গঙ্গা ও যমুনা মূর্ত্তি দেখা যায়। মূর্ত্তির্বের এক হস্তে কলস, অপর হস্তটি উরুর উপর বিন্যস্ত। ছত্রধারিণী মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া আছে (৪৭)।

<sup>(</sup>ab) বলা বাহলা ইহা লগ্নী-নৃসিংছ বিগ্রছেরই প্রকার জেল। শ্রীবৃক্ত টি গোপীনাথ রাও মহাণর এইপ্রকার মূর্ত্তির বে পরিচর হিরাছেন তাহাতে দেখিতে পাই, নৃসিংহদেবের দেহ লগ্নীর দক্ষিণ ভূজলভার বেষ্টত। দেবীর বাম হতে একটি পত্মপুপা; নিমে গরুড় মূর্তি। Elements of Hindu Iconography pp. 145-61. সর্গীর বালগঙ্গাধর তিলক মহাশর জ্জুভিত Orion গ্রন্থে (p. 120, foo-tnote) হিরণাকশিপুর সহিত বৈদিক নমূচির সাদৃশ্য উরোধ করিয়াছেন। সক্তবভঃ এই বৈদিক বৃত্তান্ত হইটে হিরণাকশিপুর উপাধ্যান উত্ত্ ভ্রুৱা থাকিবে।

<sup>(</sup> ६৭ ) ভূবনেশরের গলা যমুনার চিত্র এসিরাটিক সোনাইটির পুতকাগারে ন্যাকেঞ্জি কলেক্সনের চিত্র সমূহের বধ্যে রক্ষিত আছে। J. A. S. B. 1908, June, Vol IV, p. 313.

এই সকল দেখিতে দেখিতে বেলা অনেক হইয়া গেল। আমরা ইতোমধ্যে বড দেউল প্রদক্ষিণ করিয়া লইলাম। আমাদের অদৃষ্টে পাণ্ডা জুটিয়াছিল ভাল। সাধারণ ব্রাহ্মণদিগের আয় ইহার কেবল পয়সা আদায়ের দিকে লক্ষ্য ছিল না। একস্থলে সিংহমূর্ত্তির উপর অখারোহণ-ভঙ্গীতে উপবিষ্ট এক যোদ্ধ পুরুষের ক্লোদিত চিত্র দেখাইয়া পাণ্ডা মহাশন্ত বলিলেন, "দেখিলেন বাবু, সেকালে আমাদের দেশেও ঘোড়া চড়িবার সময় সাহেবদের মত হাঁটু পর্যান্ত উঁচু বুট জুতা পরার রেওয়াজ ছিল'। আমরা হঠাৎ এরূপ মস্তব্যের প্রত্যাশা করি নাই, তাই পাণ্ডা মহাশয়ের কথায় বড় আনন্দ লাভ করিলাম। পরে জানিতে পারিলাম, রাজা রাজেক্সলাল যথন মন্দিরের পুরাত্ত ও শিল্পকলা বিষয়ক অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে এই পাণ্ডা মহাশন্ন ও তাঁহার পিতাঠাকুর তাঁহার সহিত প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। বিবৃধ সংসর্গের এমনিই মহিমা বটে। সাঞ্চী স্তুপের পশ্চিম তোরণে দক্ষিণ দিকন্ত স্তন্তের বহির্ভাগে যে সকল কারুকার্য্য ও কোদিত চিত্র আছে তাহাতে সিংহাকৃতি লিওগ্রিফ আর্চ মন্ত্রযু-মৃত্তিও দৃষ্ট ইইয়া থাকে (৪৮)। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সর্বাধ্যক শ্রীযুক্ত সার্জন মার্সালের মতে এই সকল লিওগ্রিফ এবং পক্ষ-বিশিষ্ট জ্বন্ত মূর্ত্তি, সমস্তই পশ্চিম এসিয়া হইতে আমদানি (৪৯)। ভূবনেশ্বরের মন্দিরে না থাকুক খণ্ডগিরির গুহা-চিত্রে পক্ষযুক্ত হরিণ ক্লোদিত আছে দেখিয়াছি। এ সকল নক্সা ব্যাবিলন, নিনেভে

<sup>(84)</sup> Marshall's Guide to Sanchi, Plate IV.

<sup>(82)</sup> Ibid, p. 44.

প্রভৃতি স্থান হইতে যে কি প্রকারে ভারতে আসিয়াছিল তাহা স্থির ক্রিয়াবলা যায় না। থাঁহারা রাজা রাজেক্ত লাল মিত্র রচিত উড়িষ্যার পুরাতম্ব বিষয়ক বিরাট গ্রন্থ (Antiquities of Orissa) পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থের স্থানবিশেষে প্রাচীন উপানৎ-বিষয়ক আলোচনাপ্রসঙ্গে, বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি ও মন্দিরগাত্রস্থ চিত্রাদি হইতে সংগৃহীত, Wellington boot প্রভৃতির স্থায় জাহুদেশ পর্যান্ত উচ্চ বিশাতী top-boot এর আফুতিবিশিষ্ট উপানৎ বা 'সেকেলে' জুতার woodcut চিত্রের কথা, বোধ হয় সহজে বিশ্বত হইবেন না। শুনিয়াছি ভূটান দেশের লোকেরা আব্বিও এই প্রকার কাপড়ের জুতা ব্যবহার করে। পিতার মূথে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডা মহাশয়ও যে একজন সমঝ্দার ব্যক্তি হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ডাঃ ব্লক্ (Dr. Bloch) প্রভৃতিকেও এই পাণ্ডাই মন্দির-শীমানার বহি:শ্বিত একটি উচ্চ মঞ্চ হইতে শিশ্বরাজ-দেউল দর্শন করাইয়াছিলেন। মঞ্টি এথনও বিভ্যমান। বঙ্গদেশের ছোট লাট প্রভৃতি অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ এই স্থান হইতে মন্দির দর্শন করিয়াছেন। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার্ জন উড্বার্ণ প্রথমে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে ভূবনেশ্বরে গমন করেন। ভগ্নদশাপন্ন মন্দিরগুলি পুরাতত্ত্ব হিসাবে যে কত মূল্যবান তাহা সমাক্ উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রথমে ত্রন্ধের, রাজরাণী, মুজেশ্বর ও পরগুরামেশ্বর এই চারিটি মন্দিরের জীর্ণসংস্কারের আফুমানিক ব্যব্ন নিরূপণ করিতে আদেশ দেন, এবং এতৎসম্বন্ধীয় কাগজপত্রাদি তাঁহার হস্তগত হইলে সমস্ত থরচা মঞ্জুর করেন। এই উপলক্ষে তিনি স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকদিগকে জানাইয়া দেন যে, বৎসরে

৪০০ ্ চারি শত টাকা করিয়া চাঁদা উঠিলে লিঙ্গরাজ মন্দির মেরামতের জন্য তিনিও সরকার হইতে তিন চারি বংসর কাল প্রতিবংসর
৪০০ ্ চারিশত টাকা করিয়া মেরামত পরচা দিবেন (৫০)।
প্রথম চারিটি মন্দির মেরামত করিতে ১৬০১৯ টাকা বায় হয়। শুধু
লিঙ্গরাজ মন্দিরের জীর্গ-সংস্কার কার্য্যেই ২৮৬১ টাকা লাগিয়াছিল।
উত্বার্গ মহোদর পুনরায় ১৯০০ পৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভ্বনেশ্বর
পরিদর্শনার্থ গমন করেন। তাঁহার এই দ্বিতীয়বার আগমন উপলক্ষে
কতকগুলি কৃদ্র মন্দির মেরামতের ব্যবস্থা হয়। সায় জন্ উত্বার্গ
১৯০২ পৃঃ অবল আগপ্রমাসে শেষবার ভ্বনেশ্বর গমন করেন।
তাঁহার কার্য্যকালে থপ্তগিরি ও উদয়গিরির গুদ্দাগুলিও সংস্কৃত ও
সংরক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া ৮৪০৭ টাকা ব্যয়ে সহস্রালিঙ্গ
সরোবর, সারি দেউল ও ভাস্করেশ্বর মন্দির উত্তমক্সপে মেরামত
করা হইয়াছিল।

শির ভারুর্থাদি শক্ষা করিতে গেলে ত্রিভ্বনেশ্বরের মন্দির ও প্রাদশস্থ ক্ষুদ্র মন্দিরগুলি হুই দিনেও দ্রের কথা হুই মাসেও দেখিয়া শেষ করা যায় না।

অধ্যাপক ক-মহাশয়ের ন্যায় বিশেষজ্ঞ ও কলারসিক সঙ্গী পাইরা আমার যে কিরূপ স্থবিধা হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার নহে।

মন্দিরের গাত্রে অঙ্কিত কতকগুলি লতাপাতা ও পশুপক্ষীর চিত্র আমাদের বড়ই কৌতৃহলোদ্দীপন করিয়াছিল। এই 'লতা মণ্ডন' যে কত স্থলর তাহা চিত্র হইতেই প্রতীয়মান হইবে।

<sup>(</sup>e.) Report of repairs by M. H. Arnott, preface.

অনেকস্থলে আবর্ত্তনভঙ্গীর শোভন সামগ্রস্তে আমাদের বঙ্গদেশীয় কুললন্দ্রীদিগের আলিপনার কথা অরণ করাইয়া দেয়।

ডা: রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং ভূবনেশ্বরে অবস্থান করিয়া বড় দেউল. পরগুরামেশ্বর ও মুক্তেশ্বর প্রভৃতি বিভিন্ন মন্দিরের গাত্রনিহিত চিত্রগুলির প্রাণিবস্তাম্ভ (Zoology) ও উদ্ভিদতত্ব কিছুই আলোচনা করিতে ছাড়েন নাই। বরাহ, বহা, মগ, বানর, গোধা, মধিক, শুক, রাজহংস ও অন্তান্ত পশুপক্ষী ও সরীস্পাদি সমস্তই এই সকল চিত্রমধ্যে বিশ্বমান (৫১)। লতা, পুষ্প প্রভৃতির চিত্রেও উড়িয়ারা বড কম পারদর্শিতা লাভ করে নাই। প্রপুষ্পের আলেখ্যের ত অভাব নাই—কোনটি পূর্ণবিকচ, কোনটি অৰ্দ্ধস্টুট, কোনটি বা কোরকমাত্র। আবার কোনও মন্দিরে টোপাপানার আয় 'বড ঝাঁঝি' প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ, কোথাও বা লাউ-শশা-জাতীয় (Cucurbitaceous) শতার অন্তর্গত বহু বল্লরীর চিত্র নানা মনোজ্ঞভাবে স্থাপত্য অলম্বার্ত্রপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ডা: মিত্র সকল কথাই পুঝামুপুঝরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উজিদাদি চিত্রণ-পারিপাটো উডিয়া শিল্পিগণ মিশরীয় ও আসিবীয় শিল্পীদিগের অপেক্ষা ভাল বই মন্দ নয়। উড়িয়া শিল্পী উদ্ভিদাদির কোদিত প্রতিরূপগুলি শিল্প-সৌন্দর্য্যের সহায়কমাত্র মনে না করিয়া মথা অঙ্ক বলিয়াই বিবেচনা করিত এবং অন্য প্রাচীন জাতি অপেকা ইছারা এই শ্রেণীর অলঙ্কার স্থাপত্য-শিল্পে অনেক অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছে (৫২)।

<sup>(</sup>e) Mitra's Indo-Aryans Vol. I, p. 99-101

<sup>(42) &</sup>quot;The Uriya artists depended very largely on the beauty of vegetable forms.....and introduced them as

এক সিংহমূর্ত্তির বেলার উড়িয়াগণ ষা কিছু বিভাট করিয়া বসিয়াছে; নতুবা তাহাদিগের হস্তক্ষোদিত হস্তী, বানর, হরিণ, গণ্ডার প্রভৃতি সচরাচর দৃষ্ট জীবজন্তর প্রতিকৃতি কোনটিই নিশ্দনীয় নহে।

primary, and not as accessory, ornament in their architecture much more extensively than any other nation of antiquity." Mitra's Indo-Aryans, Vol. I, p. 98.

## বিন্দুসাগর।

মন্দির হইতে বাহির হইয়া আমরা স্থানীয় শান্তগ্রন্থাদিমতে মণিকর্ণিকাসমত্রা বিন্দুসাগর তীর্থ দেখিতে চলিলাম। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের বিভিন্ন তীর্থের বারি বিন্দু বিন্দু গ্রহণ করিয়া তবে নাকি এই বিন্দু-সরোবরের উদ্ভব হইয়াছিল। তীর্থযাত্রীর নিকট বিন্দু-সরোবর ও ত্রিভূবনেশ্বর-লিঙ্গরাজ উভয়ই পরস্পর সংশিষ্ট ও অবশ্র দর্শনীয়। একামপুরাণে স্বয়ং মহাদেব ভগবতী সন্নিধানে বিন্দুসাগরের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—"অগ্নি অম্বিকে। দেশকাল পাত্রভেদে যে পুণ্য আহত হয় তাহা অন্ন হইলেও অক্ষয়: কিন্তু বিন্দুহ্রদ তীর্থে সবিশেষ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে এইরূপ কথিত আছে। অরি শঙ্করবলভে। বিন্দুন্তদের পুণ্য মহিমা ও তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব, দেবতাবুন্দ সকলে শ্রবণ করুন এবং তমিও অবধান কর। ত্রিভুবনে যে সকল তীর্থকেত্র, পুণ্যাশ্রম, কানন, কাস্তার, नम, नमी, मतीरूপ, मरतावत्र, इम, कूप, ध्रेपा (क्रमप्रव), शक्रामि मित्रिए সমূহ, ক্ষীরোদাদি সমুদ্র ও জল প্রণালী আছে, তৎসমূহ, বিন্দু বিন্দু করিয়া যে পুণাস্থলে মিলিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বের বিন্দু ক্ষরিত হন্ন বলিয়া যাহার নাম বিন্দু সরোবর তাহার ন্যান্ন পুণ্য তীর্থ আর কুত্রাপি নাই" (১)। একাম পুরাণের প্রায় সমসাময়িক গ্রন্থ কপিল সংহিতায় বিন্দুসরোবরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখিত আছে---

(১) দেশে কালে চ পাত্রে চ পুণামপাল্লমকলং। বিশেষং পুণামাখ্যাতং তীর্বে বিন্দুহুদেহস্থিকে । ২১ "হে বিপ্রগণ! একা একাননে যে বিন্দু সরোবর নামক তীর্থের কথা শোনা যায় তাহার বারি পান করিলে ও তাহার জলে মান করিলে মানবের আর নরকের ভয় নাই। বিন্দুত্তব সরোবর অপেক্ষা পুণাতর তীর্থ কথনো ত্রিলোকে ছিল না বা কথনো হইবে না। হে বিপ্রগণ! ঐ সরোবরের সলিল যে অমৃত সে বিষয়ে বিন্দুমাক্র সংশয় নাই। ঐ বিন্দুত্তব সরোবরে সান করিয়া যে ব্যক্তি বৃষভধ্বক মহাদেবের বিগ্রহ দর্শন করিবে সে সর্ব্ধণাপ হইতে মৃক্তিলাভ করিয়া শিবভমুতে বিলীন হইয়া যাইবে" (২)।

মাহান্যাং তস্য বক্ষামি পুণাং বিল্হুদ্স্য চ।
শৃণ্ক বিদশাঃ সর্ব্বে ছং চ শক্ষরবাতে ॥ ২২
কৈলোক্যে যানি ভীর্থানি পুণাক্ষেত্রাক্রমানি চ।
কালায়বননদান সির্মান্ত সরীপ্রণাঃ ॥ ২৩
সরাংসি হুদকুপানি নিঝারাঃ সাগরাঃ প্রপাঃ ।
প্রসাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ ক্ষীরোদাদার্শবাত্তথা ।
প্রবন্ধি বত্র বৈ সর্বে বিন্দুলাকর্ম নিপাঃ [বিন্দুলাক্রমিণাঃ ?] ॥২৪
বিন্দু! প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি পুণাভীর্মুদান্তং ॥ ২৫

একাত্রপুরাণ, গোবিলয়থ সম্পাদিত উড়িয়া সংস্করণ, (Cuttack Printing Company 1912.) পু: ১২১।

(২) একাজকানদে বিপ্রতীর্থং বিন্দুসরঃ শ্রুতং।
তি আলাছা চ পীড়া চ ন মরো নরকং একেং ।

ন ভূতং ন ভবিবাঞ্চীর্বং বিন্দু দ্ববাৎ পরং। বিন্দু দ্বৰুলং বিপ্রা অমৃতং নাত্র সংগদঃ॥ বিন্দু দ্বের মরঃ মাতা বঃ পদ্যোগ্যভধ্যকং। [পদ্যোৎ ব্যভধ্যকং]

সর্ব্বপাপবিনিমূক: শিবদেহে প্রলীয়তে । ক্পিলসংহিতা Ms. A. S. B., p. 24. বঙ্গদেশেও উড়িয়ার এই তীর্থমাহাত্ম্য বড় কম ঘোষিত হয় নাই।
শিবায়নে শিবের উক্তির মধ্যে দেখিতে পাই:—

"ইহাতে করিবে সান যেই সাধু জন। আমার সাযুজ্য পাবে ওহে দেবগণ॥ বিন্দুছদে সান করি মম লিঙ্গবরে। দর্শন করিবে যেই অতি ভক্তিভরে॥ পাতক কদাচ দেহে না রহিবে তার। মম লোকে যাবে অস্তে বচন আমার॥"

মন্দিরের পরই বড় দাও। বড় দাও অতিক্রম করিয়া বিন্দু-সাগরে যাইবার পথ। ছই পার্মে ছই সারি দোকান; তাহার মধ্যে কোন কোনটিতে শুক্না বেগুণ, সারো (কচু) ও বৈত-কঁথারু (বিলাতি কুমড়া) বিক্রীত হইতেছে। তরিতরকারী বড়ই ছর্ম্মূল্য বলিয়া বোধ হইল। অপর একটি দোকানে সিদ্ধি-ঘোঁটা বাটির স্থায় লাল পাথরের মোটা বাটি ও চন্দন-ঘষা 'পাটা' প্রভৃতি বিক্রমার্থ সজ্জিত রহিয়াছে দেখিলাম। শুনিয়াছিলাম, ভুবনেখরে গণেশ. শন্মী প্রভৃতি কুদ্র কুদ্র দেবমূর্ত্তিও (statuettes) বিক্রয় হয়। জীযুক্ত হেভেল প্রস্তর থোদাই-( stone-carving ) বিষয়ক সরকারী monograph পুস্তিকাম স্থানীয় ভাস্করদিগের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারাই ত অনেক পুরাতন মন্দিরের ভগ্ন ব্দংশগুলি সরকারের ব্যয়ে স্থন্দর ভাবে মেরামত করিয়া দিয়াছে। ছুর্ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত প্রদর্শক অভাবে আমাদিগের অদৃষ্টে তাহাদের শিল্পশালা দর্শন করা ঘটিয়া উঠিল না। স্থানীয় স্চী-শিল্পের নিদর্শনের মধ্যে দেখিলাম, কতকগুলি কারুকার্য্য করা "বটুয়া" অথবা থলিয়া। উড়িয়াগণ সাধারণতঃ ইহার মধ্যে পান, মদলা প্রভৃতি

রাধিয়া থাকে। আমাদিগকে নৃতন লোক দেখিয়া স্থানীয় দোকানদারেরা অসম্ভব রকম দাম চাহিয়া বসিল। মিষ্টারের দোকানে
তেলে-ভাজা জিলাপীই বেশী, তাহাও আবার টাট্কা নহে; তবে
পূর্ব হইতে বায়না দিলে ভাল থাবার ও পাওয়া যায়। এই সকল
দোকান দেখিতে দেখিতে আময়া কয়েক মিনিটের মধ্যে বিল্সাগর-তীরে উপস্থিত হইলাম। এই বিল্সেরোবরের পৃতসলিলে
আঞ্জীটেতন্যদেব অবগাহন করিয়াছিলেন। গোবিল্দ দাসের করচায়
আঞ্জিফটেতত্য যে লিঙ্গরাজ্ব দর্শন করিয়াছিলেন কেবল তাহাই
লিখিত আছে—

"তার পর শিংরাব্দের মন্দিরে যাইরা। কি জানি কি ভাবে প্রভু উঠিল কান্দিরা॥" (৩)

কিন্ত চৈতন্তভাগবত গ্রন্থে দেখিতে পাই—
তবে প্রভু আইলেন শ্রীভূবনেশ্বর।
গুপ্ত কাশীবাস যথা করেন শঙ্কর॥
সর্ব্বতীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
বিন্দুসরোবর শিব স্থজিলা আপনি॥
শিব প্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্ত।
স্নান করি বিশেষ করিলা অতি থৈতা।
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দিকে শিবধ্বনি করে অমুচর॥

<sup>(</sup>৩) গোবিন্দ হাসের করচা, Sanskrit Press Depository Edition, পু: ৩৩।

নৃত্যগীত শিব অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র॥ (৪)
চৈতন্ত মঙ্গলেও এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—
"কাঠাতিপাড়া ধরণী ছাড়িঞা একাম্রবনে।
দেখিল ভ্রনেশ্বর লিঙ্গ বিরোচনে॥
বিন্দ্রবোবরে সান কৈল গৌরচন্দ্র।" (৫)

শ্রীমৎ মুরারি গুপ্তের করচায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের ত্রিভূবনেশ্বর দর্শন ও একাম ক্লেত্রে অবস্থানবিষয়ক বিবরণ একটু বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীমৎ মুরারি লিথিয়াছেন শ্রীচৈতন্তদেব ভূমিতলে দশুবৎ হইয়া নতমন্তকে ক্তিবাসদেবকে বন্দনা করিয়াছিলেন। ভিনি গদ গদ বচনে দেবাদিদেব গিরীশের স্তব উচ্চারণ কালে জনৈক শিবভৃত্য তাঁহাকে 'বরমাল্য গন্ধে' বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে বহির্গৃহে স্থান দিয়াছিল। স্থানিদ্রায় সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া, মহাপ্রভু পর্মিন প্রাতঃকালে ক্রফণীলা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিন্দুসরোবরে স্নান ও এভিত্বনেখর দেবকে দর্শন পূর্বক ভগবান শ্রীচৈতত্ত প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া তথায় স্থথে সমাসীন হইয়াছিলেন। তৎপরে ভক্তগণসন্ধল্পিত বরাল্প ভোজনান্তর তিনি ক্রফণদামুক্ত ধ্যান করিয়া সংহাইচিত্তে অপ্রিমগ্ন হইয়াছিলেন। দেবাদিদেব শৃলপাণির মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্তের মনে উদয় হইতেই একজন গ্রাহ্মণ হস্তে মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া তাঁহার সন্মুথে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উহা গ্রহণ করিতে অমুরোধ করিয়াছিলেন। ত্রীগোরাঙ্গ নতমন্তকে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া


<sup>( 8 ) ৺</sup>শিশিরভূমার ঘোষের সংকরণ, পৃঃ ২৯৮।

<sup>(</sup> ८ ) हे म् डें दस्त्रचं थ. १: ১٠٠।

অমূতবং উহা আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই শিব নির্মান্য ভক্ষণের কথা শ্রবণ করিয়া তদীয় অগুতম ভক্ত, মহাতেজা, দামোদর পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ভৃগুশাপ হেতু শিবনির্মাল্য গ্রহণ করিতে নাই তাহা জানিয়াও ভগবান কেন উহা ভক্ষণ করিলেন ?" এ কথার উত্তরে, শ্রীক্লফটেতক্ত তাঁহাদিগকে ভেদবৃদ্ধি পরিহার করিতে উপদেশ দিয়া, বুঝাইয়া দেন যে, 'স্বয়স্তু লিঙ্গসায়িধ্যে হরিহরের ঐক্য বিষয়ে অভেদবৃদ্ধি হইয়া পূজা করিলে কদাপি শাপগ্রস্ত হইতে হর না এবং তথার মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে লোকে রোগ মুক্ত হয়, স্থির সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং মোক্ষলাভ করিয়া থাকে"। (৬)। এইরূপে **এ**টিচতম্য নিজ উদারতা **গুণে নিজ অমুচরগণের** মধ্য হইতে সম্প্রদায়গত বিষেষবৃহ্নি নির্বাপিত করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। পাছে কেহ শিবের প্রসাদ বলিয়া অগ্রাহ্য করে এই ভয়ে কপিলসংহিতাকারও লিঙ্গরাজের নৈবেগ্ন মহাপ্রসাদ বলিয়া প্রচার করিয়া বলিয়াছেন যে, পুণ্য শঙ্কায় যদি কাছারও কর্তৃক ইহা অনাদৃত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে সন্দেহ নাই। অন্তাপি লিক্ষরাজের প্রসাদ, জগন্নাথদেবের প্রসাদের ভার, জাতিভেদমূলক স্পর্শদোষরহিত মহাপ্রসাদ বলিয়াই পরি-গণিত (৭)। বিন্দুসাগর তীরে আপাততঃ আমাদের প্রসাদ

<sup>( • )</sup> অীথীকৃষ্টেভনা চরিতন্—আমৎ মুবারি ভাগ প্রণীভন্ অটনসর্গ পৃ: ১৬১-১৬৭, নবমর্গ পৃ: ১৬৮-১৬৯-১৪-।

<sup>(</sup>१) "মছাএসাদং নৈবেদ্যমিতি প্রাচ্ম হর্বছঃ।
একাজকাননে বিকোর্দেছে প্রাক্ষণনত্মাঃ।
নৈবেদ্য লিজরাজস্য পুণ্য শক্কাক্ষ মা কুথাঃ।
তহনাদৃত্য নরকং বাতি নাত্যক্র সংশয়ঃ।"
কণিলসংহিতা, A. S. B. Ms. p. 26.



বিন্দু সাগর। বাজা রাজেন্দ্রশাল মিত্রের:গ্রন্থে প্রদত্ত চিত্র হইতে ] 🔠 পুঃ ৭:





বিন্দুসাগর মধ্যস্থ দ্বীপ। [ শ্রীয়ক্ত অর্দ্ধেক্রকুমার গঙ্গোপাগায় মহাশয়ের সৌজন্তে ] (প: ৮০

পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। আমরা আর কালক্ষেপ না করিয়া 
ছদে অবতরণ করিলাম। ছদের জল পদ্দিলপ্রায়। এখন ছদ-নিহিত 
ভূমধ্যস্থ প্রস্রবণও এ আবিলতা দ্র করিতে সমর্থ নহে। পূর্ব্ধকালের 
সেই "দৃক্পেয় \* \* পাছপ্রান্তিহরং স্থধাজনিতনিশ্রন্দানন্দবপুং" 
প্রভৃতি বর্ণনা এখন কথামাত্রেই পর্যাবসিত। দক্ষিণালুর পাণ্ডাদিগের 
উপদ্রবে দ্রদ্বোগত যাত্রী স্বস্থ হইয়া এই পদ্ধিল জলে নামিয়াও 
যে স্নান করিবে, সে স্থবিধা বিরল। আমরা অরদ্বর্গ জলে নামিয়া 
পুনরায় তীরে ফিরিয়া আসিলাম। এত বড় পাথর-বাঁধান পুক্রিণী 
আর কথনও দেখি নাই। বহু তীর্থাত্রিসমাকীর্ণ এই বিশাল 
সর্বোবর দর্শন করিলে বাস্তবিকই মনে ভক্তিরসের সঞ্চার হয়, 
ভক্তকবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে.—

কোট কোট তীর্থবাত্রী করি প্রণিপাত। খনিয়া তুলেছে তোমা, ওগো পুণাথাত॥

কোটি কোটি পূস্পাঞ্জলি অর্থ্য নিবেদন। তব ৰক্ষে মন্দিরের করেছে স্থজন॥(৮)

বিন্দুসাগরের দক্ষিণধারে জলের কিনারা পর্য্যস্ত পাথরের সিঁড়ি এখনও অবিক্বত অবস্থার রহিয়াছে তবে অস্তাস্ত ধারে কতক কতক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জলের গভীরতা গড়ে ৬ ফিট হইতে ১০ ফিট মাত্র হইবে (১)। পুরীর নরেক্স-সরোবরের স্তার

<sup>(</sup>৮) বীবুক কালিদান রার কৃত পর্ণপুট, পু: ১৬-১৪।

<sup>( &</sup>gt; ) Puri Gazetteer p. 243. List of ancient monuments in Bengal গ্ৰন্থে প্ৰসলে কিন্ত ১০ ফুট অৰ্থাৎ ১০০১ হাত জলের কথাই উলিখিত হইলাছে, ( Vide p. 254 )।

বিন্দুসাগরের মধ্যস্থলেও একটি অনতিকুদ্র (৫০´×৬০´) ৰীপ থাকায় সরোবর-শোভা বহুল বর্দ্ধিত হইয়াছে। দ্বীপমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্রমন্দিরে বিষ্ণুর স্নান-যাত্রাপর্কোপলকে যাত্রিগমাগম হইয়া থাকে। মন্দিরমধ্যস্থ ফোয়ারা হইতে জনধারা পাণ্ডাগণ কর্ত্তক স্থকৌশলে বিগ্রহগাত্তে নিশিপ্ত হওয়ায় সরলপ্রকৃতি দর্শকেরা অনেকেই এ ঘটনা অলোকিক বলিয়া মনে করে। বলা বাছলা, নিকটস্থ একটি মগুপের উপরিস্থ আধারসঞ্চিত বারিরাশি ফোয়ারার নশমুখে নির্গত হইয়া বিগ্রহের এই স্নান-গীলা স্ক্রমম্পন্ন হয়। এ তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িলে তীর্থমহিমা কুল্ল হইবে, এই আশক্ষার বোধ হর, সকল কথা সাধারণকে জানিতে দেওয়া হয় না। বিন্দুসাগরের শ্বচ্ছ ও স্থানির্মাণ বিশেষ নয়নানন্দকর বলিয়া পূর্ব হইতেই ইহা দেব-মাহাত্ম্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হইন্নাছে। রান্নসাহেব জীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ বস্থ মহাশন্ন একাম পুরাণের ৩ম অধ্যন্ন হইতে যে অংশ বঙ্গীয় এসিয়াটক সোসাইটর পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন ( > • ) তাহাতে স্বয়ং মহাদেবের মূথে নিম্নলিথিত উক্তি প্রদত্ত হইয়াছে—"আমি মেবেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়া এখানে ( একাম্রতীর্থে ) অবস্থান করিব। এই হ্রদের (বিন্দু সাগরের) স্থানির্মাণ ও স্বচ্ছ জল আমার সদাই প্রীতিকর হইবে। এ সলিলে সকল পাপ ধৌত হইয়া যায়।" এখনও বিন্দুসাগরে মুমুকু নরনারীর সমাগম দেখা যায় বটে. কিন্তু পূর্বকালের সে Romance এর গন্ধ আর কল্পনার সাহাব্যেও আনয়ন করা সহজ নহে। এখন আর সম্ভরণরতা তরুণীগণ 'প্লবমান বৃদ্ধ কমঠীর' পুষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভাহাকে ভাঁহাদের

<sup>(&</sup>gt;•) J. A. S. B. 1897, pp. 11-15.

শীলাভরণীতে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন না। কচ্ছপপ্রবর ড্ব দিরা পলাইতে গেলে, এখন আর তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিয়া তাহাকে ধরিতে যান না। বিলাসিনীরুন্দের 'শাখামূগের ন্যায় বিচিত্র অলক্রীড়াভঙ্গীতে' আর ভটদেলে দর্শকর্নের জনতা বৃদ্ধি হয় না। বিন্দু-সরোবরে জলকেলির এই অপূর্ক বিবরণ "Epigraphia Indica" গ্রন্থে প্রকাশিত কোদিত লিপির পাঠ ও অমুবাদ হইতে গৃহীত। হিন্দু ধুয়ার্ট নামে স্থপরিচিত কর্ণেল ধুয়ার্ট (Col. Stuart) (১১) বর্ত্তক এই প্রস্তর্গাদিপিখানি সংগৃহীত হইশ্লাছিল। লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ব্লাক্লা অনঙ্গ ভীমদেবের কন্যা, হৈহয়রাজ পরমারি অথবা পরমাদ্রির পত্নী চক্রিকা দেবী, একামকাননে এক বিষ্ণুমন্দির সংস্থাপন করিয়া, বলদেব, ক্লঞ্চ ও স্থভদ্রার ('বলক্বফৌ স্থভদ্রাঞ্চ') মূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। भिनाती विम्नू-मात्रावादत्र जीत्त व्यवश्चि हिन विनेत्रा निभित्नथक উমাপতি বিন্দু-সরোবরে অঙ্গনাগণের জলক্রীড়ার কথাও উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। অক্ষরের আক্বতি হইতে নিপিথানি খুঃ চতুর্দশ শতান্দীর বলিয়া অমুমিত হয়। কিন্তু লিপিমধ্যে চক্রা বা **हिन्द्र को एक्टी कर्ज़क मिन्नत्र** निर्माण को न "त्याम-विष्ठ९-क्ष्णी<u>स्त्र</u>त्रमना-চক্র'' অর্থাৎ ১২০০ শক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এখন ভূবনেশবের একমাত্র বৈষ্ণব মন্দির, রাড়ীয় শ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রান্ধণ

<sup>(</sup>১১) ইনি পরবর্তীকালে মেজর জেনারাল পবে উন্নীত হইরাছিলেন।
১৮২৮ অব্দে ১লা এপ্রিল ভারিবে কলিকাভার চৌরসীতে তাঁহার মৃত্যু হর।
"বিগ্রহ অপহারক" বলিরা ইনি ভলামীগুন সমাজে বড়ই অধ্যাতি লাভ
করিরাছিলেন। তাঁহার সমাধিগুভ হিন্দুমন্দিরের নার আকৃতিবিশিষ্ট। ক্ষিত
আছে, ই,রার্ট পলাসাপরে ( সাপরবাণে) একটি মন্দির প্রভিঙা করিরাছিলেন।

ভট্ট ভবদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনস্ত বাস্থদেবের দেউল (১২)।
লিপিকথিত মন্দিরের আর চিহ্নমাত্রও নাই। সাধারণের অরণপথ
হইতে উহা বহুপূর্বেই অপস্ত হইয়া গিয়াছে। মন্দিরগুলি
সংরক্ষণের জন্য সরকার হইতে ব্যবস্থা না হইলে, আরও কয়েকটি
প্রাচীন মন্দির বোধ হয় এই দশাই প্রাপ্ত হইত। ওভকলা-লন্দ্রীর
বর্তমান হরবস্থার কথা বিবেচনা করিলে বাস্তবিকই রাজা
রাজেক্রলাল ধৃত Thomas Browne এর ভাষায় বলিতে ইছলা
করে—"Oblivion reclineth on her pyramids turning
old glories into dreams."

<sup>(</sup>১২) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পজোপাধ্যায়ের মতে রাজারাণী দেউলটিও বৈক্য মন্দির।

## অনন্ত বাস্থদেব।

আমরা তুবনেশ্বের মন্দির লিঙ্গরাজ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি শুনিরা বন্ধুবর র—জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি অনস্ত-বাস্থদেব मिलत्त्र शिक्षाहित्त ?" क्वित्त एमं त्वज़िहेर्ड शैहात्रा व्याप्तिन, তাঁহাদের কথা স্বতম্ম; কিন্তু তীর্থ-কর্ত্তব্যাদি সম্পাদন করিতে श्रेरण পুরাণোক্ত নির্দেশ-অমুসারে অগ্রেই এই বিষ্ণু-মন্দির দর্শন করা বিধের (১)। কপিল সংহিতার একাদশ অধ্যায়-পাঠে काना यात्र य भिरवत এই তীর্থে আগমনের পূর্বের বাস্থদেব ও অনস্ত তথায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন (২)। কিম্বদস্তী-মতে বিষ্ণুই মহাদেবকে এই স্থানে তাঁহার গুপ্ত আবাস সংস্থাপন করিতে অহুমতি প্রদান করেন (৩)। সেইজন্ত শিঙ্গরাজের পূজার পূর্ব্বে ভূবনেশ্বের এই একমাত্র বিষ্ণুমন্দিরে অনস্ত ও বাস্থদেবের অনুমতি-গ্রহণ-উদ্দেশ্যে পূজার্চনা করিতে হয়। বিন্দুসাগরে স্নান ও পিড়-তর্পণাদি না করিয়া এবং যথারীতি মন্ত্রপাঠপুর্বক অর্দ্ধ-পাপহরা দেবীর পূজা সমাপন না করিয়া কোনও পুণ্যকামী তীর্থবাত্রীই লিক্সরাজ দেবকে দর্শন করার অধিকার লাভ করেন না। সম্ভবতঃ এই প্রচলিত বিধি ও পূর্ব্বোক্ত জনশ্রতি হইতে সাধারণের

<sup>(</sup>১) "छत्राधिन्यूइत्व त्राषा खडेवा शूक्त्रवाखयः। विवी शांत्रहा किव खडेवा। नावधानष्ठः"। निवश्रवात २व व्यथाव quoted in J. A. S. B. Vol. VIII, 1972. p. 343.

<sup>(</sup>२) क्लिनरहिका, ১১म व्यशांत्र, २२ पुः, अनिवाणिक नानाहिणित पूषि।

<sup>( )</sup> Ant. Orissa, Vol. II. p. 62.

বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ভট্ট ভবদেবের এই মন্দির লিঙ্গরাজ দেউল অপেক্ষাও প্রাচীন।

পৌরাণিক র্ত্তাপ্ত হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নিকাশন বড়ই হুরূহ ব্যাপার। ব্রহ্মপুরাণে অনস্ত বাস্থদেবের যে 'গুছ বৃত্তান্ত' বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কলিযুগের কোন মন্দিরনির্ম্মাতার উল্লেখ দেখা যায় না এবং উহা যে একাদ্রক্ষেত্রে অবস্থিত এরপ শুস্ত ইন্দিতও কোথাও নাই (৪)। ভৌগোলিক অবস্থান-প্রসঙ্গে পুরুষোভম-ক্ষেত্রের (৫) উল্লেখ এবং স্থর্গরার দর্শন ও সমুদ্রমানের কথা হইতে বৃঝা যায় যে পুরীতীর্থের মন্দিরটির বিষয়ই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্র জগরাপদেবের মন্দিরের অন্তর্গত অনস্ত বাস্থদেবের ক্ষেত্র মন্দির সাধারণের নিকট সেরপ স্থারিচিত নহে, এবং কণিল সংহিতা প্রভৃতি তীর্থ-মাহাত্ম্য বিষয়ক গ্রন্থে একাদ্রক্ষেত্রের এই জনার্দ্ধন মুর্বিরই বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে, দেখিতে পাই।


'একামে পরমং বন্ধ বাস্কদেবেতি সংজ্ঞক:। ভাতি পাষাণ-বপুষা মুক্তিদোমুরনাশন:॥ ক্কত্বা কার্য্যমকার্যং বা দৃষ্টে কামে জনার্দনং। নরো বৈকুষ্ঠমাগ্রোতি নাস্তথামুনিসন্তমা:॥'(৬)

ব্রহ্মপুরাণে কিন্তু একাশ্রক্তের বিষয়ক ৪১ অধ্যারে কোথাও অনস্ত বাস্থদেবের উল্লেখ নাই স্নতরাং মনে হয়, যে এই ব্রহ্মপুরা-ণোক্ত অনস্তবাস্থদেব ভূবনেশবের অনস্ত বাস্থদেব না হওয়াই

<sup>(</sup> ४ ) এক্ষপুৰাণ, বলবাসী সংক্ষরণ, ১৬৭ জ্বখার, পৃঃ ৬৯০---৬৯৬; এ, এ, ৪৫ জ্বখার, ৮৬ ও ৮৭ প্লোক, পৃঃ ২৬১।

<sup>(</sup>e) 3 7: 6x01

<sup>( · )</sup> ক্পিল নংহিতা, এসিরাটক সোনাইটির পুথি, পু: • ।



अन्छ वाद्यम् यभिष्यत्र भिषत्र दम्म । ( দক্ষিণ পশ্চিম হইতে ) বঙ্গীয় এদিয়াটিক সোদাইটির দৌজতে ] পিঃ ৮৫

সীন্তব। ব্রহ্মপুরাণের প্রাপ্তক্ত অংশ রচনাকালে সম্ভবতঃ ভ্বনেখরের এ মন্দিরটি নির্মিত হয় নাই, কপিল সংহিতা পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া ইহাতে এ বিষয় উদ্লিখিত হইয়াছে (৭)।

ব্রহ্মপুরাণোক্ত বৃত্তান্তে বিশ্বকর্মা এই বিগ্রহ মূর্বির নির্মাতা, এবং প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং দেবরাজ। মেঘনাদ ইন্দ্রপুরী অধিকার করিলে পর অনস্তবাস্থদেব মূর্ত্তি লক্ষার আনীত হর এবং বিভীষণ উহা লাভার নিকট হইতে চাহিরা লন। রামচক্র লক্ষা-বিজয়ের পর অবোধ্যাপুরীতে এই মূর্ত্তি আনরন করেন এবং 'ছর্লভ বৈক্ষব পদে' প্রবেশ-কালে সমুদ্ররাজকে উহা প্রদান করেন। পরে 'কাংসাদি ছট্ট রাজগণকে বধার্থ' সম্বর্ধণসহায় ভগবান ক্রফ বস্থদেবকুলে অবতীর্ণ হইলে, "সরিৎপতি সমুদ্র কোনও কারণাস্তরে" জল হইতে এই প্রতিমা উদ্ধার করেন। ছাপরযুগের এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াই পুরাণ-কার অনস্ত বাস্থদেব-মাহাত্ম্য সমাপ্ত করিয়াছেন। মন্দিরটি লিকরাজ মন্দিরের তুলনায় অপেকাক্ষত আধুনিক বলিয়াই হয়তো কপিল-সংহিতা রচয়িতা পাছে উহার গৌরব ক্ষ্ম হয়, এই ভয়ে লিখিয়াছেন যে যদি কেহ 'আমি একামক্রেত্রে গিয়া পুরুষোত্তম-দেবকে দর্শন করিব' এই কথা কয়টি মাত্র উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি বিষ্ণুপুর গমন করে (৮)।

র—বলিলেন, "তীর্থযাত্রী হিসাবে না হইলেও আর এক কারণে

<sup>(</sup>१) অন্ধপ্রাণে একাত্রক্কেত্র অনন্ত বাহুবের মন্দিরের বর্ণনা না থাকিলেও ভাত্মরেমর নামক অপর একটি মন্দিরেরও উল্লেখ বেথা বার (৪১ অধ্যার, ৭৭ লোক, বলবাসী সংক্রণ)। বৃহদারতদ নিবলিকবিশিট এই বেউলটি অদ্যাপি তুবনেম্বরে বিদ্যান্য রহিরাছে।

<sup>(</sup>৮) "একাত্রকং গমিব্যামি ক্রক্যামি পুরুষোত্তমং। ইত্যুচ্চরতি বস্যান্যে সোহণি বিকুপুরং ব্যবেৎ ।" কপিলসংহিতা ( A. S. B. Ms. ), পুঃ ২৯।

এই মন্দিরটা বাঙ্গালীর অবশ্য-দ্রপ্টবা। মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা ভট্ট ভবদেব রাটীয় শ্রেণীর সাবর্ণ গোত্রীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বঙ্গদেশে সাবর্ণ চৌধুরীদিগের বংশধরগণ এখনও বিশ্বমান" (৯)।


র—ভায়ার এ কথা শুনিয়া আমাদেরও বিশেষ আঞাহ জন্মিল; বলিলাম, "আজ বৈকালেই তুমি আমাদিগকে সেথানে সঙ্গে লইয়াচল।"

মন্দিরে পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমরা প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া মন্দির-মর্শনের জন্ম জনৈক পাণ্ডার সাহায্য গ্রহণ করিলাম। সে ব্যক্তি একটি আলো লইয়া আমাদিগকে মন্দির প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিল। প্রাঙ্গণটি আগাগোড়া বালিয়া ও মুগ্নি পাথরের টালি দিয়া বাঁধান। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন বহুসংখ্যক থণ্ডালাইট (Khondalite) জাতীয় প্রস্তরের খণ্ডও এ উদ্দেশ্যে ব্যবস্থত হইয়াছে (১•)। মন্দিরের চারিদিকে ৯ ফিট্ উচ্চ ল্যাটেরাইট্ প্রস্তর নির্দ্ধিত প্রাচীর। এই চৌহদিভুক্ত সমগ্র ভূ-থণ্ডের পরিমাণ ৩০৩ একর্—সোজা হিসাবে প্রায় এক বিষা আন্দাজ হইবে। আসল মন্দিরটি যে জমির উপর অবস্থিত তাহার পরিমাপও '০৮২ একরের কম নহে। এ মন্দিরের নির্মাণপ্রণালী ঠিক শিঙ্গরাজ মন্দিরেরই অফুরূপ। থোদাই কাজ ও নক্সা প্রভৃতিতে পদে পদে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, যেন বড় দেউলের ইহা একটা ছোট-থাট সংশ্বরণ মাত্র। তবে একটু তফাৎ এই যে অস্তাস্ত দেব-মন্দিরগুলি পূর্ববারী; কেবল এই দেউলটীরই তোরণ পশ্চিম মুখে অবস্থিত। ভারতবর্ষে মন্দিরাদি হউক বা আবাস-গৃহই হউক

<sup>( &</sup>gt; ) J. A. S. B. Vol. VIII, 1912, p. 340,

<sup>(3.)</sup> M. Ganguli's Orissa, p. 370.

## ( চিত্র ৩০ )



অনন্ত বাহ্নদেব মন্দির। [ শ্রীযুক্ত অর্জেক্সার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্তে ]

[ পৃ: ৮৬

বায় ও আলোকের অবাধ চলাচলের জন্ম এবং সম্ভবতঃ স্বাস্থ্য-সংরক্ষণকরে, পূর্বাধারী করিয়াই নির্মিত হইত; শিল্পশাস্ত্রে মতে নরসিংহ অবতার ব্যতীত বিষ্ণুর অন্তান্ম অবতারের মন্দিরগুলি পূর্বা-ছারী করিয়া নির্মাণ করার নির্দেশ দেখা যায় (১১)। ডাক্তার লেবঁ (Le Bon) এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে মণিকোঠায় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ উদীয়্মান স্থ্যের সন্মুখীন থাকেন এই উদ্দেশ্যেই প্রধান ছার পূর্বা দিকে অবস্থিত হইত। সাধারণ রীতির এই ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রে যে কি কারণে ঘটিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ্ব নহে।


দেখিলাম, প্রবেশদারের অনতিদ্রে পশ্চিম পার্শ্বস্থ প্রাচীরের ভিতরের দিকে হুইথানি শিলালিপি সংলগ্ধ রহিয়াছে। একথানি ভট্ট ভবদেবের প্রশন্তি এবং অপরথানি স্বপ্লেশ্বর কর্তৃক মেঘেশ্বরদেবের মন্দিরপ্রতিষ্ঠাবিষয়ক। এই লিপিদ্বয়ে ব্যবহৃত বর্ণমালা, বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী অক্ষর সমূহের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত; দ্বিতীয় ও চতুর্থ নৃসিংহদেবের তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির স্থায় দস্তর মত বাঙ্গলা হরফু নহে (১২)।

প্রধান মন্দিরের চারিটি কোণে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত; তাহার মধ্যে তুইটা ভগ্নদশাপন্ন। আমরা মন্দির দর্শন-কালে কোনও পাণ্ডাকে পশ্চিমদিকস্থ ক্ষুদ্র মন্দিরটাতে পাক করিতে দেথিয়া-

<sup>(</sup>১১) 'মানসার' শিল্পাত্তে এইরপই বর্ণিত আছে—''পূর্ককে জ্বীকরং প্রোক্তং নারারণমধাপি বা। আমস্যাভিমূপং বিকৃং নারসিংহং পরালুপম্॥" (M. A. Ananthalwar's Indian Architecture, pp. 147—148. Book I, Chap IX.) কিন্তু পিবালরগুলি যে পশ্চিম ঘারীও হইতে পারিত 'মানসার' গ্রন্থে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিলাছে।

<sup>( &</sup>gt; ) R. D. Banerji's The Origin of the Bengali Script, p. 6.

ছিলাম। অনস্ত বাস্থদেব মন্দিরে স্বতন্ত্র পাকশালা নির্দিষ্ট থাকার র-ভায়া প্রাচীন মন্দিরের এরূপ অপব্যবহার অক্যায় বলিয়া বিশেষ অহুযোগ করিলেন। পাণ্ডা মহাশয়ও লক্ষিতভাবে প্রতিশ্রুত হই-লেন যে তিনি আর কথনও গে মন্দির এরপভাবে ব্যবহৃত হইতে দিবেন না। বস্তত: মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত ত্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে অবহিত হইলে মধাযুগের এই সকল প্রাচীন হিন্দুকীর্তিস্তম্ভল এখনও অনেকাংশে অন্নায়াসেই রক্ষা পাইতে পারে। মন্দিরের চারিটি অংশ (১)—শিথর (২)—জগমোহন (৩)—নাটমন্দির (৪)— ভোগমন্দির। জগমোহনের ছারদেশে নবগ্রহ-প্রস্তর সংলগ্ন থাকার অনুমান হয় যে নাটমন্দিরটা পরবর্ত্তীকালে নির্দ্মিত হইয়াছিল, ষেহেত মন্দিরের পুরোভাগে অবস্থিত মণ্ডপাদির দারদেশেই সাধারণতঃ এ প্রস্তর সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। নাটমন্দিরের অবস্থান হেডু মন্দিরের অন্তর্দেশ বড়ই অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার গঠনও নিতাস্ত সাদাসিধা ধরণের; সেব্স্ম্য উহা পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত বলিয়াই ধারণা জন্মে। ভোগমগুপে অন্ন, ব্যঞ্জন প্রাভৃতির ভোগ প্রদন্ত হইয়া থাকে। ইহাই মহাপ্রসাদ বলিয়া পরিগণিত। জগন্নাথ ও লিজরাজের প্রসাদের ভার অনন্ত বাস্থদেবের প্রসাদও জাতিভেদজনিত স্পর্শদোষে কলুষিত হয় না। বিশেষজ্ঞগণ এই প্রসাদ-মাহাত্ম্য মন্দিরের প্রাচীনত্ত্বের একটা স্বস্পষ্ট নিদর্শন বলিরা বিবেচনা করেন। রাজা রাজেলাল মিত্র ভোগমগুপটিও পরবর্ত্তী-কালে নির্মিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে কোনরূপ কারুকার্য্য নাই; কেবল দেওয়ালের পন্থের কাজেই যাহা কিছু বিশেষত্ব দেখা যার। শিথর ও জগমোহনের গাত্তের খাঁজ ও কুলঙ্গিতে বহুসংখ্যক মূর্ত্তি আছে, কিন্তু নাটমণ্ডপে এরূপ একটীও



অনস্ত বাস্থদেবের মন্দির। ( দক্ষিণ পশ্চিম ২ইতে ) বঙ্গায় এসিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্মে | পুঃ ৮৮


ষ্ঠি দৃষ্ট হর না। রাজা রাজেন্দ্রলাল কলস পর্যান্ত শিপরাংশের মাপ ৬০ ফিট্ বলিরা নির্দেশ করিরাছেন; কিন্তু স্বর্গীর রার মনো-মোহন চক্রবর্তী বাহাছর মহাশরের মতে বিমানের উচ্চতা ইহা অপেকা আরও অধিক হওরাই সম্ভব। শিপরের সহিত সংলগ্ধ ছোট ছোট তিনটা মন্দির আছে। এগুলি জগমোহনের স্থার প্রেনেশ-প্রকোষ্ট্ররূপেই (vestibule) ব্যবহৃত হইত। শিপরের ও জগমোহনের চারি ধারে হই সারি করিয়া কুলঙ্গী। শিপরদেশের উর্দাধঃ বিস্তৃত মধ্যভাগের হুই পার্শ্বে পোস্তাবন্দীর (buttress) মত তিনটা করিরা উদ্গত অংশ রহিয়াছে। খাঁজগুলি আমলক হইতে নিয়দেশ পর্যান্ত বিস্তৃত, তবে উর্দ্ধভাগে, কুলঙ্গীর পরিবর্গ্বে, উহাতে একসারি করিরা বিমানের ক্ষুত্রাক্বতি প্রতিরূপ গঠিত হইয়াছে।

জগমোহন, নাটমগুপ ও ভোগমগুপ "পীড়" শ্রেণীর দেউল। সবগুলিরই ছাদ পিরামিডাক্লতি। এই ছাদগুলি অটুটভাবে বজার রাথার উদ্দেশ্যে এক দেওয়াল হইতে অপর দেওয়াল সর্যান্ত লম্বমান লোহার ছুল কড়ি ব্যবহৃত হইয়াছে। উড়িয়ার মন্দিরগুলি অনেক হুলেই একবারে ভিত্তিভূমি হইতে উঠিয়াছে, দেখা যায়। বাহির হইতে 'মেজে থামাল' করিয়া গাঁথিবার নিয়ম সকল ক্ষেত্রে রক্ষিত হয় নাই। অনস্ত বাস্থদেব মন্দিরে 'রেথা' (বিমান) ও জগমোহন অংশে পোঁতা পর্যান্ত গাঁথনির হুইটা বিভিন্ন তার দেখা যায়। তাহার মধ্যে একটির বহিংসীমা অপরটি হইতে প্রার একফুট্ আন্দাজ ভিতরের দিকে সরিয়া গিয়াছে। এই হুইটি তার যথাক্রমে 'তলপৃষ্ঠ' ও 'বুর পৃষ্ঠ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১৩)। বৈক্ষব মন্দির

<sup>( 30)</sup> M. Ganguly's Orissa, p. 370.

বলিরা খুর পৃষ্ঠাংশে পদাদল কোদিত হইরাছে। মন্দিরের জগমোহন সমচতুকোণ। বাহিরের ধারের মাপ ৩৩ ফিট্ ও ভিতর দিকের মাপ ১৯ ফিট্ করিয়া। জগমোহনের ছইপার্যে ছইটা ছয়ার। ভৃতীয় ছ্যারটা দিয়া নাটমগুপে বাওয়া যায়। গর্ভগৃহ ও জগমোহনের ষধ্য দেশে কিন্তু একাধিক দার নাই। নাটমগুপের গ্রইধারে জিনটা করিরা দরওরাজা আছে। সপ্তম ছার উন্মুক্ত করিরা ভোগমগুণে প্রবেশ করা যায়। এই হুরারটি ব্যতীত ভোগমগুণের উভর পার্মে তিনটা-তিনটা করিয়া ছয়টা গুয়ার আছে: স্মৃতরাং বাছিরে না আসিয়া মন্দিরের একাংশ হইতে অস্তাংশে যাওয়ার বিশেষ কোনও অস্তবিধা ঘটে না। নাটমগুপের বাহিরের অংশের পরিমাপ २>×२৪ किট् এবং ভিতরের মাপ দৈর্ঘো ২৭ ফিট্ 8 ইঞ্চি ও প্রান্থে ১৬ ফিটু ৯ ইঞি। ভোগমগুণের বহির্দেশ ও অন্তর্দেশ যথাক্রমে ২২×১৯ ফিট ও ১৯×১২-৬ ফিট। বিমানের উত্তর-দিকের খাঁজে বিষ্ণুর একটি ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি আছে. কিন্তু উহার মন্তক. পদৰ্ম ও চারিটা হত্তের ছুইটা হস্ত ভালিয়া গিয়াছে। বাহা কিছ ভগাবশেষ রহিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, বে একটা পদ উপর मित्करे উर्জ्यानिञ हिन ( >8 )। मिन्न मित्कत प्रदेश राखन मास्य উপরটিতে চক্র ও নিমেরটিতে শব্দ এখনও অক্ষণ্ণ অবস্থার রহিয়াছে। সৃর্ত্তির ছই পার্ষে ছইটি অমুচর,--একটীর হত্তে পদ্ম পুষ্প ও অপরটা বাছ্মবন্ত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দক্ষিণ দিকের কুলঙ্গিতে বরাহ-মূর্ত্তি অনস্তের পূর্চ্চে সমাসীন। বরাহদ্পেবের মস্তকাবরণের একটু বিশেষত্ব আছে। এ থাঁজটিতে উড়িয়ার স্থপরি-

<sup>( &</sup>gt; 1 ) Ibid, p. 371.



প্রনস্ত বাস্থদেব মন্দির। শিধর গাত্ত্বে ভাষর্য্য ও ক্ষোদিত:চিত্র। [ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্তে ]


চিত প্রথামুষায়ী ত্রিপত্র থিলান ও উপরে একটি 'কীর্ন্তিমূথ' দৃষ্ট হয়। এই স্থানে বেশ স্বাভাবিক ভাবে থোদিত হুইটা রাজহংসের চিত্রও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিমানাংশে দিক্পতি বা দিক্পাল-দিগের মূর্ত্তিসমূহ যে সকল থাঁজে অবস্থিত, তাহার ঠিক উপরিভাগের কুলদীগুলিতে তাহাদিগের স্ব স্ব শক্তিগণের মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; चाङ्गिष्ठिग्रं मामृत्मा ७ वित्मय वित्मय वाह्मामि इहेर्ड ईंशिमिग्रंक नरस्करे bिनिया नथ्या यात्र (>e)। क्रशासांश्तत्र ছाम्प्र नन्त्र्थ-ভাগে স্তম্ভোপরি সরিবিষ্ট ত্রিকোণাকার গাঁথুনি অংশ (pediment) বহু স্থাপত্য-অশুস্কারে সমাজন্ম। উহার উত্তরাংশে অবস্থিত ক্লোদিত চিত্রসমূহের মধ্যে পঞ্চফণাযুক্ত নাগ ও নাগিনী মূর্ত্তি, স্ত্রী ও পুরুষ মূর্জিসমূহ, হন্তীশ্রেণী, বোড়ার মিছিল, পান্ধী ও বেহারার চিত্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভোগমগুপের পূর্বাছারের ছই পার্বের কুড্যন্তন্তের (pilaster) গাত্তে উচু করিয়া থোদা, পদ্মাসনো দণ্ডাম্বমান ছইটা বিভিন্ন প্রকারের বিষ্ণুমূর্ত্তি রহিয়াছে। বামদিকের মূর্জিটী গুল্ফযুক্ত। এ মূর্জির শারো-ভূষণে যথেষ্ট কারুকার্য্যের পরিচয় পাওরা যার এবং দেহেও অলঙ্কারের অভাব নাই। গলদেশে মধ্য-मिग्रेक हात्र এवः वाह, প্রকোষ্ঠ ও পদহরে বিভিন্ন অলমার নৈপুণ্যের সহিত ক্ষোদিত। চারিহন্তের মধ্যে দক্ষিণ দিকের হস্তবন্ধে চক্র ও মাল্য এবং বাম দিকের হস্ত গ্রহটীতে শব্দ ও গদা রহিয়াছে। मिक्क्लिमिटकत्र विक्रुमूर्खि खक्कियुक्त नरह । देशत प्राहिन् शार्षित नीरिंदत হাতটি বামদিকের গদাধত হাতটীর উপর "আশীর্কাদ মুদ্রায়" বিশ্বস্ত । এই ছুরারের ঠিক বাম পার্শ্বে সংলগ্ন একটা দণ্ডায়মান সুলোদয়

<sup>(</sup> se ) Ibid, p. 372.

মূর্ত্তির শিরোদেশে কতকগুলি সর্পমুখ কোদিত দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তির অধিকাংশই ভাঙ্গিরা গিয়াছে; নিয়াবন্থিত দক্ষিণ হস্তটিতে পদ্মপুষ্প দেখিয়া ইহা শৈব মূর্ত্তি কি বিষ্ণুমূর্ত্তিরই প্রকার-ভেন, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। ভোগমগুপের উত্তরের দ্বারে কোনও রূপ কোদিত চিত্র দেখা যায় না।

এ মন্দিরে জান্তব মূর্ত্তির অভাব নাই। কোদিত চিত্রের হন্তী-গুলি কোণার্ক মন্দিরের আলম্বনত্ব হস্তীসমূহেরই স্থার স্বাভাবিক-ভাবে সন্নিবিষ্ট। 'হমুমন্ত লতা' নামে অভিহিত স্থাপত্য অলম্বারের (১৬) শতামধ্যত্ব বানরমর্ত্তিগুলিও বড়ই স্থন্দর। পার্শ্বদেবতার ক্ষোদিত মূর্ত্তির চুইপার্যে অবস্থিত রাজহংসের চিত্রের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর অন্ত চিত্রের মধ্যে দক্ষিণদিকে জগমোহন-গাত্রস্থ মধ্যকার কুলঙ্গীর মৎস্য ও মকর অলম্বারগুলিতে ( arabesques ) যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচন্ন পাওয়া যার। ভুবনে-খরের মন্দিরের ভান্কর্যা-বিষয়ক প্রাসক্তে যে সকল লতামগুনাদির চিত্ৰ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই অন্তৰ্গত 'ফুললতা' নামক একপ্ৰকার নক্সার ব্যবহার এ মন্দিরের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যার। এ নক্সায় লতার ফাঁকে ফাকে বিভিন্ন জন্তুর চিত্র স্থকৌশলে বসান রহিরাছে। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রচর্তী বাহাছরও জগমোহন গাত্রস্থ লভাপাতা ও অন্যান্য কাক্ষকার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে চিত্র-ব্যতিরেকে, শুধু ভাষার সাহাযো, এ মন্দিরের প্রকৃত বর্ণনা সম্ভব নহে। এসিয়াটীক সোসাইটির পত্রিকার স্বর্গীয় রায় বাহাচরের প্রকাশিত ভট্ট ভবদেব প্রবন্ধে অনম্ভ বাস্থদেবের মন্দিরের ভাস্বর্যা-সম্পদের চিত্র প্রকাশিত হইরাচে।

<sup>( &</sup>gt;6) Ganguly's Orissa, p. 377.



অনস্ত বাহ্মদেব মন্দিরের জগমোহন অংশে ভাঙ্কগ্য নিদর্শন।
[বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্মে]
[পৃ: ১২

নাটমন্দিরের ভিতর স্তম্ভের উপর মুগ্নি রাথরের একটী গরুড় মূর্ত্তি আছে। মণিকোঠা অথবা গর্ভগৃহটী বড়ই অন্ধকার, ভিতরে দিবারাত্রি টিম টিম করিয়া প্রদীপ জলিতেছে। ইহাতে অন্ধকার ঘনীভত ছইয়া যেন অধিকতর ত্র:সহ হইয়া উঠিয়াছে। মন্দিরস্থ দেবতার মধ্যে রাজা রাজেল্রলাল অনস্ত (বলরাম) এবং বাস্থদেব (রুঞ্চ) শুধু,এই ছুইটা বিগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন (১৭)। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গলোপাধ্যায় মহাশয়ও তৃতীয় কোন মূর্ত্তির উল্লেখ করেন নাই ( ১৮ ) ; কিন্ধ ভট্ট ভবদেবের প্রশন্তিতে অনন্ত, বাস্থদেব ও নৃসিংহ এই তিনটি মূর্ত্তি সংস্থাপনের কথা উল্লিখিত আছে। স্বৰ্গীয় মনোমোহন চক্ৰবৰ্ত্তী মহাশয়ও এই তিনটি মূৰ্ত্তিই লক্ষ্য করিয়া (১৯) এ সম্বন্ধে নি:সন্দেহে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। মুর্ক্তিগুলির গঠন সেরূপ স্থন্দর নহে। উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফিট পরিমাণ হটবে। অনস্ত নামধের বাস্তদেবের শিরোপরি বছসংখাক সর্পফণা চক্রাতপের স্থার বিনাম্ভ। তিন দেবতার মন্দির হুইলেও সাধারণতঃ ইহা বিষ্ণুমন্দির বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ ইহা বন্ধুবর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কথিত ব্যহবন্ধ পূজা প্রণাণীর অন্যতম দৃষ্টান্ত (শ্রীমৃর্ত্তির উত্তব বিষয়ক অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) (২০)। অনস্ত ও বাস্কুদেবের

<sup>(39)</sup> Ant. Oriss. Vol. II. p. 62.

<sup>( &</sup>gt;b ) Ganguly's Orissa, p. 369.

<sup>(33)</sup> J A. S. B. 1912 Vol VIII. p. 338.

<sup>(</sup>१०) পাঞ্চরাঅষভাসুবারী বৃহবন্ধ উপাসনা প্রণালী ভারতের পূর্বাংশ আপেকা দক্ষিণাংশেই অধিক পরিচিত। ইহার বিত্ত বিবরণ Dr. Otto F. Schrader প্রশীত ইংরাজী আছে প্রদত্ত হইরাছে (Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhnya Samhita, pp. 35-36, 144-145)।


প্রতিষ্ঠাকালে সন্মুথে একটা বাপী (জলাশয়) থনিত হইয়াছিল এবং দেবতায়ের পরিচর্যার জন্য মন্দিরের সেবিকা স্করূপ একশত অঙ্গনা নিয়োজিত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুথে বিন্দুসরোবর ব্যতীত অপর কোনও জলাশয় নাই। তাই লিপি-বর্ণিত 'বাপী' বিন্দুসরোবরেরই অন্তভূক্তি হইয়া গিয়াছে, স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এইরূপ অমুমান করিয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমান বিন্দুসাগর যে মন্দির-প্রতিষ্ঠার পরে রচিত, এইরূপই অফুমিত হয়। জলাশয়টা এথন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত: দেবদাসীরাও আর নাই বটে—কিন্ত বাঙ্গালী বান্ধাণৰ বৈঞ্চৰ-মন্দিৰ এখনও দংখাৰমান রহিয়াছে। ছইজন বিখ্যাত বিদেশী লেখক উডিয়ার ভাস্কর্য্যে অল্লীলভার বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই এ দোষ বিশেষভাবে বিদ্যমান (২১)। শৈবদিগের কঠোর আরাধনাপ্রণাশীতে বৈষ্ণবৃদিগের মধুর রুসের স্থান নাই (২২). রাজা রাজেন্দ্রলাল ইহার প্রতিবাদ-করে অনস্ত বাস্থদেবের মন্দিরের দৃষ্টাস্ত উল্লেথ করিয়া বলিয়াছেন যে এই স্থুবৃহৎ ও বহু কারুকার্য্য-সমধিত মন্দিরে একটীও সেরূপ আপত্তিজনক মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। স্থণী রাজেন্দ্রলাল যথাওঁই বলিয়াছেন যে শিল্পীর নিজের রুচি এবং মন্দিরে অব্ল বা অধিক পরিমাণ ভাস্কর্য্য-অলঙ্কার ও চিত্রাদি ব্যব-হারের আবশ্যকতা অনুসারে এই শ্রেণীর মিথুন মূর্জ্তি-সমূহের অন্ন বা অধিক প্রান্তর্ভাব নির্দ্ধারিত হইত (২৩)। বৈষ্ণব মন্দিরের মধ্য জগন্নাথ মন্দিরে এবং কোন কোন বঙ্গদেশীয় প্রাচীন মন্দিরেরও

<sup>( &</sup>lt;> ) Hunter's Orissa, Vol. I, pp. 111-112.

<sup>(</sup> २२) Fergusson's Tree and Serpent Worship, p. 71.

<sup>(</sup> २७ ) Ant. Oriss. Vol. II, p. 10.

#### কোল ৩২:১



অনপ্ত বাস্থদেব মন্দিরের নক্সা। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধায়ের সৌজন্মে]


প্রণয়লীলা-জ্ঞাপক চিত্ররাজি দেখিতে পাওরা যায় বটে (২৪)
কিন্তু এরূপ ছই একটা উদাহরণে নির্ভর করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্তে
উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে।

মন্দিরের বিবরণের পর মন্দির-নির্মাতার কথা কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে বিষয়টা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাচম্পতি মিশ্র রচিত প্রশক্তি হইতে, অবগত হওয়া যায় যে ভট্ট ভবদেব মীমাংসা ও ধর্মাশাল্রে ম্পণ্ডিত ছিলেন, এবং এক নব 'হোরা' শাল্রের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিতীয় বয়াহরূপে থ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; কুস্তসম্ভব অগস্তাম্নি যেরূপ সমগ্র সম্প্র পান করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ 'বৌদ্ধসাগর' উদরস্থ করিয়া ও ভ্রাস্তমতবাদীদিগের কৃতর্ক-নিরসনে কৃতিছ দেখাইয়া সর্ব্বজ্ঞরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। ভবদেব ভট্ট 'বাল-বলভী-ভূজক' নামে পরিচিত ছিলেন; তাঁহার পূর্বপ্রক্ষের নিবাস রাচ্ন দেশের সিদ্ধল গ্রামে। তাঁহার প্রপিতামহের প্রপিতামহ ও ভবদেব নামে অভিহিত ছিলেন, তিনি হস্তিনীভিট্ট 'শাসন' নামক একথানি গ্রাম গোড়রাজের নিকট দানম্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (২৫)। স্বর্গীয় য়ায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাত্রর প্রশন্তি-অবলম্বন্ধ ভবদেব ভট্টের যে বংশ-লতা প্রস্তুত করিয়াছেন নিয়ে তাহা যথাযথভাবে প্রদন্ত হইল (২৬)।

<sup>( ? \* ) &</sup>quot;Above them appears square or rectangular panels depicting in Vaisnava temples Radha-Krisna in various attitudes ( often amtory ) &c" J. A. S. B. 1909, Vol. I, p. 142.

<sup>(</sup> ee ) J. A. S. B. Vol. VIII, 1912, p. 340.

<sup>(</sup> २७ ) Ibid, p. 340.



ভবদেব, নৃগতি হরিবর্মদেব ও তাঁহার পুত্রের রাজ্বকালে সাদ্ধিবিগ্রহিক বা বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় মন্ত্রী ছিলেন। তিনি "বিবাহাদি কর্মাস্টান পদ্ধতি" ও "প্রায়শ্চিত্ত নিরপণন্" নামক হইখানি পুত্রক রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ক্ষেক্থানি পুঁথি সংস্কৃত কলেক্রের পুঁথিশালা, ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত আছে। মীমাংসাপ্তর বিষয়ক "তৌতাতিত মততিলকম্" নামধের কুমারিল ভট্টের "তন্ত্রবার্ত্তিকের" টাকা-খণ্ডও ভবদেব ভট্ট কর্ত্বক রচিত বলিয়া বিবেচিত। ইহা ব্যতীত "সম্বন্ধ বিবেক" নামক দাদশপ্র্চাব্যাপী একথানি ক্ষুদ্র পূর্ণির পূশিকায় 'ইতি ভবদেব ভট্ট ক্বত সম্বন্ধ বিবেক সমাপ্তঃ' এইরূপ লিখিত আছে; কিন্তু ইহাতে ভবদেবের 'বাল বলভী ভূজক্ব' এ পদবীটির উল্লেখ না থাকায় ইহা অপর কোনও ভবদেবের রচিত কি না তাহা নিশ্চর করিয়া বলা যায় না। এই পদবীটির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধ যথেই মতভেদ

দেখা বার। স্বর্গীর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশর ইংরাজীতে ইহার অর্থ করিরাছিলেন (young serpent of the turret)। বলভী नंदन तुक्रम व्यथवा बाजान्ता धतिया नहेवा वानभन्न जुक्रदनत विस्नियन রূপে গ্রহণ করিলে তবে এ অর্থ প্রতিপন্ন হর। মহামহোপাধ্যার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশর সম্পাদিত 'রামচরিত' গ্রন্থে বালবলভীর উল্লেখ দেখা বায়। • ইহা দেবগ্রামের সন্নিকটস্থ স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশরের মতে বালবলভী—"বাগড়ী" অর্থন্যোতক। কেহ কেহ ইহা নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থান বলিয়া অন্ত্ৰমান করিরাছেন; কিন্তু বন্ধুবর 🕮 যুক্ত রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যার মহাশর এ মতের সমর্থন করিতে পারেন নাই (২৫)। সে বাহা হউক বালবলভী যে কোনও স্থানের নাম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হরিবর্শ্বদেব যে বঙ্গের রাজা ছিলেন, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওরা গিরাছে। তাঁহার রাজত্বালের তাম্রশাসন ও হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতি তাঁহার অন্তিছের নি:সন্দেহ প্রমাণ-স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিরাছে (২৬)। সম্প্রতি জীয়ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশর তাঁহার 'বেনের মেরে' নামক কথাগ্রন্থে এ যুগের বে মনোমদ চিত্র অন্ধন করিয়াছেন, তাহাতে ভট্ট ভবদেব ও হরিবর্মদেব উভরেই জীবস্তবং প্রতিভাত হইতেছেন। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ভাগীরথীর পশ্চিম উপকৃলস্থ রাঢ়দেশে বে বর্ণেষ্ট বিদ্যাচর্চা হইত এবং তৎকালে দর্শন, জ্যোতিষ, স্বতিশাল্প প্রভৃতি বিদ্যার বিভিন্ন শাখার বিদ্যার্থীগণের পঠন-পাঠনের যে স্থব্যবস্থা ছিল, তাহা ভবদেৰের প্রশন্তি হইতেই অবগত হওরা বার।

<sup>(</sup>२८) बाजानात्र देखिदान, ३म ४७, ११ २००।

<sup>( 40 )</sup> J. A. S. B. 1912, Vol. VIII, p. 341.

ঞীধরাচার্য্য রচিত ভারকদ্দলী গ্রন্থও এ অতুমামের সমর্থন করিতেছে (२१)। ज्ञानकमानी देवानविक मर्नन विवनक श्रष्ट : हेरा ৯১৩ नकारम (शु: ১৯)--- श्र चरम ) ब्रहिष्ठ हत्र । श्रद्धत स्मयकारम 🕮 ধরাচার্য্য আপনার যে পরিচর দিরাছেন, তাহা হইতে জানা বায় বে তিনি ভূরিস্টি, বর্ত্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত দামোদর নদ-তীরবর্ত্তী ভুরস্থট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চা পূর্ব্ব হইডে সমগ্র রাচমর বিস্তৃত না থাকিলে, ভবদেব ভট্ট বা ঞীধরাচার্ব্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অতর্কিত আবির্ডাবের সম্ভাবনা ছিল না। তথ ভ বদেব ভট্ট বলিরা নহে, প্রাচীন লিপির প্রমাণ হঁইভে জানা বার বে একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিশ্বেষর শিবাচার্য্য নামক পূর্ব্যগ্রামবাসী অপর একজন রাচদেশীর বাদালী ব্রাহ্মণ কাকডীয় রাজা গণপতিয় শুকুপদ অধিকার করিয়াছিলেন ; চোল, মালব ও কলচুরী রাজগণও তাঁচার শিষাত গ্রহণ করিরাচিল। বিশ্বেশ্বর শিব বেদ বিদ্যান্ত বাংপর ছিলেন। তিনি 'গোলকী' মঠে অধিষ্ঠিত থাকা কালে বছ গোডীয় শৈবধর্ম প্রচারক ডলেশে রাজপ্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন (২৮)। ঘটকদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদায়ুসারে একাদশ শতাব্দীতে আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ আনীত হইরাছিল। ইহা বে সম্ভবপর নহে, জনম্ভ বাস্থদেব মন্দিরের শিলালিপি, আধুনিক ঐতিহাসিকদের এ ধারণাও বিশেষভাবে সমর্থন করিতেছে।

উড়িয়ার অনেক মন্দিরেই নির্দ্মাণকালজ্ঞাপক কোনও

<sup>(</sup> २१ ) J. A. S. B. Vol VIII, p. 341.

<sup>(</sup>২৮) ভা: রবেশচন্দ্র নকুষণার দিখিত 'বজের থাইছের বাজানী,' মানসী ৬ মর্মবাণী আবিন, ১৬২৭, সাল পুঃ ১৯৬; Epigraphist's Report, 1917, Madras Govt. G. O. No. 1035, p. 123.

भिनारमध्ये भाख्या यात्र ना । ज्यस्य वास्त्रस्वत्र यन्तित्र भिनानिर्भि আছে বটে কিন্তু তাহার সাল ও তারিখের অংশ পাঠবোগ্য নছে। পণ্ডিতপ্ৰবন্ন অধ্যাপক কীলহৰ্ণ (২৯) হরফ্গুলির আক্রতি প্রভৃতি পরীকা করিরা নিপিতব্বের দিক হইতে সিদ্ধান্ত করিরাছিলেন যে এই প্রশন্তিথানি গৃঃ ১২০০ অন্ধে উৎকীর্ণ হইরাছিল। পক্ষান্তরে মহামহোপাখ্যার এবুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশরের মতে এ প্রশন্তি খুঃ দশম শতাব্দীতে রচিত। শাস্ত্রী মহাশন্ত্র লিখিরাছেন বে এই লিপি হইতে তাৎকালিক বিদ্যালোচনা ও সামাজিক অবস্থা স্বন্ধে অনেক সংবাদ অবগত হওরা বার। প্রশক্তিলেখক বাচম্পতি মিশ্র তথন তরুণ বরস্ক পণ্ডিত। পরবর্ত্তীকালে ইনিই বড়দর্শনের টীকাকাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিরাছিলেন, এইরূপ অমুমিত হইরাছে (৩০)। স্বর্গীর ৰাজা বাজেন্দ্ৰলালও শিলালেখোক্ত বাচস্পতিকে প্ৰসিদ্ধ দৰ্শনশান্তবিং বাচস্পতি মিশ্র বলিয়া ধরিয়া লইয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন বে লিপিখানি একাদশ শতাকীতে উৎকীর্ণ। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশন্ন ইহার প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছিলেন বে বাচম্পতি দশম শতাবীর লোক। একাদশ শতাবীতে তাঁহার 'বিদামান থাকা সম্ভব ছিল না। তাঁহার "ন্যায় স্টীনিবদ্ধ" নামক মীমাংসা দর্শন বিষয়ক টীকাগ্রন্থ ৮৯৮ শকালে (ধ্র:৯৭৬ অন্ধে) লিখিড হইরাছিল। বন্ধদেশে বাচম্পতি নাম অর প্রচলিত নহে. তাই

<sup>( 23 ),</sup> Ep. Indic, Vol. VI. p. 205.

<sup>( •• )</sup> Literary history of the Pala period, J. B. O. R. S. Vol. V. pt. II. 1919, pp. 175, 176,

তিনি এই প্রশন্তিকার বাচস্পতি ও দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র বে
অভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ সবছে
মততেদ থাকিলেও স্বর্গীর রার বাহাছর মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশর
রাজা রাজেজলালের অন্থ্যানই মোটের উপর বজার রাখিরা ভট্ট
তবদেব খৃঃ ১০২৫ হইতে খৃঃ ১১৫০ অব্দের মধ্যে বিশ্বমান ছিলেন
এইরূপই মত প্রকাশ করিরাছেন। ক্রীবৃক্ত রুমাপ্রসাদ চন্দ
গিথিরাছেন, "কিলহর্ণ কথিত ঠিকঠাক ১২০০ খৃঁঠাক ভট্টভবদেবের
প্রশন্তির কাল না হইলেও অক্সরের হিসাবে হরিবর্গার তামশাসন
এবং ভবদেবের প্রশন্তি বাদশ শতালীর পূর্ব্বে ঠেলিরা লওরা
বার না" (৩১)। উপস্থিত এই মত গ্রহণ করাই আমরা সক্ষত্ত
মনে করি।

অনন্ত ৰাস্থদেব মন্দিরে শিগাগিপি হুইথানি এক্ষণে বে স্থানে অবস্থিত, পূর্ব্বে তথার ছিল না। জেনারেল ইুরার্ট ভবদেবের প্রশন্তি থানি মন্দির হইতে বিচ্যুত করিরা এসিয়াটিক সোসাইটার সংগ্রহ-শালার আনিরা রাখেন। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে মেজর কিটো (ইনি তথন লেপ্টেনাণ্ট পদাভিবিক্ত ছিলেন) ভূবনেশ্বর গমন করিলে স্থানীর অধিবাদিগণ লিপিথানি কাড়িরা লণ্ডরার জক্ত মন্দিরের ধর্মহানি ঘটরাছে ও পবিত্রতা নই হইরাছে এই বলিরা আপত্তি উত্থাপন করেন এবং লিপিথানি প্রত্যুস্থ করার জক্ত অনুরোধ করেন। তাঁহাদের প্রার্থনা-মত কিটো মহোদর ভট্ট ভবদেবের লিপি ও ব্রহ্মের মন্দিরের লিপি এই উভর লেখ আনরন করিরা অনন্ত-বাস্থদেব মন্দিরের প্রবেশঘারের সরিকটে পশ্চিমদিকক্ত দেওরালের ভিতরদিকে লাগাইরা দেন। এই উভর লিপির

<sup>(</sup> ७১ ) त्त्रोप्रतासवाना, नावणिका, गृर ८०।

পাঠই স্বৰ্গীৰ ৰাজা ৰাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ মহাশবের বিরাট গ্রন্থের বিতীর খতে প্রদত্ত ইইরাছে। ত্রন্মেশ্বর মন্দির স্বতন্ত্র বিভ্রমান থাকিতেও মেজর কিটো (Kittoe) কি অন্ত সেই মন্দিরের শিলালিপি এই স্থানে সংলগ্ধ করাইরাছিলেন, তাহার কারণ সম্পূর্ণ অবিদিত। এখন ব্ৰন্থেৰ দিপিটি আর খুঁজিয়া পাওয়া বায় না। উহা বে কালনিক নৰে তাহা তীযুক্ত মনোমোহন গলোপাধ্যার মহাশর প্রাত্মতন্ত্র বিভাগে অনুসন্ধান করিরা বন্ধবর জীবুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যার মহাশরের নিকট অবগত হইরাছিলেন (৩২)। মেবেশ্বর मनिराय गिरि त्क करव छेंगेरेया चानिया এथान वनारेया नियाह, তাহাও অভাপি রহতে সমাছর। রাজা রাজেরলাল অনন্তবাস্থদেব প্রসঙ্গে মেবেখরের লিপির কোনই উরেখ করেন নাই; স্থতরাং তাঁহার ভূবনেশ্বর পরিদর্শন কালে উহা যে তথার ছিল না, ইহা অনারাসেই অমুমান করা ঘাইতে পারে। মেবেশ্বর মন্দির ভারবেশ্বর মন্দিরের করেক শত ফিট্ দুরেই অবস্থিত। জীবুক্ত মনোমোহন গলোপাধ্যার মহাশরের গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান হইরাছে। মেবেশ্বর মন্দিরের বিপিথানি এথান হইতে উঠাইরা বইরা ষধান্তানে সংলগ্ন করিলেই সকল বিষয়ে সামঞ্জল রক্ষিত হর।

মন্দির দেখিতে আমাদের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইরা গেল। 'র'— ভারা প্রাদীপ-সহবোগে শিলালিপিছরের কিরদংশ পাঠ করিরা আমাদের কৌত্রল নিবৃত্তি করিলেন। খোলা গরুর গাড়ী করিরা খণ্ডগিরিতে ফিরিরা বাইতে অনেক রাত্রি হইরা গেল; কিন্তু এই হানের নৃতন দৃশ্ভসমূহের বর্ণনা ও জ্ঞানাসুনীলনের এই সকল নৃতন

<sup>( •</sup> R ) M. Ganguly's Orissa pp. 326-331.

পছা সহক্ষে কৌতৃহলোদীপক আলোচনার ব্যাপৃত প্লাকার আমরা পথের ক্লেশ মোটেই অমুভব করিতে পারি নাই।

ব—এর ক্যাম্পের আমরা নাম বিরাছিলাম "বিজর ছদাবার"। দূর হইতে দেখিতেই এতটা পথ এত শীল্ল বে কি করিরা অতিক্রম করা গেল, তাহা ভাবিরা আশ্চর্য্য হইরা গেলাম। এ অঞ্চলে চিতাবাবের ভর আছে, তাই আর অধিক রাল্লি না করিরা আহারাদি সমাধা করিরা সেদিনকার মত ত্ব ত্ব তেরে আশ্রর গ্রহণ করা গেল। আমার ছুটার আর একটা মাত্র দিন অবশিষ্ট ছিল; তাই আর ধৌলি অথবা ধবলগিরির অশোক লিপিনর্দন অদৃষ্টে বটলনা। পরদিন সদ্ধ্যার আহারাদি করিরা কলিকাতা-অভিমুখে রওনা হইলাম। কিরিবার পথে দেখিলাম, কাসাই নদীতে 'বান' ভাকিরা অনেকগুলি কুলে গ্রাম জলম্বার ইইবার উপক্রেম হইরাছে। নদীমাতৃক দেশের এ বিপদ চিরদিন। কলিকাতার পইছিতেই আলনছরের ত্বপ্র টুটিয়া গেল বটে, কিন্তু কর্ম্মভূমির দৈনিক কর্ত্ববাচিন্তা মন্দিরের কথার প্রাচীন কাহিনীকে এখনও বিস্বৃতি-ব্যনিকার অন্তর্মালে সরাইরা দিতে সক্ষম হর নাই।

### . ভট্টভবদেবের প্রশস্তি।

### ( মর্মাছবাদ )

এই প্রশক্তিটি পঁচিশ লাইনে সমাপ্ত। ইহা স্থবিখ্যাত "বালবলন্ডী-ভূজক" ভট্ট ভবদেবের প্রশংসা-বাদে পূর্ণ। ভবদেবের বন্ধু বাচস্পতি নামক কনৈক ব্রাহ্মণ ইহার রচয়িতা। প্রশন্তির প্রারম্ভে—"ওঁ ওঁ নমঃ ভগবতে বাস্থদেবার" এই স্বন্তি-বচন লিখিত

আছে। ৩ ইইডে ১৪ পোক পর্যান্ত ভবদেবের বংশ-পরিচর; ১৫ হইতে ২৬ শ্লোক পর্যান্ত তাঁহার বিভাবতা প্রভৃতির বর্ণনা, এবং ২৭ হইতে ৩২ প্লোকে ভট্ট ভবদেবের নানারপ সংকার্য্যের পরিচর প্রদান ক্রিরা ভাঁহার বে-সকল গুণ-গ্রামের প্রালালে এই প্রালি করা উদ্দেশ্যে এই প্রালি করিব হইরাছে তাহারই ৰখাবিভিত আলোচনা করা হইরাছে। সমগ্র শেখটির সারমর্শ্ব এইরপ-সাবর্ণ গোত্রীয় বেনজ ব্রাহ্মণগণকে বে সকল গ্রাম দান স্বরূপ প্রদন্ত ইইরাছিল, তাহা সংখ্যার প্রার শতাধিক হইবে। ভাহার মধ্যে রাঢ় দেশীর সিদ্ধলগ্রাম খানিই সর্বভেট। সেই গ্রামে এক সম্পন্ন গৃহত্ত্বের বরে ভবদেব নামে এক ব্যক্তি স্থাধে-স্বচ্ছদে কালাভিপাত করিতেন। তাঁহার জার্চ প্রাতার নাম মহাদেব ও ক্নিটের নাম অট্টহাস। গৌড়রাজ তীহাঁকে হত্তিনীভিট্ট নামক প্রাম দান করিরাছিলেন। তাঁহার আটুটা পুত্র ছিল; নর্কজ্যেঠের নাম রখাল, <sup>জু</sup>রখালের পুত্র অত্যঙ্গ, অত্যলের পুত্র বুধ "<u>স্</u>রিত" নামে অভিহিত হইতেন। বুধের পুত্র আদিদেব বঙ্গরান্দের সান্ধি-বিগ্রহিকপাদীয় অমাত্য রূপে "প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধন সভা 🚁 ও বীর-স্থণী উভয় স্থানেই ক্রতিত্ব লাভ করিরাছিলেন। বন্দার্ঘটীর ব্রাহ্মণ-বংশোত্তব সালোকা নামক অলনা-রত্নকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঁহার সন্মানার্থ এই প্রশন্তি রচিত হইরাছিল, সেই ভবদেব ইহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

কৰি "বিহ্বাঞে চ সরস্বতীন্" প্রাভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া ভবদেবকে দেবগুণের অধিকারী বণিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এবং তাঁহার পদগোরৰ জানাইবার জন্য উল্লেখ করিয়াছেন বে, স্বধর্ম- বিজরী হরিবর্ম দেব স্থদীর্মকাল ওাঁহার মন্ত্রণা-শক্তিতে চালিত হইরা রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার "দগুনীতি বর্ত্তমাস্থ্রপা" উপদেশাবলী হরিবর্মের পুত্রের রাজত কালেও দেশের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল।

ত্রকাবৈত, পশুতগণের বিশ্বর্যউৎপাদনকারী, মীমাংসা 'তঙ্গবার্ত্তিক' রচন্নিতা ভট্টের ( কুমান্নিল ভট্টের ) রচনাবলীর গভীর অর্থ-সমাধানে সমর্থ, বৌদ্ধসমূত্রের অগন্ত্যমূনি, পাবও বৈদান্তিক-দিগের প্রজ্ঞা-খণ্ডনে পশ্তিত, ভট্ট ভবদেব সর্বজ্ঞরূপে বিরাজমান ছিলেন, এবং সংহিতা, তন্ত্ৰ ও গণিতের পরপারদর্শী এবং নবীন 'হোরা' শান্ত্রের প্রবর্তক বলিয়া জনসমাজে অগ্রন্ন বরাহরূপে পরি-গণিত হইরাছিলেন। ধর্মশান্ত্র-সম্পর্কীর স্ব-রচিত টাকা ও বিবৃতি-বিষয়ক গ্রন্থাদির সাহার্য্যে তিনি পূর্বভন আচার্য্যগণের মতবাদ নিশ্রভ করিয়াছিলেন এবং স্বতি-শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাগাদি সম্বন্ধে সকল সন্দেহ নির্দন করিতে সমর্থ হইরাছিলেল। মীমাংসা শাল্লে তিনি ভট্টের (কুমারিল ভট্টের) নীতি অবলঘন করিয়া र नकन वाकावनी (maxims) तहना कतिबाहितन তাহা সহত্রকর রবির কিরপুমালার ন্যায় জ্ঞান-তিমির নাশ করিত। স্পাগম, অর্থশান্ত, স্মীয়ুর্বেদ, অল্পবেদ এবং সকল কবি-কলান ক্রডবিদ্য ভবদেব বাস্তবিকই অপতীতলে অভূলনীন ছিলেন। মীমাংসা শাস্ত্রেও বে তাঁহার অপর নাম 'বালবল্ডী ভূজদ' সপুনকে উনসীত হইরাছে, সে কথা কোনু ব্যক্তিই বা অবগত নহে ? হুই ভূজগ-দুই অপহত-জ্ঞান ব্যক্তিগণকে ( 'দংট্রাল-ছ্ট-ভূজগ-ত্রণ-মোহরাত্রি' ) প্রভূাব্-ভূর্য্যধ্বনির ভার তাঁইার মছোচ্চারণ থাণে সম্বর নবজীবন দান কবিহা--"গ্রন্থেনীতে"

নীগকঠের নাম অপুর্ব মৃত্যুক্ষররূপে পরিগণিত হইরাছিলেন ( ৩০ )।
তিনি রাচ্বেশে অলগণথ ও প্রাইনির উপকর্চনীমার প্রমন্ত্র পাছপরিবদের প্রীত্যর্থে একটি অপরিদর জলাশর ধনন করেন এবং
বে হলে এ গিপিটি সমিবিট হইরাছিল, তাহারই সামিধ্যে নারারণের
প্রাক্তরন্ত্রী মূর্ত্তি রক্ষা করেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করিরা গর্জ-পূহে
নারারণ, অনত্ত ও নৃসিংহ এই ত্রি-মূর্ত্তি হাপনা করিরাছিলেন।
তিনি হরিবেধসের (বিফুর) সেবার উদ্দেশ্যে মন্দ্রির-সেবাধির জভ
করেকটি বিভাধরী-তুল্যা দেবদাশী উৎসর্গ করিরাছিলেন।

## স্বপ্নেশ্বর প্রতিষ্ঠিত মেখেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি ( মর্শ্বামুবাদ )। উ উ নয়: শিবার।

অকপাঁদ গৌতম মূনির বংশে ধারদেব নামক রাজ্পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পূত্র মূলদেব। সূলদেবের অহিরাম নামে এক পূত্র জন্মে। সেই অহিরামের অভাভ সন্তানাদির মধ্যে অপ্রেধর নামে এক পূত্র ও স্থরমাদেবী নামে এক কভা ছিলেন। চক্রবংশ-সভ্ত চোড়গল মহীপতির মৃত্যু হইলে রাজরাল, বিজয়-সন্মী লাভ করিরা পৃথিবী শাসন করেন; তিনি স্থরমা দেবীর পাণিগ্রহণ

<sup>(</sup>৩০) এই পারত-কেনী' শক রূপকার্থে বাবহৃত হুইরাছে কি বা বলা বার রাঃ আচীনকালের চারিজেনীর চিকিৎসক্পণের বাবে; 'আলনিবিচঃ' বা বিহ-বৈব্যের উল্লেখ অর্থপাত্তে বেখিতে পাওরা বার। ক্ষি মনুরও এইরূপ আজুনিক বাবে পরিটিভ ছিলেন। ভাতকরত্বে রাজপেরাও বে সর্পব্দ-বিশ্যার অভিজ্ঞতা লাভ করিজেন ভাল্ অবর্থত হওরা বার। Dr. Radhakumud Mukerjee's Local Government in Ancient India, p. 60,

করিরাছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বৃদ্ধতে তদীর কনির্চ প্রাতা অনির্দ্ধ (অনদ) তীমদেবকে রাজ্যে অতিবিক্ত করিরাছিলেন ('মলুকরাজঃ নতাব্দ্যিকরাং রাজ্যে অতিবিক্তমকরোৎ অনির্দ্ধতীমং')।

শামাভ্য-সন্ধীপতি প্রত্যার্থ-ক্ষিতিপাল-মৌল-তিলক" অনিরম্ব তীর "ত্রিকলিকনাখ" বলিরা উক্ত হইরাছেন। রাজ্ঞালক অধেবরের প্রতি 'গলাবংশীরগণের বিব্যাল্প এবং 'চড়ুরল সেনাপেলা অধিক বলবিলিষ্ট' প্রভৃতি বিলেবণ প্রযুক্ত হওরার অন্থনিত হর, তিনি 'মহাবলাধিক্বত' অথবা প্রধান সেনাপতি গদে অধিক্তি ছিলেন। পূর্কক্ষিত এই অধ্যেশরই মেবেশ্বর দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিরাছিলেন, এবং মন্দিরে সেবার জম্ব ক্ষিরহুত ক্ষিরাছিলেন ('উপবন মধ চক্রেণ') এবং দেবালর-সংশ্লিষ্ট একটি পৃত্তরিশী ধনন করিরা তিনি প্রধিপার্থে ও 'প্রে প্রেণ্ড তড়াগাদি খনন এবং অ্রগৃহ বা দেবালরে প্রবীপাদির ব্যবহা করিরাছিলেন ('অপাং শালা-মালাং প্রথি, তড়াগাং প্রতিপ্রম্, প্রাণীগাং সম্পূর্ণাং প্রতি-ত্তরগৃহম্ বত বিমলাঃ')।

ইহা ব্যতীত বেদাধারী ও ওছাচারী বান্দপদিগের জন্ত মঠ ও বন্ধপুর (cloisters) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিরাছিলেন। তদীর শুরু শৈব-মতাবলধী আচার্য্য-রাজ বিষ্ণু কর্তৃক মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা হইরাছিল; এবং বিষ্ণুর আদেশক্রমে উদরন কবি এই প্রশন্তি রচনা করিরাছিলেন। মেবেশ্বর মন্দিরে দিশিধবলের পুত্র চক্রথবল কর্তৃক উহা শিলাপুঠে সরলাক্ষর-মালার লিখিত হইরাছিল। আর প্রথমর শিবক্রর প্রভের কলকে মুক্তাকলনিত এই অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ করিরাছিল। অনিরত ভীমধেব দিশ বংগর রাজত করিরাছিলেন। সম্ভবতঃ
খৃঃ ১১৯২ অব্দে ডিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন; ইহা হইতে
আচার্য্য কীনহর্ণ অন্থমান করেন বে লিপিথানি খুটার হাদশ
শতাবীর শ্বের ভাগেই রচিত হইরাছিল।

# ভূবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ও উড়িষ্যার শিল্পকলা।

ভাবৃক ও সাহিত্যশিলী ৺বলেজনাথ ঠাকুরমহাশর তাঁহার ভিড়িয়ার দেবক্ষেত্র' নামক প্রবন্ধে নিধিরাছেন "ভূবনেধরের দেওরালে কভকওলি উন্নতগ্রীবা দীর্ঘাবরবা রমণীমূর্ভ্তি এমনি ইউরোপীর ছাঁচে ঢাগা বোধ হর এবং কোন কোনটির ভলী এমনি ইউরোপীর বে, গ্রীকপ্রভাব অখীকার করিতে বিশুর চেটার আবঞ্চক করে। বিশেবতঃ বধন পার্বভীসূর্ভিসন্নিহিত নিভ্ত কোণে কলানিপুণা রমনীগণের মধ্যে সহসা গ্রীসীর 'গারর' (Lyre) বন্ধক নারীসূর্ভি দেখা বার, তথন চমকিরা উঠিতে হর, এ কি গ্রীস না ভারতবর্ষ দু"

রাজা রাজেজ্ঞলাল তর তর করিরা লিজরাজ-মন্দিরের কার-কার্যা ও প্রস্তর-কোনিত চিত্রানি পর্যাবেক্ষণ করিরাছিলেন। তিনি অমরাবজীর বৌষজ্বপে কোনিত 'হার্প' (harp) বঙ্গের চিত্রের উল্লেখ করিরা বলিরাছেন বে, ভূবনেশরে এক বীপা ব্যতীত তারসংবৃক্ত অপর কোনও বাল্যবন্ত দেখা বার না (১)।

সম্রাট সমূত্র গুণ্ডের শ্রেণীর মূত্রার বে বীণার চিত্র দেখা বার (২) তাহা ইউরোপীর লেখকগণ ভারতীর হার্প বলিরা বর্ণনা করিরা থাকেন। রাজা রাজেশ্রুলাল কাড্যারনের 'কল্পত্রে' বর্ণিত শততন্ত্রবৃক্ত

<sup>( &</sup>gt; ) Mitra's Antiquities of Orissa. Vol. I. p. 113.

<sup>(</sup> २ ) बाहीनबूबा, बियुक्त वांशानवान यरनांशांखांब अनुकि, शुः ৮৮ ।

একটা ৰাজবন্ধের উল্লেখ করিরাছেন (৩)। বলেজনাথ-ক্ষিত
বাজবন্ধ এই প্রকার হার্ল হওরাও অসম্ভব নহে। আমরা তৃবনেবরে এ
স্তিটি এখনও আছে কি না সক্ষ্য করি সাই। একটিয়াত্র লাররাক্ষতি বন্ধ দেখিরা প্রীকপ্রভাব অনুমান করা বৃত্তিস্কুক বলিরা বোধ
হর না। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা আবশুক। প্রীক শিলিগণের প্রভাব, গান্ধারের প্রীক বৌদ্ধ শিলে স্থপরিস্কুট বটে এবং
১৯০৮-৯সালে ক্রিকত্বপে বৃদ্ধ-দেহাবদেবের বে ধাতৃনির্ন্ধিত আধার
অথবা শিরীর নিধান আবিষ্কৃত হইরাছে, তাহাতেও অগিশল নামক
ক্রিক প্রীক কর্মপরিদর্শকের উল্লেখ লৃষ্ট হর ('দস অগিশল
নবক্ষ্যি ক্রমক্স বিহুরে মহসেনস সংবর্ষে ) (ই)।

ক্সিকের রাজ্যকাল ৭৮ খৃঃ অক হইতে ১২০ খুঃ অব পর্যান্ত
অন্থমিত হইরাছে (৫)। অভরাং খৃঃ ১ম ও ২র শতাব্দীতে বে,
শ্রীক শিলিগণ কুবণ-বংলীর নরপতিবিগের অধীনে ভারতবর্বে উত্তরপশ্চিম সীমান্তে কার্য্য করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ
নাই। শ্রীসুক্ত ডাঃ গৌরান্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যার ইউরোপীর মনীবীদিগের মত ওলি সম্বত্নে সংগ্রহ করিরা লিখিয়াছেল বে,
ভারতে গ্রীকশিল্পি-নিরোগ খৃঃ পৃঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খৃঃ
প্রথম শতাব্দী পর্যান্তই অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল (৬)।
আধুর্নিক অভিশ্রপণের মতামুলবনে ভ্রনদেশরের মন্দির বদি দশ্ম বা
গ্রকারণ শতাব্দীতে নির্মিত বলিরা ধরিরা লওরা যার, ভাষা হইতে

<sup>( )</sup> Mitrr's Antiquities of Orissa Vol, I. p. 113.

<sup>(</sup>s) Dr. Spooner's paper on the Peshwar casket of Kanishka. Annual Report Arch. Survey, 1908-9, p. 52.

<sup>(</sup> ८ ) व्यांशेन मूखा, पुर २०१।

<sup>( • )</sup> Hellenism in Ancient India, p. 1002

নর শত বংসর পরে এক শিল্পরীতি কিন্ধপে ভারতের উত্তর-পশ্চিম
সীমাত হইতে দক্ষিণপূর্ব সীমাত পর্যাত আসিরা উপস্থিত হইল, তাহা
বিশেষ অন্থসকান-সাপেক সন্দেহ নাই! স্থবীবর্গের মধ্যে বাঁহারা
এীক প্রভাব অস্বীকার করেন না— ভাঁহারাও বলিরাছেন বে, ভূন
আক্রমণের পর র্নানী শিল্প-রীভির প্রতিপত্তি খৃঃ ৪০০ অক হইতেই
দুপ্ত হইরাছিল এবং গ্রীঃ পক্ষম শতাকী হইতে ভারতুশিরকে ক্রীর
দোবগুণের উপরই নির্ভর করিতে হইরাছিল (৭)।

শ্রীবৃক্ত হেভেল মহালয় বলিয়াছেন বে, খুঃ বিতীয় হইতে অইম
লতালীয় মধ্যে ভারতীয় লিয়ী কর্ত্ক কয়িত, ভধু বৌদ্ধ দ্বাদর্শই
(Buddhist Divime Ideal) বে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ভাহা
নহে,—ভাহাদিগের বারা সনাতন হিন্দুধর্মের উপান্ত দেবতা সম্বরীয়
পরিকল্পনাও, বছ শীর্ব ও বছভূল মূর্ত্তি-নিচরে দামলপুরম্ এবং
এলিফ্যান্টা, এলোরা প্রভৃতি গুহার পরিবাক্ত হইয়াছে। ভারতীয়
হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতাপ্রভাবে ললিভকলা ও সাহিত্য-বিবয়ক স্প্রটীয়
ইহাই সর্বপ্রধান বৃগা। এই বৃগেই ভারতীয় শিয়ের আদর্শসমূহ, উচ্চ
সভ্যতা ও তৎসভূত মানসিক উন্নতিতে বিকাশলাভ করিয়া, সমভাবেই দেশ বিদেশে বিভৃতি লাভ করে। ভারতেয় বৌদ্ধ ও
ব্রহ্মণা-ধর্ম সম্পর্কীয় ভারব্য ওধু উত্তরাপথ বলিয়া নহে—সিংহল,
যববীপ, চীন, মহাচীন (কোরিয়া), জাপান প্রভৃতি দেশেও উন্নতিয়
শেব সীয়ায় উপনীত হয় (৮)।

<sup>(1)</sup> Hellenism in Ancient India, p. 61, also Havell's The Zenith of Indian Art, p. 10-11 (1912).

<sup>(</sup>v) The Zenith of Indian Art, Ostasiatische Zeitschrift, Vol. I Pages 4 & 11.

খৃঃ দশম শতাবীর পূর্বে উড়িয়ার ভারব্যের বে চরম উরতি বটিরাছিল, এরপ ইন্থমান হব না। উত্তরাপথের ও দান্দিণাত্যের বিভিন্ন আদর্শ ও ভারব্য-পদ্ধতি তৎপূর্বে কেন বে উৎকলে বিভার-লাভ করে নাই, তাহা নিশ্চর করিরা বলা বার না। সভব্তঃ রাজ্ঞ-নৈতিক বিপ্লবই ইহার অন্যতম কারণ। খৃঃ সপ্তম শতাবীর পূর্ববর্তী—সভবতঃ খৃঃ বঠ শতাবীর তহু নামধের বে সকল প্রীক্রণ' সুদ্রা (৯) উড়িয়ার আবিষ্ণত হইরাছে, সে গুলি কোন্ রাজবংশের কোন্ কোন্ রাজা-কর্ত্ব প্রচারিত হইরাছিল, তাহা অভাশি অভাত রহিরাছে। এই ব্পের উড়িয়ার ইতিহাস এখনও তমসাজ্বর। কেশরী রাজ্বগ কিবা তৎপূর্ববর্তী রাজবংশ কি প্রখারে বিধ্বত্ত ও রাজ্যচ্যত হইরাছিল, তাহা এখনও রহস্যে সমার্ত। ভরসা হর, রাজনৈতিক ইতিহাসের এ সকল তব্ব মীমাংনিত হইলে, শিরবিবরক ইতিহাসের গহাও স্থান হইবে।

দে বাহা হউক, নধ্যব্গের হিন্দু ও বৌদ্ধ-ভাষর্য্যে গ্রীক-প্রভাব কিন্ধিন্মাত্রও দক্ষিত হর না। দাস অগিসলের স্থার বে সকল গ্রীক-শিলী ভারতবাসীদিগের নির্দেশ মন্ত মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্দাণ করিতেন, উাহারাও বে ক্রমশং ভারতীর ভাবে অক্প্রাণিত হইরাছিলেন, ইহাই বিখাস-গ্রাহ্ম অক্সান বিলিয়া বিবেচনা করা বাইতে পারে। ক্রমশং ভারতীর প্রভাব বে গ্রীক-উপনিবেশিকদিগের মধ্যেও অক্স্পাবিষ্ট হইরাছিল, তাহার অক্সান্ত প্রমাণ পাওরা গিরাছে। বিম্বাবার্ণ নামে পরিচিত বেশনগরের গরুভত্তত ভাগবত' (বিষ্ণু উপাসক) হেলিওদাের নামক গ্রীক কর্তৃক প্রভিত্তিত

<sup>( » )</sup> J. B. O. R S. March 1919, p 84.

হইবাছিল (১০)। ১৯১৪-১৫ সালে অধ্যাপক শ্রীবৃক্ত দেবদত রামক্রঞ ভাণ্ডারকর মহাশর বেশনগরে ভূগর্ড হইডে বে সকল মুখর মুড়া ('मैन') जाविकांत्र करवन, छाहांत्र मरशा हिमित बनिता (Demetrius) একজন গ্রীকের নাম পাওয়া গিয়াছে। ইনি বে মুজ্যানস্করণ ঁ কোনও বজের অনুষ্ঠান করিবাছিলেন, ভাহা মুলানিহিড 'হোড', 'পোডা', 'মত্র' প্রভৃতি শব্দ হুইতেই বুঝা বার। (টিবিজ-লাজিস্য িন বিভে পোভা মংত্র সন্তন [ই]) (১১)। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলিরাছেন 'গ্রীক-ববনের এই বজা-ছুঠানে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, বেহেড় শব্দ ও পজাব প্রভৃতি বিলৈমারদিপের স্তার অনেক গ্রীকও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিরাছিল'। এই সকল খণ্ড-প্রমাণ মৃষ্টিমের গ্রীক ঔপনিবেশিক্রিগের মধ্যে ভারতীর প্রভাবেরই ক্রমবিন্তার প্রমাণিত করিতেছে। বিদেশীর প্রভাব বেখানে বৈ টুকু পাওরা বায়, তাহা অধীকার করা সত্যামুসদ্ধিৎস্থ নেথকের কর্ত্তব্য নছে। এক্লপ ভাবে সভাের অপলাপ করিবার চেষ্টার এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। বতদুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, ভাহাতে ভ্রনেশ্বরের ' শিৱক্লার বিদেশীর প্রভাব আছে কি না এবং থাকিলে কডছর আছে. তাহাই আমাদিগের বিচার্য। মধ্যযুগে দেখা বাইতেছে

<sup>(&</sup>gt;>) Rapson's Ancient India, p. 157, also Excavations at Beshnagar, pp. 186-187. Arch. Ann. Report, 1913-14. ভাষনের পুর ডক্ষণীলাবাসী হেলিওবার ('হেলিওবারে বিরুপ্ত্রের ডক্ষণীলাবাসী হেলিওবার ব্রুপ্তরের বিরুপ্তরের অব্ধানিক এইবাহিলের।

<sup>(&</sup>gt;>) Progress Report, Arch. Survey. W. Circle, 1914-15, p. 64. बिष्ण काः वीत्रावनाथ यत्माणायात यहानत विश्व कार्य कार्यक्र कार्यक्र

ভারতীর দিরের উপর গ্রীকথাভাব অপেকা গ্রীক-শিরিগণের উপর ভারতীর প্রভাবই অধিকতর পরিস্টু। এমন কি সম্রাট্ অশোকের স্থাপত্য নিদর্শনে পার্সিপলিসের অন্তকরণে নির্দিত ভঙ্গশ্রেই বিদেশীর শির্মীতি-অন্ত্বারী কোদিত রেশিং অথবা বেইনীর মধ্যেও শক্তিমান্ খাঁটি ভারতীর শির্মধার অভিত্ব সেই প্রাচীনকালের ভার্থ্য হইতেই অনুষ্ঠিত হইরাছে (১২)।

ফরাসীলেথক বঁসিরে মরিস ম্যাক্র (M. Maurice Maindron) তাঁহার ভারতীর শিরক্তা-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিরাছেন বে, র্নানী প্রভাব ভারতে কথনও বিশেব ভাবে প্রবিশ ক্রিছেন গারে নাই। এ শিরের ক্রণহারী ক্রিরার ভারতীর প্রতিভা বামান্যমাঞ্জও রূপান্তরিত বা বিহুত হর নাই। ভাবাদির সরল অভিযান্তি (naivete) এবং ধর্মবিষয়ক কঠোরতার বিকাশই বে ভারতীয় শিরের যথোপস্কু আদর ও প্রশংসার প্রত্যবার ঘটাইরাছে, লেখক এ প্রস্কুত্ব সেক্থারও উল্লেখ করিরাছেন। লালসা-ল্যোভক অথবা রূপক ও সাক্ষেতিক নির্দর্শন্দক মূর্ভিনিচরেও ভারতীয় শিল্পীর বে ক্ষমভার ও যে স্বাধীনভার গরিচর পাওরা বার, অপক্ষণাতী দর্শকের। কথনই ভাহার প্রশংসা না করিরা থাকিতে পারেন না (১৩)।

তীক্ষ-দৃষ্টি 'সমঝ্দার' অন্য একজন বিদেশীর দেখক (১৪) ভারতীর মন্দিরের ভাক্য্-বিধর আলোচনা করিতে সিরা কোদিত মূর্ভি প্রভৃতি সম্বন্ধে বে সকল কথা বলিরাছেন, ভুর্নেখরের নির-সম্বন্ধেও তাহা কম প্রবাদ্যে নহে। "এখানেও প্রস্তরে ধোদিত অমুড

<sup>(&</sup>gt;3) Havell's Ideals of Indian Art, p. 17.

<sup>( &</sup>gt; )L' Art Indien par M. Maindron, p. 126.

<sup>(&</sup>gt;s) Dr. Gustave le Bon quoted in L' Art Indien, p. 127.

বিকটাকার, বিরাটকার কান্ত্রিক জীবাদির প্রক্রিকডি যথেষ্ট বিধ্য মান। ভরাবহ মৃতিসমূঁহেরও অভাব নাই। আধার শিলী হাস্য ক্রিভাধরা, বিবিধ চিভাকর্বক 'মূলা' সমন্তিতা, বিষ্টুভবাত দেবীসূর্বি সমূহ নির্দাণ করিয়া বে সৌন্দর্য-স্টে করিয়াছেন, জাহা ভারবা हिमाद्य अनिक्रनीय बनिद्धा अपूर्णक तृद्य शाक्, जेशबूक धानश्मावर অভাব ঘটিবে। মন্দিরের বহিপান ব্যাপিরা মর্ক্তী ও অধ্যরার। কত বিষোহন ভলীতে দগুরিয়ান-ক্রমে হর বেন তাহাদের এ শ্রেণী-वक-वृद्धित चार वार । श्रीरीत वर्षा निविष्ण चानिन्त चान्निहे विधून-ৰ্কিও বহিরাছে, আবাৰ্ক্ট্রনর্ভনীর লাল্যে হানে হানে অনীল ভাবও প্রকাশ পাইরাছে; ক্লিছ স্থানদর্শী লে ব মহাশর বলিরাছেন, "ভূবনেশ্বর, সৃষ্ণি, এলোরা, অজন্তা, বাদাবী, থাজুরাহো, কুডকোণ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ছানেুর ভহাদির ও মন্দিরসমূহের সামান্য অপকৃষ্ট नमूनाब भार्यातलाहे त्व मकन উচ্চত্রেণীর অপূর্ব শিল-নিদর্শন দেখা ৰার, ভাহা কোনও পাশ্চাত্য শিরীই নিজস্ব বনিরা স্বীকার করিতে ৰিধা বোধ করিবে ब।" শিল-কলার পরীকা বা বাচাই' ব্যাপারে এখন শিক্ষিত ভারতবাসী ওধু ইউরোপের মুখ তাকাইয়া নাই, আপনাদের জিনিব আর্শীরাই বুঝিরা লইতে শিথিতেছে। দেশীর বিশেবজ্ঞগণের এ সম্বন্ধে মডঞাকাশের প্রয়ো-यम स्टेल छारात्रा निक्त्रहे बनिरबम रव धाछा-निरम्न शाता नमाक्-ভাবে আরম্ভ করিরা ভারতীর নিরীর কর্মতের সহিত তাহার নিজন্ম ভাবপ্রবৰ্ণতাটুকু ধরিয়া প্রতিত পারিলে, জগতের বৈ কোনও ভাৰুর বথার্থ ই আপনাকে কৃতার্থ বলিরা মনে করিবে। ভারতীর শিরের গতি ও <mark>প্রকৃতি বিভারিত ভারো পাব্যোচনা করা এই কুফ</mark> নিবন্ধে সম্ভব নহে। ভাৰত্যো foreshortening অথবা বস্তুসমূহের

### (চিত্ৰ ৩৫)



বৈতাল দেউলের নর্ত্তকী মূর্ত্তি।

[ **월:** 558





দক্ষিণী ভাকর নির্দ্মিত রজতময় গণেশ মূর্দ্তি। (ফরাদীদেশের 'মুদে গিমে' চিত্রশালায় রক্ষিত) [ মাার্ক্স রচিত গ্রন্থ হইতে ]

7: >>9

তিব্যকভাবে দৃষ্ট প্রেডিরপ তক্ষণের রীতি এবং কোৰিতমূর্তির বাংস-পেশীর্মত বন্ধরতা কৃষ্টির কোশল বলি ভারতীর ভাতর বিলেশীরের-নিকট্ট শিখিরা থাকে, ভাহাতেও বিশেব, শক্ষিত হইবার কারণ দেখি না ;—ভবে বর্জ ভব্র ব্রীক গৌরব সমর্থন চেন্টা পণ্ডিতদিগের পক্ষেও নিরাপদ নহে (১৫)।

উড়িযার বিদ্যালয় বননীস্থিসমূহের উদাম বৌবদ্দী ও হঠানতদী দেখিরা বর্গগত হান্টার মহোদর সৃদ্ধ হইবাছিলেন। তাঁহার প্রহ পাঠ করিলেই অতৎ সম্পর্কে 'lusciousness of form,' 'delivious pose' প্রভৃতি দম্কে চোমে পড়িরা বার। তাঁহার আমলে ,পড়িত-স্যাজের মুডবাদে তথাক্ষিত বিদেশীর প্রভাবের হাওরা বড় জোরেই বহিতেছিল। স্প্রত্তাং তিনি যে নির্বাধ করনার বনীভৃত হইরা মার্ললা পঞ্জীতৈ লিখিত উড়িরা প্রবাদের ব্যবনিগকে প্রীক ধরিরা লইবাছিলেন ,তাহাতে বিস্বরের কারণ বেধি না। হান্টার বলিরাছেন, "চৌক শত বংসর কাল দেশ-পর্যাইনের পর ব্যবনেরা উড়িয়ার সমৃত্যুটে আসিরা হারিভাবে বিপ্রানহুখ

<sup>(</sup>২০) আপুৰাৰিক খৃঃ পৃঃ ৬৮০০ বংসবের ব্যাবিলোনীর সভাতার বিবর আলোচনা করিতে বিরা ব্যাবিলোনীর ও আদিরিয়ার ইতিহাস-বেশক অধ্যাপক উইজনার বর্ধানর বাসিয়াহেন বে, সার্থন ও নরাব্দিনের নিপিনসূত্রের বর্ণানা অতি অক্ষর হতাক্ষরে নিবিভ এবং লাগালের সারভারার ভতিরার আন্থের বৃত্তিভিন্ন নির্বাণ-কৌশল এউই ক্লম্ম বে প্রাভম্ববিলের এক সবরে উর্বাতে একি-একার অপুরাক করিয়া লগুরা আব্দাক বিবেচনা করিয়াহিলেন ('So excellent is the technical execution of Gudea's Statues that Archaeologists once thought it necessary to assume, a Greek influence'—Dr. H. Winckler's History of Babylonia and Assyria, p. 49)। আচার্থ্য উইললারের প্রন্থের ইংরাজ-সম্পাক্ষ উম্বাতন বিবেচন প্রত্য বিবেচন অতিক্ষর বিবেচন বিবেচন অতিক্ষর বিবেচন বিবেচন

ভোগ করিতে সমর্থ হইরাছিল" ( ১৬)। ভাহারা কোথা হইতে কোন দিক্ দিয়া আসিল, কোণায় আসিয়া বসবাস করিল, গুটার প্রথম ও বিতীয় শতাবী হইতে এডমিন পৰ্যান্ত কোথায় ছিল, উপযুক্ত প্রমাণসহ এ সকল প্রশ্নের সম্ভব্ন না পাইলে এরূপ উক্তি ঐতি-হাসিক সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা বার না। পঞাব হইতে পূর্ব্বদিকে বতই অগ্রসর হওরা বার, গ্রীক আদর্শের লক্ষণগুলি বে ততই হুর্ল ভ হইরা উঠে, তাহা হাণ্টারের ন্যার বিচক্ষণ শেথকের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। উড়িয়া-শিল্পি-রচিত নারীদেহের বৌবনের পীবরতার সহিত গ্রীক তথকীদিগের দেহাবরবের কোন সাদৃশ্যই দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য স্ত্রীমূর্ত্তির মূখমগুলের ন্যার দীর্ঘারত গঠনভদী উড়িয়ার একবারেই বিরল। মূর্জিগুলির মূপের ডৌলে, অলছারের প্রাচুর্ব্যে ও উচ্চবিন্যন্ত কেশদানে গ্রীক 'আদরার' অভুরূপতার আভাস মাত্রও কোখাও রক্ষিত হর নাই। এই সকল লক্ষ্য করিরাও উড়িব্যার ইতিবৃত্তরচরিতা প্রত্নতাত্ত্বিক মহোদর উৎকল-দেশীর একটি বিশিষ্ট শিল্পপ্রার অন্তিম অমুমান করিতে পারেন নাই; 'পরস্ক বলিরাছেন বে. গ্রীক শিরকলার আদিম বিশুদ্ধতা নষ্ট হইরা গিরাছে। এজন্ত হান্টার মহোদরের উপর দোষারোপ করিতে পারি না কারণ ইয়া তাৎকালিক শিক্ষাপ্রভাবের অবশ্যস্তাবী ফল মাত্র। বে নকল বুনানী শিল্প (pseudo-classical art ) কুষণবুগে ভারতের নিক্স্ব শিল্পারার প্রভিবন্ধকতা করিতে গিরা আপনার বিশেষত্ব বিসর্জন দিরাছিল, মধুরার ভার হানে নৃত্য পারিপার্শিক আবেষ্টনে বাহা নিজ জীবনীশক্তি হারাইরা

<sup>(30)</sup> Sir W. W. Hunter's Orissa Vol, I, p. 231.

ভারতশিরকেও জীবগুত করিয়া তুলিবাছিল (১৭), বহু শতাকী পরে উড়িবার ভাষব্যকলা পুনক্ষজীবৈত করার তাহাই বে মৃণীভূত কারণ, এ কথা কোন হেতুবাদে শীকার করা বাইতে পারে? যুনানীপ্রভাব-সম্পূক্ত মথুৱা-শিল্পে সাঞ্চী ও বরাহতের (ভারহতের) মৌলিক ও অবিমিশ্র ভারতীর শির্ধারা বে শক্তিসঞ্চার করিরাছিল, সম্ভবতঃ তাহারই কলে দক্ষিণপূর্বাঞ্লের ভাষর্য্যের তুলনার মধুরার মুর্তিনিচর আমাদিগের দৃষ্টিতে একবারে বিস্দৃদ্ধ বলিরা বোধ হর না। গ্রীক শিলে মাংসপেশীসমূহ বিশেবভাবে প্রদর্শিত হইরা থাকে; কিছ উড়িরা-শিরের নিদর্শনগুলিতে কেথাও সে বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না। উডিব্যা-ভাষর্য্যে পুরুবমূর্ত্তি অপেকা স্ত্রীমূর্ত্তিগুলিই অধিক অন্দর, পুরুষমূর্ত্তিগুলির অনেক স্থলেই মুখের প্রথ-শিথিল ভাব, ওক্ষ ও শঞ্ প্রভৃতির বিন্যাস, একেবারে অস্বাভাবিক না হইলেও, অশোভনই বলিতে হয়, বেন কোন প্রকারে লাগাইরা বা ফুড়িয়া দেওরা হই-ষাছে। বিগ্রহমূর্ত্তিগুলির বেলার অবশ্য এ আপত্তি অনেক কেত্রে খাটে না। লিলরাজের মন্দিরগাত্ত কার্তিকের মূর্ত্তি ভারতীয় श्रारमोन्मर्स्यात्र त्यार्क निमर्भन विगन्ना सान वत्र । कृत्रान्यरवत्र शर्मन-মুর্জিটিও এ জাতীর বিগ্রহের মধ্যে সৌন্দর্য্য-হিসাবে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিরা আছে। ফরসীদেশের 'মুসে গিমে' (Musee Guimet ) চিত্রশালার রক্ষিত গ্রাণাইট-প্রস্তরনির্শ্বিত কার্ত্তিক-মূর্জি ও রজতনিশ্বিত গণেশ মূর্জির চিত্রছরের সহিত (১৮) পূর্ব্বোক্ত বৃর্ত্তিচুট্টার প্রতিক্ষৃতির সাদৃশ্য বিচার করিলে সহ**লেই** এ কথা প্রাজিপর হইবে। 'গিনে' চিত্রশালার কার্চ-থোদিত পার্বাতীমূর্ত্তির

<sup>(&</sup>gt;4) Marshali's Guide to Sanchi, p. 16 foot-note.

<sup>(3</sup>b) L' Art Indien, fig. 39, p. 113 and fig. 50, p. 142.

সহিত ভ্ৰনেশ্বের, ূর্ড নেউলের ভগবজীবূর্ত্তির ভূলনা স্থানিসূ **শেৰোক মৃথ্যিটি বে কত ভাই প্ৰচোহা সামান্য শিশুকেও ব্ৰাইরা** দিবার আবশ্যকতা হর না। বস্ততঃ দেবকেন ভুবনেশরের এই সকল মূর্ত্তি এবং কোণার্কের পরমন্তব্দর সূর্ব্য ও বিকুসূর্ত্তি আমুর্টি অদ্যাপি ভারতশিরের গৌরব সসন্মানে রক্ষা করিতেছে। কেই কেহ কোণারকের অবহরের নাসিকার গঠন দেখিরা 'রোষক ভলী' অনুষান ভ্রুরিরাছেন। অধ্যাপক তীবুক্ত ভুভোছত্রেই দান্দিণাতো ক্লকানদীতটে রোমক প্রভাব লক্ষ্য করিবাছেন বটে, কিন্ত তাঁহার অনুমানমতে শুধু খুঃ বিতীয় ও ভূতীয় শতাশীতেই পল্লব-শিল্পকলা রোমক প্রভাবে পরিপুঠ হইরাছিল (১৯)ঃ পদ্ধব রাজাদিগের রাজদ্বকালে বে শিরের উত্তব হর, তাহার বছ-বৰ্ষ পরে সে প্রথা উডিয়ার সংক্রেমিত হওয়া সম্ভব নহে। উড়িব্যার ভান্ধর্য্য-নিদর্শনে পরিচ্ছদে বা অবয়বের গঠন-বৈশিষ্ট্যে বিদেশীয় প্রভাব আলোচনা করিতে গেলৈ স্থবিধামত ছুই একটা মূর্ত্তি বাছিয়া লইলে চলিবে না: সাধারণ মৃত্তিগুলির কথাই বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

শিরিগণ বে পুরুষমূর্ত্তি ছাড়িরা স্ত্রীমূর্ত্তির পরিকর্মনাতেই এীক আদর্শের নিকট সৌন্দর্যাভিক্ষা করিতে গিরাছিল—এ অস্থ্যান বদি ন্যারসম্ভত বলিরা বিবেচিত না হর, তাহা হইলে উড়িব্যার শ্রীক প্রভাব সহদ্ধে অস্তুক্ল মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সব দিক্ একবার উত্তমরূপে বিবেচনা করিরা দেখাই কর্ত্তব্য। ডাঃ ওত্তাভ লে ব্ বলিরাছেন, "গ্রীক সভ্যতার সহিত দীর্ঘকাল সংস্পর্শে আসিরাও

<sup>(&</sup>gt;>) Prof. J. Jouveau Dubreuil's The Pallavas, p. 10.

क्षांकर्वर निर्मानेक्ष्यं कान कार्र अस्य क्रेंड मार्र । तथात्र ছইলাভির এলপ বাতুগত বৈনাদুন্য, নেধানে অহচিকীবা বা আৰু बाह्न क्लानमरखर्दे मद्भार ना। वाहारनय विद्याद्यां कित्रनिरक ধ্বীবাহিত এবং শিল্পপ্রিভাও অসমলস হইবার নহে, ভাহারা কি করিয়া পরস্পরকে প্রভাবাহিত করিতে সমর্থ হইবে? হিন্দুপ্রতিভাক্ত এমনই বিশেষত্ব বে, বাধ্য হইয়া হিন্দুগণ বধন বাহা কিছু অফুকরণ করিবাছে, তথনই তাহা সঙ্গে সঙ্গে নি**দে**শভাবে রূপান্তরিত করিরা গইরাছে। • • স্থতরাং গ্রীক শিরের খ-প্রভাব বিস্তারে এই বে নিব্রিবতা, তাহা ভারতবাসীদিগের বৈদেশিক শিল্প-পদ্ধতির অমুকরণে অক্ষমতার পরিচারক নছে। বস্ততঃ উভর আভির প্রকৃতিগত বৈষমাই উহার মুলীভুত কারণ" (২০): বছদর্শী সমালোচকের এট উজ্জির পর আমারিগের আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। ডাক্তার লে বঁ উড়িবার স্থাপত্য ও শিল্পকলা সৰক্ষেও বধাবোগ্য আলোচনা করিতে ছাডেন নাই: প্রতরাং তাঁহার মন্তব্য ভারতবর্বের অভান্ত দেশ আপেকা উডিব্যার প্রতি কোন অংশেই কম প্রবোজ্য নহে।

ভারত-শিরের বৈশিষ্ট্য—তাহার ভাবপ্রবণতা। বে অধ্যান্থবাদ অর্গহন্তের স্তার ভারতীর ধীশক্তি ও দার্শনিক গবেষণার সহিত অফ্স্রাত, তাহা এই ভাবপ্রবণতারই নামান্তরমাত্র। বন্দের শাসন-কর্ত্তা মহামান্ত পর্ত রোণান্ডশে মহোদর বর্ধার্থই বলিয়াছেন বে, ভারত-শিরের এই প্রধান ও বিশিষ্ট উপাদান অরণ্যবাসী, তপতা-পরারণ আদিম আর্যঞ্জিগণের নিকট ছুইতেই প্রাপ্ত। বাদক

<sup>(10)</sup> Les Monuments de L' Inde par Dr. Gustave Le-Bon, pp 12-15.

বেরণ সাধনার ফলে ৰাভবর হইতে স্থমিষ্ট স্থর উৎপাদন করে, বিশ্বপ্রকৃতি হইতে ইহাও সেইরপেই সভুত (২১)।

কেহ কেহ বলিতে চাহেন বে, হিন্দুরা বহির্জগতের অন্তিবেই বিখাস করিতেন না, স্কুতরাং ভার্ব্য-উৎকর্বে দক্ষভালাভ বিবরক প্রেরণা তাঁহাদের না থাকিবারই কথা। ভারতের ভার্ব্য 'বাস্ত' শিক্ষেই আহ্ববিক। স্পার স্কুকরিত প্রার্থ প্রীমৃর্তি, জীবজন্ধ বা লভাপাতার চিত্র, নানাবিধ গার্হয় চিত্র,—আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম-সম্পর্ক-বিবর্জিত ও সর্কবিধ শিরক্ষার আদর্শভূত; উড়িবাার বেব-মন্দির ভিন্ন অগর কোথাও এগুলি এরপ পারিপাট্যের সহিত সজ্জিত দেখা বার না। বে ভারতবাসীদিগের ধর্ম ও ভগবন্তজির নিদর্শনম্বরপ সহস্র মন্দিরচুড়া আজিও উরভশিরে দগুরমান, আজিও বহুসংখ্যক দেউল ও স্কুপের ভগাবনের বাহাদের কার্যনান, আজিও বহুসংখ্যক দেউল ও স্কুপের ভগাবনের বাহাদের কার্যনান প্রেরণা ছিল না, ইহা কি করিরা শীকার করিব ? নারাবাদী শক্ষরের শিব্য-সম্প্রার ভারতের নানা ভানে মঠ প্রতিষ্ঠা করিরা গিরাচেন, জগৎ

<sup>(%) &</sup>quot;How closely the threads of this idealism are woven into the texture of her (India's) intellectual being becomes apparent when we see its origin. For it was first drawn surely from their long and intimate communing with Nature by the forest-dwelling ancestors of the race, much as some sweet-toned melody is drawn by a musician from some perfect instrument which he has learned to master."

<sup>(</sup>H. E. Lord Ronaldshay's address at the Salon of Oriental Art, Govt. House, Calcutta, reported in the Bengalee, December 6, 1919). ভাঃ কুমারখানী 'Aims of Indian Art' বিশ্বে আম এইকুম মতই অধাশ ক্ষিয়াছেন।

অবান্তৰ বলিয়া এই 'বান্তৰ' শিল্পের উপেক্ষা করেন নাই। মন্দির গড়িলেই তাহার ভিতর ও বাহিরের শোভা সম্পাদন আব-খ্রক এবং সাম্প্রদারিক বিভিন্নতা-অমুবারী নানাবিধ বিগ্রহেরও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। আবার মন্দির-গাত্তে শিরী কোথায় বারপাল, কোথায় বুক্ষবল্লয়ী, কোথার মিথুনাদি সন্নিবেশিত করিবে, তাহাও শিল্প-শাল্লে নির্দিষ্ট রহিয়াছে। স্থতরাং মন্দির-সংক্রান্ত 'বান্ত'-শিল্প ও ভাষর্যার মধ্যে একের যদি উন্নতি হর, সঙ্গে সঙ্গে অপর্টিরও উন্নতি অবশ্রজাবী।

পাথর কাটিরা বান্ধ রচনা করিতে ভারতীয়গণ পূর্ব হইতেই অভ্যন্ত ছিল কি না, সে আলোচনা প্লগীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল বস্তু পূর্ব্বেই করিয়া গিয়াছেন। স্থতরাং সে সকল কথার পুনরাবৃত্তির আর প্ররোজন নাই। গৃহনিশ্বাণের জন্ত বাহারা পাধর কাটিতে শিথিয়াছে, পাথর কাটিয়া সূর্ত্তি রচনা করিতেই বা তাহাদের অক-মতার সম্ভাবনা কোথার ? থাকুক সে কথা।

উৎকল-সৌন্দর্য্যের আদর্শ পাশ্চাত্য আদর্শ হইতে যতই বিভিন্ন **হউক 'সীতার বিবাহ'-চিত্রে সীতাদেবীর শঙ্কা-বিনদ্র মুখঞীর** मधुत्रिमा এवং क्लांगार्क श्राश्च 'भिक्लानान'- চিত্তে (२२.) निवा-দিগের গুরুপদেশ শ্রবণে চিত্তনিবেশজ্ঞাপক অবস্থান-ভঙ্গীর বে শাভাবিকতা পরিদক্ষিত হয়, তাহাকে কোন অংশেই প্রাণহীন বলা চলে না। ভারতীর শিলী 'তালমান' বজার রাখিরা চলিত, তাই আক্রতিতে ছোটই হউক আর বড়ই হউক, ভাঁহাদিগের রচিত মূর্ত্তিগুলির অঙ্গপ্রতাঙ্গ কোথাও তেমন 'বেমানান' বা

<sup>(</sup>et) Bishan Swarup's Konarka, p. 37.

ष्मगमक्षनं विनिद्या त्वीष होत्र मा । 'ब्लियुक्क मर्रमारमाहक भेरमाशीधाः নিজগ্ৰছে বিভিন্ন পরিমাপানি উল্লেখ করিয়া ইণ্ধাইয়াছেন বে, ভুবনে-খরের মনিরের মূর্ডিখনি ওজনীতি-মন্তি 'সংজ্ঞান-ভারে। नथान मुर्वित नमर्था देववा, विवृक्ष स्टेटल निरम्नारमध्ये निरमारमध সহাপ্তৰ (২৩)। এই সক্ষ মূর্ত্তি অথবা জোদিত ঠিল গাঁধারণতঃ বিভিন্ন বিভিন্ন বতে দলিপুগাত্রত বাঁজ বা কুললীতে বিশ্বত হইবাছে। 'দক্ষিণী দক্ষিরের চিত্রাবির ভার এগুলিতে বিষয়-পরিকার্য ধারা-বাহিক ভাবে রক্ষিত হয় জুকি। দেব-দেবীয় চিজের পার্বেই शार्दश्चा क्रियापिश्व रमधी मात्री मिली नित्री शार्रमहत्त्रत्र वित्राध দরদালানের ছাদে, নমত ক্লাম্বশ মহাভারতটা ছবিদ্ধ আকারে ফুটাইরাছে, কন্যাকুমারিকার নিক্টবর্তী 'ভচিত্রবন্ধিরের' গোপুরবে (২৪) রামারণ, মহাভারত এবং প্রার সমস্ত পুরারণর প্রসিদ্ধ গরপ্রতি কোনিত করিয়াছে—বেহেতু দক্ষিণী শিলের ইহাই একটি চিব্ৰ-প্রচলিত প্রথা। ক্রেলের ওভার-ভটে এবং ব্রহীপের বর-ভূখনে (বরবছনে ) শিল্পকুলল দক্ষিণী ভোক্তরগণ তাঁহানিগের স্বপ্রতি-ত্তিত শিৱবীতির বে অক্ষর চিল রাখিরা প্রিরাজেন ভালাতেও বেখিতে পাই-পোরাণিক বা লাভক কাহিনীর চিত্রগুলি একটির পর একটি ধারাবাহিক ভাবে বিদাও: অভরাং একটি চিত্র চিনিরা লইতে পারিলৈ, সমগ্র গলটিই সহজে কুমা বাব। ১ উদ্ধিব্যার বন্ধির-চিত্রাদিতে किन्द अक्रभ शातावद विवयः अदिवास मृद्धे स्थ ना । नीःखांव विवादस्य কোদিত চিঁত্ৰ দেখিয়া নিকটে কোথাও মান্নামূগবধের চিত্র দেখিবার

<sup>(</sup>२७) M. Ganguly's Orissa and her remains, pp. 209, 214

<sup>(</sup>२०) वेगांजवा, कार्षिक-२७२७, गुः बरेन।

ভর্মা করিলে নিরাশ হইতে হর। মনির-গাত্রস্থ বিভিন্ন কুনুকীতে ব বে সক্ষা বিচিত্র সূর্তি চৃষ্ট হর, পারস্পর্যাপুন্য হইলেও সেওলি বড় কম কৌতুহনজনক নতে।

কোণার্ক মন্দির দর্শন-কালে ভরুসরিছিতা রম্পার করেকটি চিত্র বেধিরাছিলাম: কিছ তখন সেগুলি বিশেবভাবে লক্ষ্য করি নাই। এই চিত্র-পরিক্লানা বে বিজ্ঞার বিবরীভূত হইতে পারে, ভাহা তখন ব্দিবগড ছিলাম না। ভূবনেশ্বরে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর একটি ভরুণীর মূর্ত্তি ডাঃ **গুল্ভাভ দে**-ই'র গ্রন্থে ৫৬ সংখ্যক চিত্রে প্রদর্শিত হইরাছে। ডাঃ লে-ব স্থির করিরাছিলেন ভূবনেশ্বরের 'বড় দেউল' ( লিকরাজ-মন্দির ) औ: ৭ম শভান্দীতে নির্শ্বিত। তিনি এ দুর্বিট ৭ম শতাৰীতে নিৰ্শ্বিত বলিয়া প্ৰকাশ করিলেও ইহা বে কোন্ বনিরে সংগর ছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। এই স্ত্রীমূর্তির ভদী বড়ই ক্ষর। ইরষণীর বাম হতে পুশাসম্বিত বৃন্ধশাখা, বাম পদ উদ্যোগিত,—বেন বৃক্ষকাণ্ডে সংশুষ্ট। 🛍 বৃক্ত 'হেভেল প্রাণীত এইছ (২৫) বিলাতে ভিটোরিরা-খালবাট চিত্রশালার রক্ষিত এইরূপ এकि मुर्खित ठिव धारक श्रेताहर । ब्राहित क्याधारणकारण, ब्रह-জননী মারাদেবীর মূর্ত্তি বেরূপ প্রদর্শিত হইরা থাকে, ভাহাতে দেখিতে পাই বে, রাজী মারা একটি বুক্সের কাণ্ডে হেলান দিরা একটি চরণ উদ্যোলন করিয়া বক্রভাবে দাঁড়াইয়া আহ্রেন ; আর · শিশু পাক্যসিংহ মাভার কুন্দিদেশ বিদীর্গ করিরা বাহির হ**ইতেছে**ন। বুদ্ধ পুষিনী বনে শালাণী বৃক্ষভণে ক্ষমগ্রহণ করিয়াছিলেন, ডাই পিত্তগ-নির্দ্মিত নেপালী মূর্ত্তিসমূহে বৃক্ষটি বেশ স্থান্সাই ভাবেই

<sup>(</sup> et ) Ideals of Indian Art, pp. 101-102.


প্রদর্শিত হইরা থাকে। বিদীর্ণ কুকিলেশ ও ডাহা ইইটেড অর্জনির্গত শিশু দেখিলেই, মারাদেবীর মূর্ত্তি চিনিরা লওরা রার।, ভারততের ত্তুপে 'চলা' নামক বে একটি প্রতির-নির্দ্ধিত বন্ধিনী মূর্ত্তি আছে, তাহাও বৃক্ষকাণ্ডের সহিত সংযুক্ত (২৬)। আবার সাঞ্চীর পূর্বতোরণে দেখা বান-একটি ব্ৰতীমূৰ্ত্তি ছই হাতে আকটি আশোক-শাখা धित्रश चाह्य धवर वामगान वृक्तकारखत्र चार्यातमम म्मान् कत्रिरक्टह । রমণীর পদপরব বহু অলম্বারে বিভূষিত । জীগুক্ত ডিলেন্ট শ্বিখ প্রামুখ গ্রীকপ্রভাববাদী পণ্ডিভগণ মিসরদেশে এইরূপ রুক্ষে অর্পিড-দেই পুरूषमूर्खि मिथेवा दिव कृतिवाह्यन त्व, बीक्शवह मिल्टव छैरा প্রচারিত করে এবং গ্রীক শিল্পীদিগের ছারাই এই মনোহর বাঁধা-ছাঁচের (motif) মুর্স্তিগুলি ভারতে প্রচলিত হইরাছিল। এই मर्खिशतिकत्रनात त्व कि উদেশ্য, बीयूक श्रिश मरहांत्र छारां আলোচনা করেন নাই। এী: ১৯০৯ সালের ছাদুর প্রাচ্যবিদ্ধা-অফুশীলন সমিভির মুখপত্তে আচার্য্য কোগেল (Dr. J. Ph. Vogel) "ফুন্দবী-তর্মণী ও অশোক বৃক্ষ" (La Belie et L' Arbre Acoka ) নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, তাহাতে এ চিত্রের গূঢ়ার্থ অতি জ্বন্দরভাবে নির্ণীত হইরাছে ( ২৭ )।

মণ্রার কালেক্টার-সাহেবের কুঠিতে প্রস্তরনির্দ্ধিত গিল্পাদার আলিসার (balustrade) একটি খণ্ডীক্ষত অংশ কিছু দিন ধরিরা পড়িরাছিল। পরে উহা হানীর সংগ্রহশালার হানান্তরিত হর (২৮)। এই প্রস্তর্থপ্রের একদিকে কভকগুলি পলাক্ষতি পুলের

<sup>(</sup> e ) Cunningham's Bharhut, Plate XXII.

<sup>(</sup> ६९ ) Bulletin de L' Ecole Française de Extreme Orient, Tome IX, 1909, p. 531.

<sup>(4</sup>v) Ex. J. 55, Maftiura Museum Getalogue, p. 153.



ভূবনেখরের মন্দিরগাত্রস্থ গাঁজে অবস্থিত তক্ষ ও তক্ষণী মুর্দ্তি। [ শ্রীগুক্ত অর্ক্ষেকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্তে ]

[ পৃঃ ১১৩

( চিত্ৰ ৩৯



ভূবনেখরে প্রাপ্ত তরু ও তরুণী মূর্দ্তি। [ডা: গুস্তাভ শে বঁ'র গ্রন্থ হইতে ]

িপঃ ১২৩

প্রতিরাধ আছে ও অগর্দিকে একটি অর্বরন্ধা তরুণী আশোক-জন্ম কাওদেশে হেলিয়া, বাষহত্তে একটি পুলিত প্রশাধা পারণ করিরা দাড়াইরা আছে। মণুরার শিরিপ্পণ বে প্রকার নৃত্যনিরতা বিশাসিনীদিগের মূর্ত্তি বৌদ্ধ ও বৈদ মন্দিরাদির চতুঃপার্বে সংস্থাপ্রীক্ষরিতে ভালবাসিত, এটি সৈ প্রকার নহে। রমণীর বামপদ পুশিত ভরুর কাগুদেশ স্পর্শ করিয়া আছে। দীর্ঘ অপ্রশন্ত পত্রগুঞ্জি দেখিয়া বৃক্ষটি বে অশোক,-বে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। আচার্য্য ফোগেল বলিয়াছেন, অগ্নিমিত্র মালবিকাকে যে কি অবস্থায় দেখিয়া প্রণয়মুগ্ধ হইরাছিলেন, তাহা हेश हहेए इं अञ्चान कवा यात्र । जन्मती नावीत्र भगाषारा जल्नाक-ভব্রুর পুস্পোদাম কল্পনা ভারতীয় কবিসমাজে হুপরিচিত। ইংরাজ-কবি টেনিসন তাঁহার একটি কবিতার নারিকার পদক্ষেপণে 'ফোকান' (crocus) পুষ্প বিকাশের উল্লেখ করিয়া এই শ্রেণীর কবিসময়প্রসিদ্ধির সমর্থন করিরাছেন বটে; কিন্তু অশোক-জাতীয় ভশ্নবিশেষে এই উপায়ে পুশোৎপাদন বিষয়িণী কল্পনা কেবল এতদেশীর কাব্যেই নিরু (Convention) দেখিতে পাই। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্ত নাটকে মালবিকা বখন রাজীর আদেশে অশোককাণ্ডে বামপদ স্পর্ণ করাইয়া অশোক-বুক্কের লোহদ ক্রিয়া নিশাল করিডেছিলেন, সেই সময়ে বিদূবকসহ অন্তরালে প্রচ্ছর রাজা অগ্নিমিত্র তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিবার অ্বোগ 🕍 । মেষদ্তের (২৯) বক্ত অশোক-

<sup>(</sup>२>) अंकः नद्या खरमह मन्ना बामनाविकावी। काक्टरात्मा वनमननिवाम व्याहरण्ड्यानामाः । ( छेखब्रद्भव, स्त्रीक ১५)।

তক্ষর স্থার প্রিরার বামপদস্পর্শলাভের জম্ভ আগ্রহ প্রকাশ করিবাছেন।

ডাঃ লে বঁর প্রছের চিত্রের সহিত মধ্রার এ মূর্বিটির প্রতিকৃতি নিলাইলে দেখা বার বে, এই চ্ইটিডে বিলের কোনও প্রভেদ নাই (৩০)। কুভকোণমের সমীপবর্তী ক্রিক্ট্রমন্ নানক দক্ষিনী নিলরে প্রভরকোনিত বারসালিকা-সূর্বিভেও এইরপ, রুক্ষনাও পালকার্শ করার পরিকর্মনা গৃহীত হইরাইছে, দেখিতে পাই। ইউরোপে আঁচেন নগরের বিখ্যাত ধর্মননিরে রক্ষিত হতিদভগটে খোনিত একটি আলেখ্যেও এইরপ তক ও তর্মনীর ক্বিভাবনুর সমাবেশ দেখা গিরাছে। ক্রীবৃক্ত ট্রজিগউছি নহাশর বলিরাক্টেন বে, ভারতীর ভারব্যদিরের পূর্বোক্ত আনর্শ ও নিশর নেহাশর সেক্টেক্টার কণ্টিক শিরের বাধার্ছাচের এই অর্ক্টেড একই মৃল হটুতে উত্তর। সভ্যতঃ ইহার প্রথম আবির্ভাব, নিরিয়া বা এসিরা-মাইনর-প্রবেশে হইরা থাকিবে (৩১)।


সিংহলের "নারীলভা" (৩২) ও মকর-মুধ হইতে বিনির্গক্ত

রারণেবহের প্রাকৃতনাট্য কর্পুর মঞ্জাতেও কর্পুরুদ্ধরীয় চর্পালাতে অলোকতরস্থাতিত হইরাছে। বসুবংগের ইন্স্ত-বিলাপেও সুমায়নভবের অকাল বনত বর্ণনাতেও এই কার্য-নিজ্ঞিক উল্লেখ আছে।

<sup>(</sup>৩০) নীমুক হেকেল প্রণীত Ideals of Indian Art প্রয়ে (পুঃ ১০১-১০২) বিলাকের 'ভিটোরিরা ও আলবার্ট' চিন্দবারার রক্তি এইরল একট নমুবার প্রতিকৃতি প্রবস্ত কুইরাছে।

<sup>(\*)</sup> J. Strzygowski, quoted in Dr. G. N. Banerjee's Hellenism in Ancient India, p. 74.

<sup>(♥)</sup> Nari-lata, fig. 27, Dr. Coomaraswamy's Mediaeval Sinhalese Art, p. 92.



ভ্বনেশ্বরে প্রাপ্ত দর্পণধারিণী মূর্ব্তি ও মাতৃমূর্ব্তি
[ কলিকাতা যাহ্নবরে রক্ষিত ]

वन्नतीरम्टर नगारमुष्टिका चांधूनिक <sup>१</sup> शक्तिमे नांत्रीमूर्ख (७०) এই স্থপরিচিত নক্ষারই জাতির জাপন করিতেছে (৩৪)। ভারতীর দলিতকলাতত্বে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আনন্দকুমারস্বামী-মহাশন্ত ভূমণ্যসাগরের তীরবর্জী ইউরোপীর সভ্যতা এবং ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মবিবর্ক সংখ্যাধির একতা প্রসঙ্গে বর্জদেশীর সনসা-মূর্তির সহিত্র প্রাচীন এীসীর সর্পদেবীর মূর্তির এবং ভূমেনীও পৃথীভানীয়া প্রীক "গেরা" (Gaea) দেবীর সাদৃত্তৈর উল্লেখ করিরা বলিরাছেন (৩৫) বে, এসকল পুরাতন ছাঁচের নিল খুঁজিতে হইলে, সভ্যতার আদিব্দে অস্ততঃ ২০০০ বংসর পূর্বে বাইরা शैंक्किएक इत्र । पु: २००० वश्मात व्यव अहे अकात जावर्न, চীনদেৰে প্ৰচারিত হওয়ার নিশ্চিত প্ৰমাণ পাওয়া যায়, সেই<sup>,</sup> সমরেই উহা ভারতে আসা রম্ভব বুলিরা মনে হর। এই সকল পরিকল্পনা উত্তরের পথে বাক্ট্রিরা হইরা, ককেসসপর্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশনাভ করিয়াছিল, কি পারতের পথে, পারত-উপসাগর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল, ভাহা নিশ্চর করিয়া বলা ৰার না। সম্ভবতঃ তথন ক্কেসসের পথদিরা নির্কিরোধে প্রনাগমন क्त्रा हिन्छ। छाहा ना हरेटल हिन्द ও नन्नात्र धक्छि छनिर्भिडे

<sup>( )</sup> Girl with the creeper falling over her, Haveli's Ideals of Indian Art, pl. XIII.

<sup>(</sup>৩০) সপ্ততি জীয়ুক অর্থেপুত্নার গলোগারার বহাণর বে একটি থাজুনির্থিত বিটপ-সমিধিতা বেধীসূর্ত্তি সংগ্রহ করিবাহেন, তাহার পাবণীঠে ক্রমা, বিশু প্রভৃতি বেবতার বৃত্তি বেধিরা বনে হর বে, ইহা কোথাও বিগ্রহ icon ক্রবে পৃথিত বৃহত। এ বেধী নারাই হউন, বা অপর কিছুই হউন, আসলে বে ইনি ভারতীয়, ভাহাতে সংকর্ম বাই। Rupam, April, 1920 p. 3:

<sup>( • )</sup> Ostasiatische Zeitschrift, Vol III, p. 387.

তর-জ্ঞাপক এতগুলি বাধা আদর্শ ভারতে, আসিরা পঁছছিতে পারিত না। গলিতকলা বিবরক কতকগুলি আদিম আদর্শ ইজিরান-সাগরের উপকৃল হইতেই আহ্মক, অথবা সিরিরা হইতেই আহ্মক, এরপ সাদৃত্যে কোনও দেশের শিরধারার বৈশিষ্ট্য জ্বাহ হইবার কথা নহে। পূর্বোক্ত প্রমাণগুলি অভিনিবেশ পূর্বক বিবেচনা করিলে, ভূবনেশ্রে প্রাপ্ত এই তরু ও তর্নশীর পরিকর্মাটি ভারতীর বলিরা ধরিরা গওরাই সমীচীন বোধ হইবে।

কলিকাতার বাছ্বরে রন্দিত, ভূবনেধরে প্রাপ্ত, করেকটি লীসূর্বির মধ্যে দর্শণধারিণী একটি সূর্বি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। <del>অ</del>ধুরার পাথরের পিলার খোদিত জীমৃ<mark>র্ভিগুলির</mark> মধ্যে দর্পণধারিণী একটি নারীমূর্তির চিত্র জেনেরাল কানিংহাম 🌣 কর্ত্বক ১৮৭১-৭২ সালের প্রাত্মতন্দ্রবিভাগের রিপোর্টে প্রকাশিত बरेबाह् [ इब ( VI ) मर्श्यक छिब अर्डेग ] ( 🐠 )। किन्ह ইহার সহিত উড়িয়ার মূর্ভিটির সেরূপ আফুডিগত সাদৃশ্র পরিদৃষ্ট হর না। 'আ্মুসৌন্দর্যামুগ্ধ এই রমণীমূর্ত্তির পরিকল্পনার বে বসবদ্ধার ভাব ( sense of humour ) দুষ্ট হয়, সম্ভটিতে তাহা একেবারেই বিরল। উডিয়ার মন্দির-গাত্তে মনোবিমোহন ভলীতে বে সকল একক বনণীমূর্ত্তি দণ্ডারমানা দেখা বার, তাহার কোন কোনটির অনুরূপ ত্রীসূর্ত্তি নথুরা-ভারব্যেও দক্ষিত হইরা থাকে। (৩৭) বলা বাছল্য, এ সাদুগু সকল ক্ষেত্রে সেরপ স্থপরিক্ট মহে। কানিংহাদের চিত্রনিহিত সুর্দ্তিগুলির মধ্যে একটিতে অলীলভার একটু আভাস মাত্ৰ আছে ( fig. C. PI. VI. ) কিছু কোনারকে

<sup>(\*\*)</sup> A. S. R. 1871-72 Vol. 111, Pl. VI.

<sup>(44)</sup> Ibid, PI, VI, VII & XI.

#### ( চিত্ৰ ৪১ )



মথ্রা ভাস্কর্যোর স্রীমৃর্ত্তি। [কানিংহাম হইতে]

[ পুঃ ১২৮

## ( हि.ब. ४२ )



মথুরাভাস্কর্য্যের করেকটি একক স্নীমূর্ত্তি। ( দক্ষিণ পার্শের শেষ মূর্ত্তিটি দর্শণ্ধারিণী ) [ কানিংহাম হইতে ]

[ পৃঃ ১৮২

এইরপ বে একট্ট মূর্তি দেখিরাছিলান, তাহা একেবারেই
বীভৎস্তার প্রতিরূপ। দেশ কাল ও পাত্রভেদে বে লুলিত
কলার রাজ্যেও ভাববিপর্যার ঘটিরা থাকে, তাহা অবীকার
করার উপার লাই। ভারতীর কলাপদ্ধতি ঠিক একই ভাবে প্রবাহিত হর নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাষর্ব্যে পরিলক্ষিত, নারীদেহে
নিতবের পৃথুলতা ও বন্দোদেশের পীবরতা, ভারত্মীর শিরের বিশেবদ্ব
বলিরাই পরিগণিত। মথুরার প্রাপ্ত মূর্তিনিচরে দেখা বাঁর, নিতবদেশ
আনেক হলে কটির পরিমাণের আড়াই (২॥০) ওণের কম নছে
(৩৮)। আমরা উড়িয়ার মূর্তিগুলির মাপ গ্রহণ করিতে পারি নাই;
বতদ্ব শরণ হর, তাহাতে রমণীমূর্তিসমূহের দেহাংশ-বিশেবের এরপ
আনবঞ্চক নিবিড্তা কোথাও বিসদুশ ভাবে চক্ষে পড়ে নাই।


ক্ষম্বর প্রীযুক্ত অর্দ্রেকুক্ষার গলোপাধ্যার-মহালর মডার্প রিভিউ প্রিকার সিংহ ও হতীর উপাধ্যান-বিবরক বে ক্ষম্বর তথ্যপূর্ব প্রবন্ধ লিখিরাছেন, তাহাতে প্রাসক্তক্ষে উন্নিখিত হইরাছে বে ভিড়িয়ার ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের প্রসাথক অনেক নারীমূর্ডির আদর্শ ২র ও ৩র শতাব্দীর কৈন ও বৌদ্ধপ্রাকারের নরা হইতে গৃহীত—ভাহারা রে সমজাতীর, সে বিবরে কোনও সন্দেহ নাই' (৩৯)। বিশেষজ্ঞের এ মত বিশেষ অন্থ্যান বোগ্য সন্দেহ নাই; কিন্ত জ্বনেশ্বর ও মণুরার ভাত্বর্যে বে বৈনাদৃশ্য বিভ্নান, এ ক্লে তাহার উল্লেখ না করিলে প্রকৃত শ্বরূপতা-টুকুও ভালরূপে

<sup>. (</sup> A. S. R. Vol. III. P. 31.

<sup>(</sup>৩১) 'নিংহ ও ব্রীয় উপাধ্যান' শীর্বক' মভার্ণ রিভিট পঞ্জিকার অবজের বলাপুবার, এবাসী, ফার্টিক, ১০২০, ও পুঃ;ুঁ০২ ফোলারকের কথার প্রিনিটে স্কেইবা।

বুঝা বাইবে না। মথুবার স্ত্রীসূর্ত্তি গুলি প্রায়শ: গণসূর্ত্তির উপর मधात्रमाना : छाँहे (कह किह मधानिक Energy acting on matter' অর্থাৎ অভবন্ধর উপর শক্তির ক্রিয়াশীলতার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিরা থাকেন (s·)। কেহ কেহ আবার এই শ্রেণীর মৃত্তিগুলিকে 'মার' বা বৌদ্ধ শরতানের সঞ্চিনীগণের প্রতিমৃত্তি বলিরা বিবেচনা করেন। উড়িয়ার নর্তকী-মুর্ভিগুলিকে কোনও গণমুর্ভি বা জীবসন্তির উপর দাঁড়াইরা থাকিতে দেখি নাই; বরং ভারতত বিষয়ক গ্রন্থে কানিংহাম যে কর্থানি চিত্র দিরাছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, "বটনমার" অন্তগাত্রন্থ নর্ভকীমূর্ডি, উপবিষ্ট গণমূর্ভির বিস্তুত ক্ষমতন্ত্রের উপর নুড্যের ভলীতে দাঁড়াইরা আছে (Pl. XXI )৷ উক্ত গ্ৰাছের ২৩শ সংখ্যক চিত্ৰে দেখিতে পাই ( Plate XXIII) বক্ষিণী অ্বদর্শনা নৃত্যপরা রমণীর স্তার একটি গণণেহের উপর দণ্ডারমানা। আবার স্ত্রী-দেবতা চুদকোক'হন্তীর উপর লনিত ভঙ্গীতে দাঁড়াইরা রহিরাছেন। এই সকল চিত্রের সহিত মথুরার পিল্লাগাত্তত চিত্রগুলির বে সম্পর্ক খনিষ্ঠ তাহা সহজেই বুঝা বার। ডাঃ ফোগেল এ মৃর্জিগুলিকে যক্ষী বলিয়াই স্থির করিরাছেন। তাঁহার মতে তৎসমর্থিত মুর্ত্তিপরিচরের সহিত নর্ত্তকীদিগের এরূপ করেকটি অপ্রীল ভঙ্গীর বিশেব অসামঞ্চক্র দেখা বার না। বে স্থাপত্যকীর্দ্ধির চতুর্দ্ধিকে এ গুলি সন্নিবিষ্ট হইড, লোকের বিশ্বাস हिन, जाश हेरानिरात बातारे अत्रिक्क स्टेर्य। जत्र मिथारेतारे ্হউক বা কামজনিত মোহ উৎপাদন করিয়াই হউক, বে কোনও উপারে বিক্লমবাদী অনিষ্টকারীকে তান্তিত করিতে পারিলেই

<sup>(</sup>s.) Dr. Waddell's Upagupta in J. A. S. B. Vol LXVI, P. 79, foot-note,



ভূবনেশবের মন্দির গাত্তস্থ স্ত্রীমূর্ত্তি। শিরোদেশৈসংগ্রন্তহন্তা দণ্ডারমানা দক্ষিণপার্শস্থ মূর্ব্তিটি 'আলসনায়িকা' শ্রেণীর অন্তর্গত।

यिनिगीनिरगत कार्या-निषि हहेर्द, हेहाहे त्वाथ हत्र, छाएकानिक জনগণের সাধারণ বিশ্বাস রূপে প্রচলিত ছিল। ডা: ফোগেল উল্লেখ করিয়াছেন, এই প্রকার রমণীমূর্ত্তি অল্লধারণ করিয়াছে, এরপও দেখা বার। তাঁহার মতে হিন্মন্দিরে ছারপাল ও বৰবীপের মন্দিরে রাক্ষসমূর্ত্তিগুলি বে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইত, এ গুলিও. ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে তম্ভ বা পিল্লাগাতে স্থান অধিকার করিয়া আছে (৪১)। উর্দ্বিয়ায় এক শ্রেণীর বির্তবৌৰনা প্রগল্ভা দ্রীমূর্ডিকে স্থানীর শিল্পিণ 'জলস নারিকা' নামে অভিহিত করিরা থাকে (৪২)। দাঁড়াইবার ভলী সম্পূর্ণ না মিলিলেও পাদাদি-বিন্যাদে মধুরার হুই একটি নর্ভকীমূর্ত্তির সহিত ইহার কতক সাদৃশ্য দেখা বার। ভারহত স্তুপঞ্জিতির কাল হইতে বে কলা-পদ্ধতি অভূস্ত হইয়া মধুরার প্রতিষ্ঠালাভ করিরাছিল, বছশতাব্দী পরে ভুবনেশ্বর বা কোণার্কের মন্দিরগাত্তে কালবলে পরিবর্ত্তিত সেই সকল বক্ষীমূর্ত্তি—'অলস নায়িকা' প্রতৃতি व्यक्तित त्र श्रुक्तिवालात नाम अकरे जिल्लामा वावक्षक रव नारे,---্এ কথা সম্পূর্ণ ভাবে অখীকার করা সহস্ত নহে। ভারতশিরের প্রাচীন আদর্শগুলি অনেক পরিমাণে অদ্যাবধি রক্ষিত হইরাছে। উড়িব্যা-মন্দিরের বহির্দেশে থোদিত নাগমূর্ত্তির ন্যায় মধুরা-ভাষ্কর্য্যেও পঞ্চ ও সংক্রেণাযুক্ত নাগমুর্ত্তি দেখা হার: তবে উড়িরা ভাত্মর আবর্ত্তিত-পুচ্ছ-নাগদেহ-তক্ষণে প্রসাধক কলার দিক দিয়া বে " সৌন্দর্যা স্থাট করিরাছে, ভাহাতে ভাহার নিজস্ব মৌলিকড্টুকু বে

<sup>( 83 )</sup> Dr. Vogel's Catalogue of the Lucknow Museum.

<sup>(</sup> ০২ ) উৎক্লীর ভাকরের এই পারিভাবিদ শক্ট ত্রীবুজ অর্থেঞ্জ কুরার প্রোপাধ্যার বহাপরের বিকট অবগত ক্ইরাছি।

কম বিকাশ পাইরাছে, ভাষা নহে। ভূবনেশ্বের ভাষ্ঠ্য-সমালোচনার আমরা সাধারণতঃ উত্তরাপথের শিল্পারাগত সাদৃশ্যেরই অনুসন্ধান করিরা থাকি; কিন্তু তুলনাগত বিচারের উদ্দেশ্যে এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ ্বু ও পশ্চিমভারতীর শিরকলার এখনও ভালরপ অফুশীলন হর নাই। ভূবনেখরে প্রাপ্ত বে বোদ্ধা ও তাহার প্রণরিদীর ক্লোদিত চিত্র রাজা রাজেন্দ্রণালের উড়িবার পুরাত্থ-বিবরক প্রন্থে সরিবেশিত হইরাছে. ঠিক তাহারই অমুরূপ একটি চিত্র কালির স্থুরুৎ চৈত্যে দৃষ্ট হয় (৪৩)। কেবল পার্থক্যের মধ্যে এই বে, কার্লির যুগলমূর্ত্তির অবরব বেন কতকটা অধিক পুষ্ট এবং পুরুবমূর্ত্তিটির মন্তকাবরণ বিভিন্ন বক্ষের। কোনও কোনও পঞ্জিত কার্লির ক্লোদিত চিত্রাবলীতে পার্সি-পদিসের প্রভাব সন্দেহ করিয়া থাকেন: কিন্তু এ শিরে প্রীকপ্রভাব এ বাবং অন্তুমিত হর নাই। স্থতরাং এ পরিকল্পনা গ্রীক-প্রভাবশূন্য বলিরাই ধরিরা লইতে হর। ডাঃ কোগেল কানিং-হামের উক্তি উদ্ভূত করিরা দেখাইয়াছেন (৪৪)বে, বৌদ্ধ-শিলে মধুরার প্রভাব বিশেষ ভাবে প্রকট এবং মধুরার নিশ্নিত বৌদ্ধর্শিতসমূহ উত্তরভারতের বিভিন্ন স্থানে নীত হইত। শিল্পীর মারফতে ভারতের একপ্রদেশের শিল্পছতির বাঁধাছাঁচগুলি বে অন্য প্রদেশে পঁছছিত, এ অনুমান অসমত না হইলেও মধুরার মূর্ত্তি উত্তর হইতে ভারতের निक्निश्कार्त्न, উৎकनअल्लिख व जामनानि रहेछ, छारात्र कानख নাক্ষাৎ প্রমাণ পাওরা বার নাই। উড়িরা হুপতি খনেশীর স্থাপত্য-প্রণাণীর বৈশিষ্ট্যে যেরুগ নিজ প্রতিভার সমাক বিকাশলাভে সমর্থ

<sup>(</sup> s • ) Maindron, op. cit. Fig. 36, p. 128.

<sup>(\*\*)</sup> Catalogue of the Archæological Museum at Mathura, p. 18.

( किय 88 )



শিশরাজ মন্দির গাত্তে অবস্থিত যোদ্ধা ও তাহার প্রণম্বিনীর মূর্ত্তি। [ রাজা রাজেন্সলাল মিত্রের গ্রন্থের ৫৮ নং চিত্র অবলম্বনে ]

[ જુ: ১৩ર

( fog 8¢ )



कार्गिश्रहात व्याश्र यूगनमूर्छि। [মরিস্ম্যাক্র'র গ্রন্থ-নিহিত চিত্র হইতে ] প্র: ১৩২

হইরাছে, ভারর্যোও তাহা অপেক্ষা কম পারদর্শিতা প্রদর্শন করে নাই। বদদেশে উড়িরা স্থাপত্য-প্রথা বাকুড়া পর্যান্ত সংক্রমিত হইরা-ছিল। ১৬২২-২৩ খৃঃ অব্দে বিষ্ণুপ্রের মল্লরাজ প্রতিষ্ঠিত মলেশর মন্দির আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে (৪৫)। বদদেশের ভারর্ব্য-নিদর্শনের সহিত উড়িব্যার ক্ষোদিত চিত্রগুলির এখনও তুলনাগত আলোচনা হল নাই, হইলে ধীমান বীতপালের দেশবাসীর নিকট উড়িরা ভাররের মন্তক অবনত হইবার বিশেব কোনও কারণ খুঁজিরা পাওরা বাইবে না, বলিরাই বিখাস জ্বের।

আমরা উৎকল-ভাষর্য্যের আলোচনা করিতে গিরা মৃতি ও কোলিত চিত্র প্রভৃতিরই উরেধ করিয়াছি; কিন্ত হাপত্য-অলহার-রূপে ব্যবহৃত যে অপূর্ব্ধ কারুকার্য্য ও কলাকৌশল কুড়ায়ন্তুলগাত্রে মাল্যাক্কতি ডালিতে এবং 'ফুললডা', 'নটালডা', 'পত্রলভা' প্রভৃতি লভার আবর্ত্তনে প্রকাশ পাইরাছে, ভাহাতে অভিক্র সমা-লোচকের মতে চারুশিরের এ শাথার গ্রীক্-শিরী অপেক্ষা উড়িরা কারুকরেরই কৃতিত্ব সম্বিক-ভাবে প্রকট হইরাছে (৪৬)। বাহারা প্রস্তরমূর্ত্তির নির্দ্মাণ-ব্যাপারে গ্রীক আদর্শের প্রভাব বীকার করিতে ছিধা বোধ করেন না, ভাহারাও এই প্রসাধক কলা-কৌশলের মৌলিকভা বে ভারতীর ভাষরের নিজ্প, ভাহা অসঙ্গোচে প্রকাশ করিরা থাকেন। ভারতীর প্রস্কৃত্ত-বিভাগের সর্ব্বাধাক্ষ সার্ জন্ মার্শাল মহোদর মৃক্তকণ্ঠে স্থীকার করিরাছেন বে, বে অপূর্ব্ব সৌন্দর্যবোধ ও শোভা-সম্পাহন-কুশলভা ভারতীর শিরে প্রথম হইতে শেব পর্যন্ত বিদ্যুমান, ভাহা উত্তরাধিকার-

<sup>(</sup> se ) J. A. S. B. 1909 ( N. S. ) p. 146.

<sup>(</sup>so) M. Ganguly's Orissa and her remains, pp. 191-193.

স্ত্রে প্রাপ্ত, বিদেশীরের নিকট ঋণস্বরূপ গৃহীত নহে (৪৭)।
বৃদ্ধগরার ভারর্ব্যে 'কীর্জিম্থ', এবং 'বড়ঝাঁজি নামক জলজ
উদ্ভিদের জন্থকরণে উদ্ভাবিত স্থাপত্য-জলজারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিরা,
ভরসা করি, কেহ উৎকল-শিল্পের মৌলিক পরিকরনাগুলির সৌন্দর্ব্যের কথা বিশ্বত হইবেন না। ভ্বনেশ্বর-হাপত্যে বিচিত্র কার্য্যকার্য্যের দৃষ্টান্ত মৃক্তেশ্বর মন্দিরের আলিকাটা জানালার চারি পাশেও
বড় কম দেখা বার না। ইহার মধ্যে 'হয়্মন্ত'লতার চিত্রটিই
সর্ব্বাত্রে চক্ষে পড়িরা বার। পুর্বেই 'ভ্বনেশ্বর'-প্রসঙ্গে লিক্ষরাজমন্দিরের ভান্ধর্যের বর্ণনা প্রদন্ত হইরাছে; স্মৃতরাং এ উপলক্ষে
তাহার পুনরুরেথ নিশ্রেরাজন। মৃক্তেশ্বর-মন্দিরের কার্য্যকার্য্যবছল পীঠ, ভূমি, উদ্পত্তন্তন্ত প্রভৃতি লক্ষ্য করিলেই, এ দেউল বে
ওদ্ধন্থাপত্য ও ভান্ধর্য্য-নিদর্শনের মধ্যমণি-শ্বরূপ, এ উক্তির সার্থকতা
প্রতিপর হয়।

বালালী চারুলিরের উবোধন প্রায় ভূলিয়া গিয়াছে; কিছ গুদ্ধা-জের নিভ্ত অন্তরালে বালালী বধ্রা মাললিক অন্তর্গনোপলকে এখনও যে সকল আলিম্পন অন্ধিত করেন, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত লতামগুনাদির যেন জ্ঞাতিছের সন্ধান পাওরা বার। কলিকাতার চিংপুর রোডে পার্থীরিয়াঘাটার সন্ধিকটে এখনও করেকজন ভাত্তর বহুদেশে প্রচলিত হুই চারি প্রকার বিগ্রহ পাথর খুলিয়া তৈরার করিতে পারে ভনিয়াছি। কলিকাতার বাহিরে, সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে এক কাটোরা ও তংসন্নিহিত ভাইহাটে সামাল্ল রক্ম প্রস্তর্জনির্মিত দেবসূর্ব্ধি প্রস্তুত হইরা থাকে (৪৮); কিছু উড়িবার

<sup>( 89 )</sup> Guide to Sanchi, p. 12.

<sup>(91)</sup> Havell's Monograph on Stonecarving in Bengal, p. 16.

#### ( Bu 86)



নিঙ্গরাক্ত মন্দিরের শিথরগাত্রন্থ নতা আবর্তনের মধ্যে জাস্তব চিত্রাদি। ্রাজা রাজেজ্রলাল মিত্রের চিত্র হইতে ]

[ পৃ: ১৩৩

### ( किया 89 )



विकास मनित्व कर्गमाहत्व उत्तर उत्तर उत्तर उत्तर अ গাত্ৰন্থ শতা আবৰ্ত্তন।

[ বানা বাজেন্ত্রলাল মিত্রের চিত্র হইতে ] [ পু: ১৩৩

ভাষরের। এখনও তাহাদের বংশগরম্পরাগত দক্ষতা অনেকাংশে অবিক্লত ভাবে রকা করিভেছে।

ভ্ৰনেখনে যে সকল উড়িয়া শিলী রাজীরাণী, মুজেখন, সিদ্ধেখন, ভান্ধরেশর, এন্দেশর, পরশুরামেশ্রর প্রভৃতি মন্দির মেরামত ও সংবৃক্ষণের জন্ত গ্রণ্মেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হঁট্রাছিল, তাহারা অনেজ ক্ষেত্রেই ভালা "মূরত"গুলির স্থানে নিজেদের নির্দ্মিত সেই প্রকার মূর্ব্তি বসাইরা দিতে সমর্থ হইরাছে। কোণার্কমন্দির সংস্কারেও ইহারা বর্পেষ্ট কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিবাছে। 💐 যুক্ত সার্ভান মার্শাল মহোলর এই উপলক্ষে ভূবনেখরের জনৈক আধুনিক শিলীর রচিত কারুকার্য্যের উল্লেখ করিরা তাঁহার ১৯০২-৩ সালের রিপোর্টে লিথিয়াছিলেন (পৃ: ৪৬), "প্রাচীন আদর্শের তুলনায় এ ব্যক্তির কার্য্য বড় অধিক অপক্লষ্ট বলিয়া বোধ হয় না. কেবল মনুষ্য-মূর্ব্তি ও জান্তবমূর্ত্তি-সমূহে কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হইরা থাকে।" ভারতে আধুনিক শিরীদিগের মধ্যে, রাজপুতানা ও পাঠাইৰ বালিয়া-পাথৱের উপন্ন স্থাপত্য-অলম্বার-হিসাবে নানাত্রপ নক্সা কাটা হইয়া থাকে: কিন্তু উচ্চাব্চ তক্ষণের গুণে, আলো ও চারার সমাবেশে, বে সৌন্দর্য্যের উত্তব হর, উড়িয়াদিগের ফ্লার উদ্ভরাপথের ভান্ধরেরা এ বিস্তার সেরপ পারন্দর্শিতা লাভ করিতে পারে নাই। . ত্রীবৃক্ত হেভেল লিখিয়াছেন গত পনর-বিশ বৎসরের মধ্যে চিন্তামণি মহাপাত্র, মহাদেব মহারাণা, কপিল মহাপাত্র প্রভৃতি করেকজন ভান্বর করেকটি স্থলর স্থলর পাথরে খোদাই করা দরওরাজা (doorway) প্রস্তুত করিরাছে। পুরী-তীর্থের "এমার মঠ" নামক বৈঞ্চব আশ্রমের প্রবেশ-বারগুলি ইউরোপের মধ্যবুগের গথিক ধর্ম-মন্দিরের ভান্কর্ব্যের সহিত অনারাসেই

তুলিত হইতে পারে (৪৯)। মাত্র পঞ্চাশ মূলা বারে বেরূপ ফুলর প্রভারখাদিত গুল্প উড়িরা কারিকরগণ তৈরার করিরা থাকে, তাহার উচ্চ আলের কারকার্য্য দেখিলে বান্তবিকই আশ্রুয়াবিত হইতে হর (৫০)। নরম পাথর 'সোপ টোনে' প্রক্ত বর মূল্যের মূর্তিগুলির মধ্যেও করেকটি নমুনা সহক্ষেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা এরূপ মূর্তি শ্রীমন্দিরের সন্মুখন্থ হই একটি বিপণিতে বিক্রীত হইতে দেখিরাছি। শ্রীমৃক্ত হেভেল এইরূপ একটি ধেলানার শ্রীক্রক্ত, গোপিকার্ক্স ও ধেন্থ প্রভৃতির মূর্তিসমূহের বিন্যান-পরিপাট্য ও খোদাইরের নৈপুণ্য দেখিরা বথেষ্ট প্রশংসা করিরাছেন।

লগিত-কলার অন্যান্য শাধারও উড়িরাদিগের পারদর্শিতা বড় কম
ছিল বলিরা বোধ হর না। হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতির চিত্রণে উৎকলশিল্পী বেশ অভ্যন্ত ছিল বলিরাই মনে হর। স্বর্গীর হাণ্টার মহোদরের উড়িব্যা-বিবরক গ্রন্থে উড়িরা পুঁথি হইতে গৃহীত একস্থানি
চিত্রের প্রতিলিপি প্রাণন্ত হইরাছে (৫১)। সম্প্রতি বিহার ও ক্লড়িব্যার
প্রস্কৃত্বাল্লসক্ষান-বিবরক সমিতির মুখপত্রে প্রীর্ক্ত অর্ক্রেকুমার
গলোপাধ্যার মহাশর উড়িব্যা-দেশীর এক অভিন্তন শিল্প-নিদর্শনের
বে চিন্তাকর্যক বিবরণ প্রকাশ করিরাছেন (৫২), তাহা হইতে
এতদেশীর ব্যবহারিক জীবন-বাত্রা সম্বন্ধে বছ জ্ঞাতব্য তথ্যানি
অবগত হওরা বার।

<sup>(</sup> sa ) Stonecarving in Bengal. p. 5.

<sup>(</sup> e. ) Ibid, plate iv.

<sup>(</sup>es) Hunter's Orissa, Vol. I, p. 167.

<sup>(</sup> eq ) J. B. O. R. S. Vol. V, Pt. III, p. 325.


#### ( চিত্ৰ ৪৮ )



বড় দেউলের ক্ষোদিত পাদপীঠ। [:রাজা রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ হইতে ]

্প: ১৩৩

## ( চিত্ৰ ৪৯ )



রাজা-রাণী মন্দিরের বহিগাতো বরবর্ণিনীগণের কোদিত মূর্ত্তি।

**ે જુ:** ১৩¢


উক্ত বিৰয়নীতে গলোপাঁখান নহাশন দেখাইয়াছেন বে 'কোকা' নামক গণিতকলা-বিষয়ক জাপানী পত্তিকার ১১৫ সংখ্যার প্রকাশিত 'চাইনিম্ম কেলিকো' নামে পভিহিত ৬ সংখ্যক চিত্রটি চীনা কেলিকো ছিটের সহিত একবারেই সম্পর্ক-পূন্য; বস্তত: উহা বে ভারতীর এবং সম্ভবত: উড়িয়াদেশেই নির্মিত, তাহা অভুষান করিবার বথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ছিটের চিত্রে বে সকল স্ত্রীমর্ক্তি দেখা বার, পুরাতন উড়িয়া চিত্র নিহিত রমণীগণের সহিত সে **গুলির স্থ**ম্পষ্ট সাদুশ্য আছে (৫৩)। ছিটের উপরিভাগন্থ মন্দির-শ্রেণীর নক্সার বে সকল 'লিখর' ও 'বিমান' গ্রাদর্লিভ হইরাছে, ভাহাতেও উড়িয়া স্থাপত্যের শন্মণাদি বিশেষভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। চিত্রস্থ একটি 'কীর্তিমূধ' অলম্বারের উপরিভাগে যে প্রকার ত্রিপত্র (trefoil arch) মন্দিরচূড়া দেখিতে পাই, ভাহাৎ উড়িব্যার দেউলসমূহের ন্যায় উত্তরাপথের স্থাপত্য-প্রথাসুবারী চিত্রে অলমাররণে ব্যবহৃত বৃক্তাল নারিকেল ও থর্জুর জাতীয় উড়িব্যার বাণপুর অঞ্চলে এ সকল বুক্ষ যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। অধি-कड नजात উপরিভাগে, মন্দিরচুড়া-সালিধাে, বানরাদি সলিবিট এবং বুক্ষশাধার, উপবিষ্ট কলাপিসমূহ অভিত। এই সকল কারণে এই ' <del>স্থাপর বস্ত্রথণ্ড</del> যে ভারতে প্রস্তুত তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। চিত্রের অন্তর্গত জটাজুটধারী ছুইটা সাধুসূর্ব্তির ললাটে বৈঞ্চবদিগের ন্যার ভিলক্টিকও লক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া দেবসূর্ত্তির মধ্যে 'গণ-পতি' মধ্যম্বলেই বিরাজিত এবং উপরের সারির চতুর্থসূর্তিটি কিন্নরাক্রতি। গণেশ, দাক্ষিণাত্যে, বিশেষতঃ ত্রিবাস্থরে পরমাত্মা-

<sup>(</sup> e ) Ibid. Plate I.

ভাবে লিব ও হরি অপেকা অধিক বরেণা (৫৪) হইলেও উড়িয়াঙেও অপ্রিচিত নহেন। অগন্নাথমেবের মন্দির-প্রাক্তনে অবস্থিত গণেশসৃতি বে অভাবধি পুলিত হইয়া থাকে এবং গণেশেয় ছিট্ট বিভিন্ন মন্দির্ট বে তথার বিভ্যান বহিনাছে, তাহা আমন্দির-পরিক্রমা অধ্যারে উল্লিখিত হটরাছে। 'গণপতি' বৌদ্ধ মহাবাদ মতাবলহী-দিগের দেবতা বলিয়া পরিগণিত বটে এবং চীনদেশে পণেশাক্রতি মূর্ত্তি অপরিজ্ঞাত না হইলেও ( ee ) পূর্বেনারিখিত চিত্তের নরশারী-দিগের আক্তি-প্রকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছর সমস্তই বে ভারতীর, তাহা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে। কেবল একটি আপত্তি **এই বে, প্রুম্ভিওলির পোবাক উড়িয়া ধরণের নছে, দেখিলে** উচ্চবংশীর বা রাজকুলোড়ভ দক্ষিণী বা নহারাষ্ট্রীর বলিয়ী মনে হর। উড়িব্যার গণারাজগণ দক্ষিণী চোলবংশ হইতে উত্তত ; পরিচ্ছদে দক্ষিণী-প্রভাব এ কারণেও বে না হইতে পারে. ভাষা নহে। মহারাষ্ট্রগণও উডিব্যাদেশ অধিকার করিরাছিলেন। এই ছিটপওটি তাঁহাদের রাজঘকালেই নির্মিত হইরাছিল, এইরূপ অনুষিত হটলে, মহারাষ্ট্রীর পরিজন্মের সাদৃশ্র চিত্রে অকুকৃত হওরা অস্থাভাবিক ৰলিয়া ৰোধ হটবে না। প্ৰাচীন কলিক হইতে এইরূপ বন্ধনির্দাণ-প্রথা বে দক্ষিণভারতে প্রচারিত হইরাছিল, তাহা অন্ত্রমান করিবার প্রধান কারণ এই বে. প্রাচীন 'ভামিল' ভাষার 'কলিল' শব্দ এই-

<sup>(</sup>८३) উপাসনা, चाचित्र ১৬६७, गु: ७७৯।

<sup>(</sup>ce) ত্রীযুক্ত এছুরার্দ পাতান (Edouard Chavannes) র্টিক্স Ars Asiatica এত্রের ৬৬৭ চিত্রে (Planche XXXVI, Tome II) একট গণেশ-সমূপ বুর্ত্তি (Genie des Elephants) নাবে অভিহিত হইরাছে। ইয়া মহাবানপরীবিধের বিনায়ক বেবভারণে পরিগণিত।



মুক্তেশর মন্দিরের অগমোহনের দক্ষিণাংশে জালিকাটা জানালা ও লভাষগুন প্রভৃতি কারুকার্য্য।
[ শ্রীষ্ক্ত মনোমোহন গলোগ্রুয়ায় মহাশয়ের সৌজন্তে ]

[ পৃ: ১৩৫

প্রকার বন্ধবাচক অর্থেই ব্যবহৃত হইত এবং কথিত আছে বে. উড়িব্যার হন্দ্র মসূলিন ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজার নিকট উপঢৌকন শ্বরূপ গ্রেরিত হইত। জীবুক্ত গলোপাধ্যার মহাশরের মতে এই তথাকখিত চীনাবল্লখখটি গছরাজবংশের রাজফকালে ত্রবোদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধাভাগে নির্দ্ধিত হইরাছিল (৫৬)। ইহা দক্ষিণদেশের মন্ত্রলিগট্রনেরই হউক বা উৎকলেরই হউক ইহাতে ললিত-কলা সম্পর্কীর নক্সার মন্দির-দ্বাপত্যের বে স্কুম্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, ভাহা বিশেব কৌতৃহলকর সন্দেহ নাই। স্বৰ্গীর রাজা রাজেক্তলাল বলিয়াছেন যে, আধুনিক ভূবনেশ্বরই প্রাচীনকালের কলিঙ্গনগরী। উৎকলে এখন ভাদুশ চারুচিত্রিভ বন্ত্রাদি নির্দ্ধিত হয় না বটে কিন্তু অক্সবিধ শিল্পকলার অসুশীলন অভাপি পরিদৃষ্ট হইরা থাকে। উড়িব্যার চিত্রকরগণ এখনও বৈচিত্রামর শোভন-স্থানর চিত্রাছনে ও ভাস্বরগণ নানাপ্রকার স্থাঠিত দারুমূর্ত্তি ও প্রস্তরমূর্ত্তি নির্দ্ধাণে যথেষ্ঠ কলাকুশলতা দেখাইয়া থাকেন। ১৯২০ সালের প্রাচালির প্রাদর্শনীতে যে ২২৩ নং চিত্র-ধানি (৫৭) আধুনিক উৎকল চিত্রকরের অন্ধিত পতাকা বলিরা বর্ণিত হইরাছে ভাহার সহিত 'ভংকা' বা ভিব্বভীর চিত্রিভ পভাকার কথঞিৎ বহি:সাদুপ্ত প্রতীরমান হইলেও বন্ধতঃ উহা পুরুবোদ্ধমের এমিন্দির-পরিক্রমার বাধাছাঁচের অনুযারী একটি আলেখা ভির অন্ত কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই চিত্রথানির পরি-প্রেক্ণা ও আপেকিক পরিমাপ বিষয়ক বহু ক্রটি লক্ষিত হইবে

<sup>(44)</sup> Ibid, p. 330.

<sup>(</sup>en) Catalogue of the Exhibition of Oriental Art, 1920. No. 223, p. 27.

বটে, কিন্তু এই কলনা-বিক্লন্ত বাঁধাছাঁচের (conventional)
চিত্রে বে অন্তন-পারিপাট্টা ও বর্ণসম্পাতের পরিচন পারনা বান্ধ
তাহাতে প্রতীরমান হর বে তিববতীর ও উৎকলীর শিরধারা ভারতীর
চিত্রকলার কোন একটি বিশিপ্ত আদিম উৎস হইতে সমৃত্ত হইরাছে। উভরের মধ্যে বেন একই প্রকার ছন্দের (rhythm)
সন্ধান পাওরা বার। গৌড়ীর শিরধারা হইতে সে উৎস
কত দ্বে বা কত নিকটে অবস্থিত তাহার এখনও নিরাকরণ
হর্ম নাই।

শীবৃক্ত অবনীক্রনাথ ঠাকুর মহাশরের বংগ্রহশালার আধুনিক উড়িরা ভাঁন্বর রচিত বে দেবলাসীর দারুলরী মৃষ্টি রক্ষিত আছে বিদেশীর শিররসজ্ঞেরাও ভাহার ভূরসী প্রশংসা করিয়া থাকেন। পুরাণকার একাশ্রকাননবাসিনী 'কীণকটি ভরুমধ্যা', 'কর্ণাভরণ-ভূবিভা', 'হারালয়ভক্রীবা', 'গীনোয়ভকুচা', 'ছিরালকা', 'ফুকপোলা', 'চারুল্লনা', 'কর্ণাভারতলোচনা', 'য়ুকেশী', 'হংসবারণগামিনী', 'মদালসা', 'হংশোগি', 'প্রহসিভাননা', 'য়বিশ্পিষ্টদশনা', 'সর্কাক্ষণসম্পরা', 'সর্কালয়ারমঞ্জিভা', বরবর্ণিনীগণের বে বর্ণনা (৫৭) করিয়াছেন, ভাহাদেরই সেই ভূবনমোহনরূপ উৎকল ভান্ধরগণ চিৎপটে আলিখিত করিয়া, সেই করমাধুর্য্য ও মানস সৌন্দর্যক্রক কলাকুশল করে কঠোর পাষাণে বিক্সিত, সঞ্জীবিত, ও মূর্ত্ত করিয়া ভূলিয়া—ছিলেন।

<sup>(</sup>০৭) ্রক্ষপুরাণ, ০০ অধ্যায়, বছবাসী সংকরণ, পৃ: ২০৭-২০৮।
''ব্রিয় প্রবৃদিতাক্তর দৃষ্ঠকে ততুসধ্যমা:।
হারৈয়লয়ক্তরীবাং পদ্মপ্রায়ক্তিশা: ৪২০

# ( किया ७५ )



চিত্রিত উড়িয়া পুঁথির প্রতিলিপি। [ হান্টার হইতে ]

[ পৃ: ১৩৬

ভাঁহাদের পরিকরিত কারুকোশল ও লাবণ্য-বোজনা বংশ-পরম্পরাক্রমে সংক্রামিত হইরা আসিতেছে। কে আঞ্চ সেই অমা-দৃত বিলয়োর্থ শিরধারাকে উৎসাহে সঞ্জীবিত করিরা উৎকল কলা-লন্ধীর মর্য্যাদা অকুপ্ল রাধিবে ?

পীনোরতকুচা: ভাবা: পুর্বজ্ঞনিভাননা:।
হিরালকা: ক্রণোনা: কাঞ্চনুপ্রনাধিতা:।
হক্তেভারক্রখনা: কর্ণাভারতলোচনা:।
কর্তকর্পারক্রখনা: সর্বাভরণভূবিতা:। ২২
ক্রিয়বর্ষরা: ওলা: কালিৎ কাঞ্চনারিভা:।
হংস্বার্ণগানিভ: ক্রভারাব্যানিভা:।
হংস্বার্ণগানিভা: ক্রভারাব্যানিভা:।
হল্যগলাফ্রিয়ালা: কর্ণাভরণভূবিতা:।
বদালনাক ক্লোণ্যো নিভা: প্রহিসভাননা:।
উব্ধিশাইদশনা বিবোটা মধুর্বরা:।
ভাষু লর্জিতমুখা বিক্লা: প্রের্ল্পনা:।
হব্যবর্ষরা: প্রার্লিভা: ব্যাব্যাব্যার্শনা:।
বিব্যবর্ষরা: সর্বা: নদা চারিক্রম্ভিভা:।

# পরিশিষ্ট।

### छे एक एम त क्या विश्व ।

शः ४२, ज्वरन्षत्त्रत्र कथा।

ডাঃ ক্লিট 'কটকের সোমবংশীর রাজগণ' নামক প্রবদ্ধে 'ববাতি' महानिवश्रश्र এবং 'बरम्बन्न' महाजवश्ररश्रत विवत जालाहमा कतिना-ছেন। এইকু বিজয়চক্র মন্ত্রদার মহীশরের মতেও কোশদের লোম-বংশীর রাজগণই মাদলা পঞ্জীতে কেশরীবংশীর নূপতি বলিয়া অভিহিত হইরাছেন। তাঁহার অনুমান মতে ছইটা বিভিন্ন বংশোত্তব রাজাদিগের নামোপাধির সাঢ়শ্য হেডু নানাপ্রকার গোলবোগের স্থাই হইয়াছে। দক্ষিণদেশীর রাজাদিগের ক্ষোদিত শিপি হইতে অবগত হওরা বার বে খু: নবম শতাবী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় তিন শত বৎসর কাল চোল বাজগণ বিভিন্ন সময়ে উডিয়া দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে অস্থায়ী ভাবে উহা তাঁহাদিগের অধিকারে আনরন করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। রাজা জন্মেজর, তৎপুত্র ববাতি এবং ভাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ এই বুগেই উড়িয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চোলরাজাদিগের প্রভ্যেকেই কেশরী উপাধি ধারণ "ক্রিভেন এবং "রামচরিতে" উলিখিত কর্ণকেশরী সম্ভবতঃ উৎকলের উত্তরাংশে চোলরাজানিগের জধীনে শাসনকর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালা হইতে জানা গিয়াছে বে রাজা কেশরী বর্মণ নামধের বিভীর রাজেন্ত্র চোল ১০৭০ খৃঃ অবে 'কুলো-क्ष होन (मव' এই উপাধি ধারণ করিয়া চোলবংশীর নরপতি পর-

কেশরী বর্ণাকে পরাজিত করিয়া চোলরাজ-লন্ধীকে নিজ অহগত করিরাছিলেন। ইনি সমগ্র ত্রিকলিক প্রানেশে যুদ্ধাভিয়ান প্রেরণ করিরা, অন্ততঃ নামতঃ, উড়িয়া ও কলিকের অধীশ্বরূপে পরিগণিত হইরাছিলেন। চোড়গঙ্গ যথন উড়িক্সা আক্রমণ করেন তথন জন্মেজরের কোন ও বংশধর উড়িয়ার রাজপদে সমাসীন ছিলেন এই-রূপই অমুমিত হইরাছে। সোমবংশের শেষ প্রতিনিধি উদ্ভোত কেশরী যে খৃঃ দাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যান্ত ভূবনেশরে নিজ ক্ষমতা অকুল রাখিতে সমর্থ হইরাছিলেন এরপ প্রমাণ পাওরা গিরাছে। 🕮 যুক্ত বিজয়চক্র মজুমদার মহাশরের অনুমান মতে মাদলা পঞ্জী খঃ বাদশ শতান্দীর মধ্যভাগ হইতে লিখিত হইতে আরম্ভ হর। স্থতরাং গলাবংশীর নুপতিগণের পূর্ববর্ত্তী উড়িয়াধিপ সমূহের ইতিহাস ইহাতে বধাৰণ ভাবে লিপিবন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। যবাতির বংশধর দিগের মধ্যে কেবল উল্লোভই কেশরী উপাধি ধারণ করিরাছিলেন। কুলোভাক চোলদেব কর্তৃক কেশরী উপাধিধারী চোলরাজদিগের পরাভব এবং চোড়গঙ্গ কর্তৃক উড়িয়া-বিজয়-কালে শেষ সোমবংশীর নূপতি উদ্যোতের পরাত্মর, সম্ভবতঃ অতীত কালের এই বিভিন্ন ঘটনাবলী, লোকের শ্বরণ-বাহিনীতে সংমিশ্রিত হইরা বহু ভ্রম প্রমাদের স্বৃষ্টি করিয়াছে এবং মাদলাপঞ্জীকার এই হেডুই অবাধ কল্পনার বশবর্ত্তী হইরা তথাক্ষিত কেশরী রাজাদিগের কভকগুলি অলীক নাম বংশাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিন্নাছেন (১৮: চীনদেশীয় ইডিব্ৰডে যে উৎকলৱাজ শুভকৰ কেশরীর নাম পাওৱা বার, ডিনি এবং নেউলপুর তাম্রলিপিতে উল্লিখিড (২) শুভকর

<sup>(2)</sup> B. C. Mazumdar's "A brief historical sketch of Orissa" J. B. O. R. S. 1920. Vol VI, Pt 111, pp. 358-59.

<sup>(1)</sup> Epi. Indic. Vol. XV. p. 2.

নামক নৃপতি অভিন্ন হওরা অসম্ভব নহে স্থতরাং করবংশীর বা 'কর' শকান্ত নাম বিশিষ্ট কোন কোনও নৃপতি বে আফুমানিক খৃঃ অষ্টম শতাকীতে কেশরী উপাধি ধারণ করিরাছিলেন এ অফুমান সমীচীন বিলিয়াই বোধ হর।

### **ज्यात्यदब्र क्षाश्च न्**जने निमानिशि।

পৃঃ ৪৫, ভুবনৈশ্বের কথা।

সম্প্রতি শ্রদ্ধান্দা শ্রীবৃক্ত গণপতি সরকার ভ্বনেখরে নরসিংহদেবের একথানি শিলালিপি আবিকার করিরাছেন। এই প্রস্তর্থতের উর্জ্ব-ভাগে একটি কুদ্র গণেশসূর্ত্তি এবং ভাহার ছই পার্বে তামিল ও প্রাচীন বলাক্ষরে সমগ্র লিপিথানি উৎকীর্ণ। এথনও লিপিথানির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হর নাই। ইহাতে ১১৭৪ সবতে কিঞ্চিৎ ভ্রিদানের উল্লেখ আছে এবং উপসংহারে চোড়, কাকী ও পাত্তীদেশের উল্লেখ আছে। কিন্তু লিপিথানির ভাবা অতি ছর্কোধ্য হওয়ার ইহার সঠিক তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারা বার নাই (১)। শুনিরাছি এই লিপি কেলার-গৌরীর সারিখ্যে মৃত্তিকা থননকালে আবিক্বত হইরাছিল।

#### त्निभारलत गर्णममन्त्रित ।

शः ७८, जूवत्नवंत्त्रत्र कथा।

্ৰু আমরা গণেশমূর্ত্তি উপাসনার প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে ওল্ডফিল্ডের নেপাশগ্রন্থের ছিতীর খণ্ডের ১৯৮ পৃঠার উল্লিখিত, সম্রাট অশোকের

<sup>(&</sup>gt;) শীৰুক গণপতি সরকার বহাপর এই নিশির প্রতিকৃতি ও হাপ ব্যবহার করিছে অপুষতি দিরা আবাকে কৃত্যভাগানে আবদ্ধ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার বা হওয়ার এবনও নিপিথানির হাপ প্রকাশিত হয় নাই। তিনি এই নিশির সবদ্ধে কনিকাতা এনিয়াটক নোনাইটাতে বে একটি প্রথম পাঠ করিবাছেন আপা করি তাহা শীরই নোনাইটার প্রিকার প্রকাশিত হইবে।

কভা চাক্রমতী কর্ত্ব থ্য প্য ভৃতীর শতাব্দীতে নির্দ্ধিত গণেশমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিরাছি। আচার্ব্য দিলতাঁয় দেশীল নেপাল প্রত্থে (Le Nepal, Tome 2. p. 83) একথার কোনও উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে হর তিনি এ প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। আচার্ব্য দেভী লিখিরাছেন বে আশোক নেপালে কতকওলি নারক কন্ত প্রতিষ্ঠা করিরাছিলেন এবং দেবপাল নামক ক্রিরের সহিত তাঁহার কন্তা চাক্রমতীর পরিণর সম্পাদন করাইরাছিলেন। এই দেবপালই 'দেওপট্টন' নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। বৃহত্তরস্বদেবপাল ও চাক্রমতী উভরে হুইটি বিভিন্ন বিহার অথবা মঠ নির্দ্ধাণ করিরা তাহাতেই কর্ম্ব-নিরতভাবে বীবনের অবশিষ্টাংশ বাপন করিবেন বলিরা সক্রম করিরাছিলেন কিন্ত কেবল চাক্রমতীই তাঁহার এ বাস্ন্যা কার্ব্যে পরিণত করিতে সমর্থ ইইরাছিলেন।

লিঙ্গরাজমন্দির ও প্রীযুক্ত হেডেলের মন্তবাদ।
পৃ: ৪০, ভ্রমেশরের কথা।

শীবৃক্ত ই, বি, হেভেল ভাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে ( A Hand book of Indian Art) লিজরাজ মন্দিরের শিধরের শিল্প গোরব, ক্ষাচিসকত বহিংসোঁচব ( purity of outline ) ও জনাড়বর কারকার্যের ভ্রনী প্রশংসা করিরা বলিরাছেন বে পরবর্তী কালে নির্মিত জ্ঞান্ত মন্দিরগুলি কতকটা বিশৃষ্খল ভাবে সংস্থিত থাকারী ব্ল মন্দিরের বিশেব সৌন্দর্ব্যহানি ঘটিরাছে (১)। তিনি 'মন্দিরটি সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত হইরাছিল' এই জনপ্রবাদ প্রসঞ্জে ব্লনেখরের

<sup>(3)</sup> A handbook of Indian Art. p. 55. et sqq.

অবস্থান হইতে ইহাই বে প্রাচীনতম দেউল এ অনুমান সম্ভব বলিয়াই মনে হয়। খুঃ সপ্তম ও অষ্ট্রম শতাব্দীতে উড়িখ্যার বে রাজবংশ রাজত্ব করিতেন সার এডোরার্ড গেইট মহোদর তাহা-দিগকে 'কর'বংশীয় বলিরা বর্ণনা করিয়াছেন (২)। ভারপট্টে ও শিলালিপিতে ইঁঢ়ানিগের নাম পাওরা গিরাছে। উন্মাগিরি ও **৭৬**গিরি **ও**হার লিপিসমূহের অমুশীলনকালে বন্ধুবর **ঐ**বুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় জষ্টম শতাব্দীয় শেষভাগে বা নবম শতাব্দীয় প্রথমভাগে কোদিত একধানি লিপিতে প্রাপ্ত, শান্তিকর নামক উৎকলরাজের নামোলেধ করিরাছেন (৩)। 'কর' শব্দান্ত নাম বিশিষ্ট অপন্ন করেকটি নরপতির উল্লেখ কটকের কোনও অমিদারের গৃহে সংরক্ষিত একখানি তাম নিশিতে পাওয়া গিয়াছে। খুঃ আইম শতাব্দীতে উডিয়ার নরপতি বে বৌদ্ধ মহাযান মতাবলহী ছিলেন ভাষা চীনদেশীরদিগের লিখিত বিবরণ হইতে জানাগিরাছে। এ সহজে বুনিরা নাঞ্জিরোর পুত্তক তালিকাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ(৪)। রাজা ওডকর কেশরী चन्नः दोष्मधर्चावनची ना रहेरन हीन मुखार्छेत्र निक्छे थुः १२८ व्यस्म 'বুদাৰতংসক হ'ত্ৰ' নামক মহাবান ধৰ্মগ্ৰন্থ হেরণ করিতেন না (e)। বন্ধবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধার মহাশর পূর্ব্বোক্ত ভাত্রলিপির বে পাঠ ও অতুবাদ প্রকাশিত করিরাছেন, তাহাতে ক্ষেম্বর দেব, শিক্ষর দেব শুভকর দেব (৬) এই তিনটা রাজার নাম উলিখিত

<sup>(4)</sup> J. B. O. R. S. Vol. VI, pt. IV, 1920, p. 463.

<sup>(4)</sup> Ep. Indic. Vol XIII, no. 13, p. 167.

<sup>(</sup>६)- क्ष्मरमपरत्रत्र संयो, शुर ३२।

<sup>(</sup>e) J. B. O. R. S. 1919, p. 325.

<sup>(</sup>a) Epi. Indic. Vol. XV, pp. 1, 2, 5.

আছে। বন্দ্যোপাধ্যার মহাশরের মতে এই নেউলপুর তাদ্রশাসন-ধানি পুঠীয় ৮ম শতানীতে উৎকীর্ণ। 'কর' শন্ধান্ত রাজগণ যে বৌৰধৰ্মাবলধী ছিলেন তাহাও উক্ত লিপি হইতে প্ৰমাণিত হইৱাছে। শুভকর দেব ও শুভকর কেশরী অভিন্ন কিনা তাহা স্থির করিয়া वना कठिन किंद्र উভরেই বে বৌদ্ধ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ইঁহারা উভরেই খুঃ অষ্টম শতানীর শেহভাগে বিছ-মান ছিলেন। বৌদ্ধরাজা এরুণ বিশাল হিন্দুমন্দির অজ্ঞ অর্থব্যর করিরা নির্দ্ধাণ করিবেন ইহা সম্ভব বলিরা মনে হর না। স্কুভরাং মন্দির নিৰ্মাণ সম্বন্ধে স্থানীয় ব্ৰাহ্মণদিগের সমর্থিত জনপ্রবাদ ঐতিহাসিক সত্য বলিরা গ্রহণ করার বর্থেষ্ঠ অন্তরার আছে। 'কর' নামধের বৌদ্ধরাজাদিগের পূর্ব্ববর্তী কোন হিন্দু নরপতির অন্তিদ্ধ প্রমাণিত না হইলে, ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয় বে, হয় মন্দির নির্শাণের ব্যর রাজকোব হইতে প্রদন্ত হর নাই, নতুবা ইহা বৌদ্ধ-দিগেরই উপাসনার জন্ত নির্শ্বিত হইরাছিল পরে হিন্দুমন্দিরে রূপা-ন্তরিত হইরাছে। শেষোক্ত অহুমান গ্রহনীয় নহে, কারণ অভাগি কোনও বৌদ্ধপূর্তি বা বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত ভাষর্য্য নিদর্শন শিক্ষরাঞ্চ মন্দিরে আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বে এই মন্দিরের গঠন বৈশিষ্ট্য ও স্থাপত্যরীতি যে শিক্ষোৎকর্ষের পরিচায়ক. তাহা মত প্রাচীনযুগে সম্ভবে না। বস্তুতঃ নির্মাণ প্রণানী হইতেই ভাষরেশ্বর প্রভৃতি মন্দির নিদরান্ত মন্দির অপেক্ষা প্রাচীনতর তাহা সহবেই অথমিত হয়। জীযুক্ত হেভেল বলিয়াছেন যে, পূর্ববর্ত্তী স্থপ্রাচীন দেবাৰতন আচ্চাদন কৰিয়া তাহাৱই উপরে পরবর্তী কালে বর্তমান শিক্ষরাজ মন্দিরের শিথরাংশ বিনির্দ্মিত হওয়া অসম্ভব নহে। মন্দিরে বাঁহাদিগের প্রবেশাধিকার আছে এবং বাঁহারা গর্ভগ্রহে প্রবেশ করিয়া

দেবদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা একথার সমর্থন করিবেন বলিয়া বোধ হর না। লিথর অপেক্ষা অন্ত কোন প্রাচীনতর দেবগৃহ বে লিকরাজ মন্দির প্রাজনে অবস্থিত নাই একথা আমরা বলিতেছি না। একটা স্থাচীন লিবমন্দিরের গৃহকুটিম মন্দির প্রাক্তনের নিম্নে অবস্থিত এবং তর্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত লিবলিকটা যে প্রাক্তন হতৈ প্রার সাড়ে পাঁচ ফিট্ নীচে বিদ্যমান, একথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে (৭)। স্থতরাং ক্রীবৃক্ত হেতেলের অন্থমানের এইটুকু মাত্র মানিরা লওরা যাইতে পারে বে, বর্জমান মন্দির নির্দ্মিত হইবার পূর্বেও এই স্থানের সায়িধ্যে প্রাচীনতর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শ্রীবৃক্ত হেভেল অন্ত একস্থলে বলিরাছেন যে, মন্দির নাগরিকগণ কর্ত্ব সভাস্থলীরূপে ব্যবহৃত হইত এবং তথার:পৌর ও লানপদসমস্যা বিষয়ক তর্কবিতর্ক মীমাংসিত হইত। আবার আবশ্রক্ষত নৃপতিগণ উহার কোন অংশ দরবারগৃহরূপেও ব্যবহার করিতেন। উড়িয়ার দেবমন্দিরে রাষ্ট্রনৈতিক অনুশাসনলিপি কোদিত হইত ইহা অস্বীকার করা বার না (৮)। আজিকালিকার দিনে বেরূপ সরকারী কার্যালরের বিজ্ঞাপনপটে বছবিধ রাজাদেশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনী সাধারণো প্রচারার্থ সংলগ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এই লেখগুলিও ঐপ্রকার উদ্দেশ্যেই মন্দিরগাত্তে উৎকীর্ণ করা হইত। ইহা হইতে মন্দির-মধ্যেই যে রাজ্যভার অভিবেশন হইত, এ অনুমান সমর্থিত হইতে পারে না । লিলরাজ মন্দিরগাত্রস্থ রাজা কপিলেশ্বর দেবের লিপিতে দেখা বার যে, রাজা 'প্রভাবকাশে' রাজগুরু ও জনৈক মহাপাত্রের সম্থান যে আদেশ দিরাছিলেন, তাহাই উৎকীর্ণ করা হইরাছে

<sup>(</sup>१) कृतस्यध्यत्र क्यां, शृः ७१।

<sup>(</sup>৮) ज्यान परवत्र कथा, गृः ३५, भूबीत कथा गृः ३६०-३६>।

মন্দির মধ্যে যে রাজসভার অধিবেশন হইরাছিল, লিপি হইতে ইহার কোন প্রমাণই পাওরা বার না (৯)। উড়িন্থার মন্দির সংলগ্ন মণ্ডপগুলি দেবদর্শন ও দেবসেবার সৌকর্য্যার্থেই নির্মিত হইত। ইহার অপর কোন উদ্দেশু ছিল বলিরা বোধ হর না। তবে মন্দির-মধ্যে কথকগণ বে কথকতা করিতেন ও ধর্মগুছাদি পাঠ করিতেন তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। লিজরাজমন্দিরের ভোগমগুপটা বে কথকতা ও ভাগবতাদি পাঠের জক্কই নির্মিত হইরাছিল তাহা আমরা বধাস্থানেই উল্লেখ করিরাছি। (১০)

## সাঞ্চী ও উড়িয়ার ভাক্ষর্য্য নিদর্শনে শিল্পধারার সাদৃশ্য।

शः ১১१, जूबत्मचत्त्रद्ध कथा।

উড়িয়ার শিল্পকলা প্রসঙ্গে মাণুর (মণুরা প্রান্ধেশর) ভারব্যের আলোচনাকালে, আমরা সাঞ্চী ও বরাহতের মৌলিক ও অবিমিশ্র ভারতীর শিল্পধারা হইতে তত্ত্বহু গঠনশিল্পে শক্তি সঞ্চারিত হওরার কথা উল্লেখ করিয়াছি বটে কিন্তু উড়িয়ার শিল্পের সহিত উহার বে কি সম্পর্ক সে সম্বন্ধে কোনও বিশেষজ্ঞের মত ব্যক্ত করিবার অবসর পাই নাই। ভৌতিক জীবনে বেরূপ বিবিধ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হর শিল্পের্থুও সেইরূপ আকার্যাত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইরা ধাকে। একই আকৃতিতে উর্ব্তনের শেষ হয় না পরস্ক জীবধারার বিভিন্নন্তরে উহা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়; প্রকৃত শিল্পও সেইরূপ অতীতের সহিত একে-

<sup>(&</sup>gt;) क्राविषद्वत क्यां, शृंश्वर ।

<sup>() •)</sup> क्षरमध्यम् कथा, गृ: ००।

বাবে সম্পর্ক-বিহীন নছে—উহা ঐতিহাসিক ও ধারাবাহিক পৌর্কাপর্যা রক্ষা করিরা আফারগত বিভিন্নতা লাভ করে মাত্র। সম্প্রতি
ক্রীক্ত হেডেল ফোনারকের স্থ্যমূর্ত্তির সহিত সাঞ্চীতে প্রাপ্ত একটি
নীর্বিবিহীন বোধিসক্মূর্ত্তির তুলনা করিরা বিদিরভার (continuity)
পরিচারক। বদিও মূর্ত্তি তুইটার নির্দাণকালের মধ্যে অস্ততঃ
নরশতাব্দীর ব্যবধান রহিরাছে তথাপি উভরের এরূপ পরিপাট্যসাদৃশ্র বে উভর্বই একই ব্লের একই নিরমন্ত্রে দীক্ষিত নিরী কর্তৃক্
বিনির্দ্দিত বিদরা মনে হয়। বেটুকু বৈলক্ষণা তাহা কেবল মূরত ফুইটার
ভলীতে। স্থাস্থির ব্যব্ধ কর্দ্মনিরত ভলিটি খুতনভোষওল ব্রীক্ষকের
দণ্ডারমান ভলির সহিত্ত তুলনীর—নিধিল ক্ষণতের ধর্মনীতিনিক্ষিতি বৃদ্ধদেবের সে গভীর স্থৈয় ইহাতে নাই।"

ভারতীর শিরবিষয়ে শ্রীষ্ক্ত হেডেল মহোদরের মত উপেক্ষণীর নহে তাই আমরা তাঁচার এ উক্তি সাদরে উল্লেখ করিলাম।

পর শুরামেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি। পঃ ২১, ভুবনেশরের কথা।

Report on an inscription received from Gurudas Sarkar.

- 1. I have not been able to read all the letters from the single facsimile. It is necessary that a better estampage should be taken.
- 2. The inscription contains four lines of writing. The characters belong to the class of alphabets used in the records of the Somavamsi

<sup>(2)</sup> A Handbook of Indian Art, p. 158 et seq. Plate LVI. B.

Kings of Katak. They have a striking resemblance to those of the Vakratentali charter of Mahabhavagupta I. published with a facsimile by Mr. B. C. Mazumdar in Ep. Ind. Vol. XI. pp. 93 ff. I believe our record is a little earlier than the last and as the Somavamsi Kings of Katak have been referred by Fleet to the eleventh century A.D. (Ep. Ind. Vol. III, p.333), it may be referred to the tenth.

- 3. Although I have not been able to read with certainty all the letters in the record, I have no doubt about its general purport. It records the endowment of two *Naivedya-athakam* by one Rasheswar with the object of benefitting thereby an ascetic Brahmana; it concludes with imprecations against any one who would stop the payment as directed.
- 4. I may offer the following tentative reading of the record.
- L I. ওঁ শ্রীমং প্র×পূজা (মণ্ড) পে। রাসেখর ভট্টকোর
- L 2. প্রভৃতি কালে (1) চিডং নৈবেদ্য আঢকং ক্লতবান্ তপবি
- L 3. বা (হ্ন ণ্যা) ঢক হয়ং দাভব্যং যঃ x x x ন দাভ ুভি (কে ) অঁ

#### L h. পাল: স মহাপাতকেন সহ সংবধ্যাতেব।

R. C. Majumdar 18-1-20.

## ভূবনেশ্বরের কথা।

#### नाम 'ও বিষয়-সূচী ( Index )

অগিসল ১১১ चर्षिक्क्यांत्र शर्काशांशांत्र ७२, ७८, ১२৯, ১७১, ১७७ অনন্তকেশরী ৪০ অনন্তবাহ্নদেব ৫১, ৮৩ অনিয়হ ভীম বা অনহ ভীম ৪৫, ٧٥, ١٠٠ অবনীজনাথ ঠাকুর ১৪০ অভ্যন্ত ১০৩ অমরাবতী ১০৩, ১৮ অলম নারিকা ১৩১ जनावूटकनत्री 80, 82 অশোক ( সম্রাট ) ১৪৪ चानाहमी ८३ चडे निक्शान २ चंडे गयी ३ चार्गहे, जम्, जुहेह् ১৯, ८० র্জাননকুমার স্বামী (ডা:) ১২৭ जामना निना ८८, ८८ আৰ্ব্যাৰৰ্জ স্থাপত্যপদ্ধতি ২১,২৫ আশুতোৰ মুৰোপাধ্যার ৪০ रेख व ইন্মাইল গাজী ৩৮

**उदेश्नात ३**>६ **उच्च**न नीनमनि २ উড্বার্ণ, সার জন্ छेनन कवि ১०७ উছোতক কেশরী ৪২, ৪৩ **একান্তকানন, একান্তক্ষেত্র ৬**১. re একাদ্রপুরাণ ৪, ৭৩, ৮০ একান্তবীর্থ ৩, ৫৭, ৫৮ একাদ্রনাথ স্বামী ৫৭ এছবার শাভান ১৩৮ "এমার মঠ" ১৩৫ এরক্বিন্ ৩২ এসু, রুক্তবাৰী আরেলার ২৩ ওকার ভট ১২২ ওল্ডফিল্ড ১৪৪ ঔরংজেব ৪২ ক্ৰাণসার মূর্তি ১৮ কৰ্ণকেশ্বী ১২ क्छा कुमात्रिका ১२२ कर्णन हे बार्ड ४० কপিলসংহিতা ৩৪, ৬০, ৭৩, 98, 96, 50, 68, 66

কপিলেখর দেব ৪৬, ৪৯ कर्ण्य मधदी ১১७ কপরী ৫৫ কমল কেশরী ৪৯ কলস ৫৬, ৫৭ কলিজনগরী ৩৮ काकी ८१ कार्डिक ১১, ७८ कानिश्हाम, स्वक्षत्र (क्रमात्रम ८). 89 কামসূত্র ২০ কার্লি ১৩২ কালিদাস বার ৭৯ কাশীপ্রসাদ জৈশবাল ৫৬ কিটো, মেজর ১০০ कीर्डिमुथ ७२, ७७, २५, ५७४, কীলহর্ণ ( অধ্যাপক ) ১১ কুমারস্বামী, ডাঃ আনন্দ ১২৭ क्नस्य किन (तर 282, 289 क्लाबे भोबी >७. >८४ क्लाद्वचंत्र ३२ क्यांची वर्षा 28२ কোৱা ১৩৭ কোলাবতী ৪২, ৪৩ ক্লোরাইট বার ৪৭ ক্লন্তিবাস ৫৯ ক্ষেম্বর দেব ১৪৬ কোদিত লিপি ৪৫

থাপড়ী ৫৫ थामवावा >>> খুরুপর্চ ৮৯ গজসিংচ ৫৪ গলাকেশরী ৩১ গণপতি ১৩৭, ১৩৮ গণপড়ি সরকার ১৪৪ু গণেশ ৬৪, ৬৫ গদ্ধবতী ৪ প্ৰস্তাভ লে বঁ ১৯, ৮৭, ১১৩, >>8, 2>4, >>> প্ৰডিয়া ১১৫ গুপ্তিচাগৃহ ৩৪ গেইট, সার এডোরার্ড ১৪৬ গেরা ১২৭ গোপালচন্দ্ৰ আচাৰ্য্য ৪০ গোপালিনী ৫৭. ৫৯ গোপালিনী মন্দির 👐 त्शानीनाथ ब्राप्ड ८१, ७१ গোবিস্পাসের করচা ৭৬ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যার ১০৯, 225 গ্রাণপ্রয়েডল ৬৫ গ্রীক শিল ১১৭ চক্রশেখর ৫০. ৫২ চন্দ্ৰিকা দেবী ৮১ চারুচজ্র বন্যোপাধ্যার ৬৫ চারুমতী ৩৫, ১৪৫ চালুক্য স্থাপত্যপ্রশালী ২৩

চিত্ৰকৰ্ণী ৭ নটাগতা ১৩৩ 🖟 নরাম্ সিন ১১৫ চুণিলাল বস্থু, রায় বাহাছর ৩৬, নগেন্দ্রনাথ বস্থ ৬৩ . চুলকোক ১৩• নাচ্না কুঠারা ২৬ নাটুয়া পিলা ৪৮ চৈত্স্তচরিতম্ ৫ नमूहि ७१ চৈতন্মভাগবত ৩৮, ৭৬ নারীলভা ১২৬ চৈতন্ত্ৰমূ**লল** ৫ बननी ७ निख ७२ निर्निए ३८, २८, 🕪 নীলাচলে **এইজগরা**থ ও ব্যাপীড 🛩 किकारशेवान 8. ब्बनादान हे बाहे > • • নেউলপুর ভাত্রলিপি ১৪৩ জুভো হুৱেই, জে ১১৮ बुनिश्हरएव ৮१ তক্ষ ও ভক্ষণী ১২৩, ১২৪, ১২৫, পত্ৰপতা ১৩৩ ১২৬, ১২৮ তলগুঠ ৮৯ পদ্ম ৪ তাঞ্চোর ২৪ পরভরাষেশ্বর ১৮, ২০, ২৭, ৫১, তারিণীচরণ রথ ৫৬ 40, 95, 50¢ পরগুরামেশ্বর লিপি ৩১, ১৫০ তিক্ৰমলয়া ১২ मर्भगधात्रिणी मूर्खि ১२৮ भागह्या ७०, ७১ **পাপনাশিনী** १, ८० দ্যনভঞ্জিকা ৫১ পাৰ্কতীমূৰ্ত্তি ১১ দিক্পাল ১০, ১১ পার্সিপলিস্ ১৩২ দিক্পতিনিয়োগ: >• দেউল ৮৯ প্ৰাৰরণোৎসব ৫২ পীড় দেউল ২৪, ৮৯ स मूल २ পুরী কুষণ মূজা ১১১ দৈবছত . রামক্তক ভাঙারকর পুরুষোত্তম দেব ৪৫ 225 **(मयमांनी 8৮, ৯8** कार्श्वनन २२, २१ ফিরোজ সাহ ৩৮ (मवीद्रम ७) ক্টি, ডাক্সার ৪১ ধরণীকান্ত লাহিড়ী ৬৩ ফুললভা ৯২, ১৩০ क्षीनि ५०२

ফুসে, আচার্য্য ৬৫ **কোগেল, আচার্ব্য ১২৪, ১২৫,** 303, 302 विकाब विगमि ४२ वन्न कृथन ১२२ वष्ठ वीवि १> ৰভ দেউল ৭১ -वक्र मांच दर বর্ষাপ্রসর সোম ৬৬ বর্দ বুলা ১৪ बक्रांश्वत १ बलक्षमांच ठीकूत्र ७১, ८२, ১०৮ वाकिता ३२१ ৰাগ্ড়ী >৭ ৰাচপতি বিশ্ৰ ৯৫, ৯৯ বার্ণেট্, এল, ডি ২১ ৰামাণ্ডনি ৩৮ ৰানারস ৩৮ বালগলাধর ডিলক ৬৭ वान-बनकी कृषण २८, ३७, ३०८, >.4 ব্যাবিলন ৬৮ विजयहरू वज्यानंत्र ১८७, ५८५ विनादक ७८, ১०৮ বিন্দুসাগর ৬, ৭৩, ৭৮, ৮৩ বিৰেশ্বৰ শিবাচাৰ্য্য ৯৮ বিষ্ণু, আচাৰ্য্য ১০৬ विक्रवर्षन (देशनामध्य ) २७ বিসি বেহারা ৪৫

বুনিয়া নাঞ্জিয়ো ১৪৬ বুধ ১০৩ বুদ্ধাৰতংগক পুত্ৰ ৪২, ১৪৬ বেশ নগর ১১১ বেলুড় মন্দির ২৩ देवजात (नडेन ১৯ বৌদ্ধ হৈত্য ঞ ব্ৰদ্যুৱাণ ৩, ৮৪, ৮৫, ১৪০ वैष्मपत्र ১৯, ७৯, ১৩৫ ब्रन् ( खाकाब ) १, ७३ ভগৰতী ৫৩, ১১৮ खबराव खंडे ४२, ४७, ४१, २०, Dr. 300 "ভাৰ" শ্বহা ২৭ ভারহত ১২৪, ১০০ **ভাষরেশর মন্দির ৫**-, ৮৫, ১৩৫ **डिएमकेन्द्रिय २०. २১. २१. ८७.** 228 "জো" ৩২ মৎসাপুরাণ ৩ মনিকর্ণিকা ৩ মলোমোহন গলোপাধ্যায় (अम्, शांक्नी) ५, ३०, २०, ٥٤, 8٢, ٢٤, ٥٩, ٥٠٥, > - 2, > 90 মনোমোহন চক্রবর্তী ২০. ৪৫. ₽₽, ₽₹, ₽₽, ₽€, ₽₽, >•• महाचत्र मन्मित्र ১৩० मबिन मालि ১১৩

महावनीभूत्र २८ মহাভব গুপ্ত ৪১ মহাশিব গুপ্ত ৪১ ৰাতৃষ্ঠি ১৩ यामगभनी ७५, ४० याननात्र निज्ञनात्व >>, ৮१ मानविकाशिमिख ३२६ यानीन, नीत क्य ७৮, ১৩৫ बाब्रा ১२१ मात्रादमची ১२७ মিপুনসূর্ত্তি ৩১, ৯৪ मुरक्षित्र ३६, २७, २१, ७৯, १১, 200 মুরারী গুপ্তের করচা ৭৭ स्याचेत्र (मव ७४, ৮१, ১०७ মৈতেশব ৭ যতীক্রমোহন সিংহ ৪৮ ষ্চুনাথ সরকার ৩৭ যবাতি কেশরী ৩৯, ৪১ "যবন" শব্দ ৩৯ यस्क्रभन्नमन्तित्र ८०, ८১ युनानी भिन्न ১১७ রক্তবাহ ৪২ রণকেশরী ৪৩ व्रथ २८, ৫১ রথান্দ ১০৩ क्रम्भावक मक्रमात्र २५, २৮, 565 রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর ১৬

রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় OF, 69, 39, 303, 386 বাজতবজিনী ৬৩ वास्त्रानी मन्दिव ১৯,२१,७৯,১৩६ রাজরাণিরা ২৮ রাজা ইন্ত্রহায় ৫ व्रांक्ट कांग ५८२ .. ब्राय्वक्रमाग विज (ब्रांका) >8, 5¢, 54, 27, 9¢, 85, 45, 95, 64, 80, 38, 33, . 505, 500 ৰামকুক পোপাল ভাগারকর ( সার ) ২৪ রাষ্চরিত ৯৭ রমাপ্রসাদ চন্দ ৯৩, ১০০ রামভক্রামা ১২ রাম সীতা ১৭ वाय्यवं ১२२ রিভিওরা, সি, টি, ২৫ লর্ড রোণান্ডশে ১১৯ ললাটেন্দু কেশরী ৮, ৪০ লক্ষীনারায়ণ ৬৬ मन्त्रीनृजिश्ह ७७ . লিপ্তপ্রিফ ৬৮ **লে** বঁ (ডাঃ ) ১৯, ৮৭, ১১৩, >>8, >>৮, >>> লেয়ার্ড ২৫ লোকপাল ১০,,১১ লোকেশ্বর শতক্ষ ৬৩

শিব '৪ শিবপুরাণ ৮৩ **শিवकत्र (मव ১**८५ निवायन १४, १२, ७०, ११ निकामानिक्व ३२३ **बिबोक्करे**ठलगठविलाम्लम् « **बिबो**टेहरुप्राप्त (बिक्रक्टेहरुप्र) >, 9%, 99, 96 ঞীঞীচৈতন্যচরিতামূতম্, শ্রীমন্ মুরারী গুপ্ত প্রাণীত ২ শ্রীধরাচার্য্য ৯৮ শ্রীনগর ৩৫ **७हील मन्मित्र** ५२२ শুভকর কেশরী ৪৩, ১৪৩ শুভকর দেব ১৪৬ होनिং ১৯, ७२ সহাতাল ১২২ সমুদ্রগুপ্ত ১০৮ সহস্রলিজসরোবর ৭০ সালোকা ১০৩ **৺সারদাচরণ মিত্র** ৪ नाकी ७७, ১৮, ১२৪ সিদ্ধল গ্রাম ১০৩ সিদ্ধের ১৯, ১৩৫

मिन्नमन् २२ সিলভাঁ৷ লেভী, আচাৰ্যা ১৪৫ মুদর্শনা যক্ষিণী ১৩০ সূৰ্য্য কেশরী ৪০ স্থরমা দেবী ১০৫ মুব্রহ্মণা ৬৪ স্থলীল বন্দ্যোপাধ্যার ১৩ ন্ধন পুৱাণ ৩২. ৩৪ ব্যথেশ্বর ৮৭ হমুমন্ত লতা ৯২, ১৩৪ व्यवस्य शास्त्र २३ ছরপার্বভীর বিবাহ ১৭ হরপ্রসাদ শান্ত্রী ৪২, ৯৭, 22 हत्रिवर्ष (एव ৯৬ रिखमी छिप्ने २४, ১०७ হান্টার সার্ ডব্লিউ ডব্লিউ ১১৫, 226 **(राजन रे**, वि ১১, २८, २८, १८, ১১**•**, ১১৩, ১২৩, ১২৬, 50¢, 506, 58¢, 589, 784 হেরম্ব ৬৩ **रहनिश्वरमात्र** ১১১, ১১२,

# শুদ্ধপত্র।

পৃষ্ঠা	• পংক্তি	<b>অভ</b> দ	শুদ
۵	ফুটনোট	রামারণ	রাম নারারণ
٠٠	*	Actes des XIV	Actes du XIVe
		congres	congres
>¢	19	Ant. Oriso,	Ant. Oriss.
>9	> 9	<b>भृ</b> हेर <b>स</b> न्न	श्रुंहोरमञ
>>	¢	de L' inde	de l'Inde
२०	<b>&gt;</b> २	<b>ত্রিভ্বণেশরের</b>	<u> </u>
88	7.9	খৃঃ ৭৯৬	थु: १२६
88	74	"বুদাবতংসক স্ত্ৰ"	"মহাবৈপুল্য বুদ্ধাবতংসক
			<del>হ</del> ত্ত্ব"
80	ফুটনোট	Mr. Buniya	Mr. Buniyu
		Nanjio's	Nanjio's Cata-
		Catalogue,	logue, p. 36.
w	ર	(after "p. 196")	J. B. O. R. S.
			Vol. III, p. 325.
40	. 8, 4	খৃ: ৩য় শতাব্দীতে	ধৃঃ পুঃ পা শতানীতে
,	কৃটনোট ও	Oldfieid's Nepal	Oldfield's Nepal
		Vol. II, p. 9	8. Vol. II. p. 198.
<b>b.</b>	>9	অধ্যন্ত	व्यथात्र
40	•	ভূবনেশ্বরের	<b>ভূবনেশ্বরে</b> র
<b>¢</b> 6	>0	পত্মাসনো	পদ্মাসনে

পৃষ্ঠা	পং <b>ক্তি</b>	শুণুদ	<b>3</b> 5
22	45	আশীর্কাদ মুদ্রার	বরদ মুদ্রার
20	•	२। ब्रह्मनार्थ	२। त्रभाक
20	و.	८।  जामितन	८। विषामितमय-
		. সরস্বতী	
અલ	9	७। গোবর্জন-সালোব	ন ৬। সরস্বতী-গোবর্দ্ধন-
			<b>শালোকা</b>
20	>>	<b>রচিত</b>	রচিত্ত
27	2.0	'বেনের মেম্বে'	"বেণের মেন্তে"
>-8	20	ক্রিরাকলাপাদি	ক্ৰিয়াকলাপাদি
>->	>•	কনখন	कनक्र
<b>6</b> ( <b>¢</b>	কূটনোট	Les Monuments	Les Monuments
		de L' Inde	de l' Inde
\$28	>6,>%	La Belle et L	La belle et l'arbre
,		Arbre Acoka	Acoka
99	ফুটনোট	de L' Ecole	de l' Ecole
	•	Francaise	francaise
<b>১</b> २७	>•	<i>ইব্দিগউদ্দি</i>	<b>লিগউ</b> দ্বি
<b>&gt;</b> २१	ফুটনোট	অর্কেনুকুমার	অর্কেকুমার
>>>	>0	,	<b>~</b>
<b>306</b>	>6	20	
>5%	<b>&gt;</b> 9	বাদ্দণ্য	<b>ত্রদাণ্য</b>
,,	<b>ফুটলোট</b>	পরিশিষ্টে	পরিশিষ্ট
204	,,	এছবাদ	এছবার
"	n	Genie des	Genie des elephants
		Elephants	•
202	৩	বহাশরের	<b>মহাশদের</b>
>89	70	"বুদ্ধাবতংসক স্ত্ৰ"	"মহাবৈপুল্য বুদাবভংসক